

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国営明石海峡公園維持他工事
工事地名	兵庫県神戸市中央区海岸通29番地(国営明石海峡公園事務所管内)

2. 工事内容

1) 事務所名	国営明石海峡公園事務所	工務課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国営明石海峡公園維持他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施設整備		式	1	15,959,723		
巡回・巡視工		式	1	1,848,000		
道路巡回工		式	1	1,848,000	通常巡視	23 回
					神戸地区（Aルート）；	
					通常巡視	12 回
					神戸地区（Bルート）；	
					緊急巡回	5 回
					神戸地区；	
維持管理工		式	1	3,685,811		
除草工		式	1	1,974,191	機械除草工	23,000 m2
					肩掛式；集草含む	
					機械除草工	2,300 m2
					ハンドガイト式・肩掛式；集草含む	
					機械除草	50 m2
					肩掛式；	
維持管理作業		式	1	1,711,620	特殊作業員	10 人
					普通作業員	10 人
					造園工	10 人
					交通誘導警備員	10 人
					バックホウ運転	10 時間
					BH0. 28m3；	
					バックホウ運転	10 時間
					BH0. 13m3；	
					バックホウ運転	10 時間
					草刈り装置付 BH0. 13m3；	
					バックホウ運転	10 時間
					掘み装置付 BH0. 13m3；	
					ダンプトラック運転	10 時間
4t積級；						
ダンプトラック運転	10 時間					
					2t積級；	

積算内訳書

工事名	国営明石海峡公園維持他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				クレーン装置付トラック運転	10	時間
				ベーストラック4～4.5t級 吊能力2.9t；		
				草刈機運転	50	時間
				カッタ径255mm；労務は別途計上		
				チェンソー運転	50	時間
				鋸長500mm；労務は別途計上		
				森林害虫防除	50	本
				カシノナガキクイムシ捕獲シート設置；		
				森林害虫防除材	2	箱
				カシノナガキクイムシ捕獲シート 290mm×1,036mm 50枚／箱；		
				森林害虫防除材	2	箱
				カシノナガキクイムシ捕獲シート 240mm×24m 6巻／箱；		
公園施設等撤去・移設工	式	1	1,772,900			
樹木伐採工	式	1	1,772,900	高木伐採	10	本
				幹周 10cm以上30cm未満；小切、集積、積込、園内小運搬含む		
				高木伐採	10	本
				幹周 30cm以上60cm未満；小切、集積、積込、園内小運搬含む		
				高木伐採	10	本
				幹周 60cm以上90cm未満；小切、集積、積込、園内小運搬含む		
				高木伐採	1	本
				幹周 90cm以上120cm未満；小切、集積、積込、園内小運搬含む		
				高木伐採	1	本
				幹周 120cm以上150cm未満；小切、集積、積込、園内小運搬含む		
				高木伐採	1	本
				幹周 150cm以上200cm未満；小切、集積、積込、園内小運搬含む		

積算内訳書

工事名	国営明石海峡公園維持他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				高木伐採 幹周 200cm以上250cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	1	本
				高木伐採 幹周 250cm以上300cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	1	本
				高木伐採 幹周 300cm以上350cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	1	本
構造物撤去工	式	1	8,653,012			
構造物取壊し工	式	1	542,861	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	2	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	29	m3
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む	10	m2
藍那山荘解体工	式	1	6,560,000	仮設工 枠組足場、作業床設置、養生シート張り；	1	式
				解体工 藍那山荘撤去；	1	棟
運搬処理工	式	1	1,550,151	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	2	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	29	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	1	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	2	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	29	m3
				殻処分 アスファルト殻；	1	m3
				伐採木運搬	20	t

積算内訳書

工事名	国営明石海峡公園維持他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ダンプトラック 4 t 積級；	
				伐採木処分	10 t
				枝・葉；	
				伐採木処分	10 t
				幹；	
				草運搬	5 台
				可燃ゴミ（草）；	
				草処分	5 t
				可燃ゴミ（草）；	
				産業廃棄物運搬	18 回
				4tアームロール車；	
				産業廃棄物処分	20 t
				木くず；	
産業廃棄物処分	15 m3				
建設混合廃棄物（土壁）；					
産業廃棄物処分	2 m3				
廃プラスチック；					
産業廃棄物処分	0.4 t				
ガラスくず及び陶磁器くず；					
産業廃棄物処分	2 t				
がれき類（屋根瓦）；					
直接工事費	式	1	15,959,723		
共通仮設費	式	1	1,736,000		
共通仮設費	式	1	215,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	215,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,521,000		
純工事費	式	1	17,695,723		

積算内訳書

仮番号

工事名	国営明石海峡公園維持他工事（淡路地区）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施設整備	式	1	7,098,140		
巡回・巡視工	式	1	1,293,600		
道路巡回工	式	1	1,293,600	通常巡視	23 回
				淡路地区；	
				緊急巡回	5 回
				淡路地区；	
維持管理工	式	1	5,364,810		
除草工	式	1	4,430,820	機械除草工	21,000 m2
				肩掛式；集草含む	
				機械除草工	48,000 m2
				ハンドガイト式・肩掛式；集草含む	
維持管理作業	式	1	933,990	特殊作業員	10 人
				普通作業員	10 人
				造園工	10 人
				バックホウ運転	10 時間
				BH0.13m3；	
				バックホウ運転	10 時間
				草刈り装置付 BH0.13m3；	
				ダンプトラック運転	10 時間
				2t積級；	
				草刈機運転	50 時間
				カッタ径255mm；労務は別途計上	
				チェーンソー運転	10 時間
				鋸長500mm；労務は別途計上	
構造物撤去工	式	1	439,730		
構造物取壊し工	式	1	61,451	コンクリート構造物取壊し	2 m3
				無筋構造物 機械施工；積込含む	
				コンクリート構造物取壊し	2 m3
				鉄筋構造物 機械施工；積込含む	
				舗装版破碎	10 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	国営明石海峡公園維持他工事（淡路地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む
運搬処理工	式	1	378, 279	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 2 m3 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 2 m3 殻運搬 アスファルト殻； 1 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 2 m3 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 2 m3 殻処分 アスファルト殻； 1 m3 草運搬 可燃ゴミ（草）； 30 台 草処分 可燃ゴミ（草）； 30 t
直接工事費	式	1	7, 098, 140	
共通仮設費	式	1	859, 000	
共通仮設費	式	1	114, 000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	114, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	745, 000	
純工事費	式	1	7, 957, 140	
現場管理費	式	1	3, 397, 000	
工事原価	式	1	11, 354, 140	