

積算内訳書

1. 工事名

工事名	淡路地区淡路口駐車場整備他工事
工事地名	兵庫県淡路市夢舞台地先

2. 工事内容

1) 事務所名	国営明石海峡公園事務所	工務課
2) 主工種	公園工事	
3) 工期	261日間	自 令和 6年 6月13日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	淡路地区淡路口駐車場整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基盤整備	式	1	2,282,281	
敷地造成工	式	1	1,542,183	
掘削工	m3	80	91,600	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)； 1 式
盛土工	m3	1,000	1,369,913	路床盛土 2.5m未満； 1 式 路床盛土 4.0m以上； 1 式 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式 積込(ルース) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満； 1 式
法面整形工	式	1	80,670	法面整形(切土部) 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土； 40 m2 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し； 110 m2
公園施設等撤去・移設工	式	1	740,098	
樹木伐採・抜根工	式	1	329,170	高木伐採 幹周 10cm以上30cm未満；小切、集積含む 2 本 高木伐採 幹周 30cm以上60cm未満；小切、集積含む 40 本 中低木伐採 樹高 100cm以上200cm未満；小切、集積含む 10 本 中低木伐採 樹高 200cm以上300cm未満；小切、集積含む 10 本 除根 BH0.45m3級(ストレンジャーバケット付)；積込含む 4 t
運搬処理工	式	1	410,928	伐採木積込 BH0.45m3級(ストレンジャーバケット付)； 12 t 伐採木運搬 ダンプトラック4t積級； 16 t

積算内訳書

工事名	淡路地区淡路口駐車場整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐採木処分 枝・葉；	4	t
				伐採木処分 幹；	8	t
				伐採木処分 根；	4	t
施設整備	式	1	55,047,721			
雨水排水設備工	式	1	6,503,690			
作業土工	式	1	890,880	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	3,894,030	プレキャストU型側溝 PU-600×600；基礎材含む	126	m
				自由勾配側溝 横断用 500×500；基礎材、基礎コンクリート、基礎型 枠、底部コンクリート含む	6	m
				側溝蓋 グレーチング溝蓋 600用 歩道用普通目；	126	枚
				側溝蓋 自由勾配側溝用グレーチング蓋 500用 T-25 普通目 ホルト固定；	3	枚
管渠工	式	1	840,320	ヒューム管(B形管) 外圧管1種 φ600 90° 巻き固定基礎；基礎材、コ ンクリート、型枠含む	9	m
				暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(有孔管) φ300；フィルター材、吸 出し防止材含む	28	m
				間詰めコンクリート 18-8-25(高炉)；型枠含む	1	式
集水桝・マンホール工	式	1	878,460	現場打ち集水桝 (M3) 現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×700；基礎 材、コンクリート、型枠含む	1	箇所

積算内訳書

工事名	淡路地区淡路口駐車場整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち集水桝 (M2) 現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×800 ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (M4) 現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×800 ; 基礎材、コンクリート、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 (M5) 現場打材 18-8-40(高炉) 900×900×2000 ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金物、足場含む	1	箇所
				蓋 グレーチング桝蓋 900×900用 T-2 普通目 滑り止め 鎖付 ; 受枠含む	3	枚
				蓋 グレーチング桝蓋 900×900用 T-2 細目 滑り止め 鎖付 ; 受枠含む	1	枚
電気設備工	式	1	289,893			
照明設備工	式	1	109,060	駐車場照明柱基礎 H=1.9m ; 基礎掘削、基礎材、コンクリート、スパイラルダクト、アンカーボルト含む	1	基
				照明灯撤去 H=10m ;	1	基
				照明灯設置 H=10m ;	1	基
作業土工	式	1	6,337	; 床掘り、埋戻し、土材料含む		
電線管路工	式	1	3,005	電線管 (照明柱移設) FEP30×1条 ; クイックジョイント含む	3	m
				埋設表示シート W=150 2倍折込 ;	3	m

積算内訳書

工事名	淡路地区淡路口駐車場整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
接地設置工	式	1	7,857	接地設置 D種；接地棒、リード [®] 端子、設置線含む	1	箇所
配管・配線工	式	1	163,634	地中管内配線 設置 CVケーブル(600V架線ホ [®] リケーブル) 2心 5.5mm2 ×2c；	74	m
				地中管内配線 撤去 CVケーブル(600V架線ホ [®] リケーブル) 2心 5.5mm2 ×2c；	71	m
園路広場整備工	式	1	26,391,109			
アスファルト舗装工	式	1	7,257,852	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；	2,490	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	2,490	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 3.0 m超；プライムコート含む	2,490	m2
アスファルト舗装工	式	1	855,095	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；	217	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；	217	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4 m未満；プライムコート含む	223	m2
アスファルト舗装工	式	1	379,271	下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；	153	m2
				表層(歩道部) 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4 m以上；プライムコート含む	153	m2
芝生地工	式	1	2,259,670	芝生地盛土 客土(真砂土) 仕上り厚 150mm；土材料含む	140	m3
				張芝 高麗芝 目地無；	950	m2

積算内訳書

工事名	淡路地区淡路口駐車場整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
園路縁石工	式	1	1,579,236	コンクリート縁石	102	m
				縁石A1型 180/230×250×600(両面R)；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル含む		
				コンクリート縁石	42	m
				縁石A2型 180/230×250×600(両面R)；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル含む		
				コンクリート縁石	1	m
縁石B型 180/230×250×600(両面R)端部；基礎材、基礎コンクリート、基礎型枠、敷モルタル、目地モルタル含む						
舗装止め	23	m				
A種 120×120×600；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む						
タイヤ止めブロック	20	個				
W600×D160×H100；						
道路付属物工	式	1	29,010	車線分離標	1	本
				φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；		
区画線工	式	1	13,940,893	溶融式区画線	6,980	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		
				溶融式区画線	450	m
				溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		
溶融式区画線	610	m				
溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無						
；						
溶融式区画線	360	m				
溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；						
区画線消去	2,810	m				
ウォータージェット式A；						
区画線消去	6,153	m				
ウォータージェット式B；						

積算内訳書

工事名	淡路地区淡路口駐車場整備他工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
作業土工	式	1	90,082	; 床掘り、埋戻し含む												
管理施設整備工	式	1	17,061,992													
柵工	式	1	2,035,992	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 300×300×600 ; 床掘り、埋戻し、基礎材含む</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">52</td> <td style="width: 15%;">基</td> </tr> <tr> <td>基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 400×400×600 ; 床掘り、埋戻し、基礎材含む</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td>基</td> </tr> <tr> <td>金網・支柱(立入防止柵) 柵高 1.8m 支柱間隔 2m 塗装 ;</td> <td style="text-align: right;">110</td> <td>m</td> </tr> <tr> <td>門扉 両開き H=1800 W=3000 塗装 ; 舟形落し受含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>基</td> </tr> </table>	基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 300×300×600 ; 床掘り、埋戻し、基礎材含む	52	基	基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 400×400×600 ; 床掘り、埋戻し、基礎材含む	2	基	金網・支柱(立入防止柵) 柵高 1.8m 支柱間隔 2m 塗装 ;	110	m	門扉 両開き H=1800 W=3000 塗装 ; 舟形落し受含む	1	基
基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 300×300×600 ; 床掘り、埋戻し、基礎材含む	52	基														
基礎ブロック、鋼管基礎 基礎ブロック 400×400×600 ; 床掘り、埋戻し、基礎材含む	2	基														
金網・支柱(立入防止柵) 柵高 1.8m 支柱間隔 2m 塗装 ;	110	m														
門扉 両開き H=1800 W=3000 塗装 ; 舟形落し受含む	1	基														
車椅子使用者用駐車施設工	式	1	14,828,300	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">カーポート基礎工 900×2400×700 24-12-25(20)(高炉) ; 基礎材、均し型枠、均しコンクリート、型枠、コンクリート、鉄筋含む</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 15%;">基</td> </tr> <tr> <td>カーポート基礎工 1400×2400×700 24-12-25(20)(高炉) ; 基礎材、均し型枠、均しコンクリート、型枠、コンクリート、鉄筋含む</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>基</td> </tr> <tr> <td>カーポート設置工</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>基</td> </tr> </table>	カーポート基礎工 900×2400×700 24-12-25(20)(高炉) ; 基礎材、均し型枠、均しコンクリート、型枠、コンクリート、鉄筋含む	1	基	カーポート基礎工 1400×2400×700 24-12-25(20)(高炉) ; 基礎材、均し型枠、均しコンクリート、型枠、コンクリート、鉄筋含む	10	基	カーポート設置工	10	基			
カーポート基礎工 900×2400×700 24-12-25(20)(高炉) ; 基礎材、均し型枠、均しコンクリート、型枠、コンクリート、鉄筋含む	1	基														
カーポート基礎工 1400×2400×700 24-12-25(20)(高炉) ; 基礎材、均し型枠、均しコンクリート、型枠、コンクリート、鉄筋含む	10	基														
カーポート設置工	10	基														
作業土工	式	1	197,700	; 床掘り、埋戻し含む												
構造物撤去工	式	1	1,702,740													
防護柵撤去工	式	1	170,882	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">立入り防止柵撤去 H=1800 ; 床掘り、埋戻し含む</td> <td style="width: 5%; text-align: right;">112</td> <td style="width: 15%;">m</td> </tr> <tr> <td>門扉撤去 両開き H=1800 W=3900 ; 床掘り、埋戻し含む</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>基</td> </tr> </table>	立入り防止柵撤去 H=1800 ; 床掘り、埋戻し含む	112	m	門扉撤去 両開き H=1800 W=3900 ; 床掘り、埋戻し含む	1	基						
立入り防止柵撤去 H=1800 ; 床掘り、埋戻し含む	112	m														
門扉撤去 両開き H=1800 W=3900 ; 床掘り、埋戻し含む	1	基														
作業土工	式	1	40,243	; 床掘り、埋戻し含む												

積算内訳書

工事名	淡路地区淡路口駐車場整備他工事									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
構造物取壊し工	式	1	847,074	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工；積込含む	0.3	m3				
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	11	m3				
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	23	m3				
				舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；	120	m				
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込含む	380	m2				
				排水構造物撤去工	式	1	935	暗渠排水管撤去 撤去 φ300；	7	m
運搬処理工	式	1	643,606	殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	18	m3				
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	11	m3				
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	23	m3				
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	18	m3				
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	11	m3				
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	23	m3				
				現場発生品運搬 フェンス、グレーチング 蓋、電線ケーブル；積込み、荷卸し含 む	1	式				
				通行料(中型車) 有料道路(片道)；	2	回				
				仮設工	式	1	3,098,297			
				工事用道路工	式	1	18,837	敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整備 費含む	1	式

積算内訳書

工事名	淡路地区淡路口駐車場整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	3,079,460	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	57,330,002	
共通仮設費	式	1	8,365,576	
共通仮設費	式	1	3,090,576	
運搬費	式	1	22,016	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	2,445,560	表土処分費 ；運搬、処分費含む 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	623,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,275,000	
純工事費	式	1	65,695,578	
現場管理費	式	1	22,310,000	
工事原価	式	1	88,005,578	
一般管理費等	式	1	15,314,422	
工事価格	式	1	103,320,000	