

積算内訳書

1. 工事名

工事名	淡路地区海岸ゾーン北2工区護岸対策工事
工事地名	兵庫県淡路市夢舞台地先

2. 工事内容

1) 事務所名	国営明石海峡公園事務所	工務課
2) 主 工 種	海岸工事	
3) 工 期	272日間	自 令和 6年12月 1日 至 令和 7年 8月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	淡路地区海岸ゾーン北2工区護岸対策工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
堤防・護岸		式	1	17,752,464		
擁壁工		式	1	17,752,464		
場所打擁壁工		式	1	17,752,464	均しコンクリート 1 式 18-8-40(高炉) ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 腹付けコンクリート 244 m3 18-8-40(高炉) ; 既設石積護岸高压洗浄 510 m2 型枠(腹付け) 480 m2 一般型枠 ; 円形型枠含む 目地板(腹付け) 19 m2 瀝青繊維質目地板 t=20mm ; 足場 1 式 安全ネット必要 ; 差筋 347 本 SD345 D13 L=405mm 削孔径 φ 16mm 樹脂カブセル ; 鉄筋、削孔、樹脂カブセル含む 差筋 25 本 SD345 D16 L=430mm 削孔径 φ 19mm 樹脂カブセル ; 鉄筋、削孔、樹脂カブセル含む	
堤防・護岸		式	1	37,846,833		
海岸土工		式	1	813,672		
掘削工		m3	90	733,041	掘削 1 式 軟岩 ; 掘削土砂荷上げ 1 式 25t吊ラフテレーンクレーン ; 積込(ルーズ) 1 式 土砂 ;	

積算内訳書

工事名	淡路地区海岸ゾーン北2工区護岸対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	80,631	土砂等運搬	1	式
				軟岩 片道運搬距離L=0.5km以下（DID無）；		
				整地	1	式
擁壁工	式	1	18,086,573	残土受入れ地での処理；		
場所打擁壁工	式	1	18,086,573	腹付けコンクリート	166	m3
				18-8-40(高炉) ；		
				基礎コンクリート	66	m3
				18-8-40(高炉) ；型枠、目地材含む		
				埋戻しコンクリート	1	式
				18-8-40(高炉) ；		
				既設石積護岸高圧洗浄	310	m2
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				型枠（腹付け）	310	m2
				一般型枠；硬質塩化ビニル管含む		
				目地板（腹付け）	18	m2
管理施設整備工	式	1	330,405	瀝青繊維質目地板 t=20mm；		
				ずれ止め差筋	0.09	t
				SD345 D19 L=600mm；		
柵工	式	1	299,523	差筋	367	本
				SD345 D13 L=405mm 削孔径φ16mm 樹脂カプセル		
				；鉄筋、削孔、樹脂カプセル含む		
柵工	式	1	299,523	転落防止柵設置	116	m
				H=1.1m ワイヤネットM5段仕様；		
				現場発生品運搬	1	式
アスファルト舗装工	式	1	30,882	転落防止柵 H=1.1m；積込み、荷下ろし含む		
				通行料（中型車）	1	回
				有料道路（片道）；		
アスファルト舗装工	式	1	30,882	不陸整正	12	m2
				補足材有り 粒度調整碎石 M-30；		

積算内訳書

工事名	淡路地区海岸ゾーン北2工区護岸対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4 m未満；乳剤含む	12	m2
仮設工	式	1	18,616,183			
掘削機械昇降	式	1	321,400	掘削機械昇降 80t吊トラッククレーン；	2	回
仮設マウント工	式	1	2,235,859	大型土のう 設置； 大型土のう 撤去； 大型土のう積込 25t吊ラフテレーンクレーン； 大型土のう運搬 トラック〔普通型〕10～11t積； 大型土のう荷下ろし 25t吊ラフテレーンクレーン； 袋詰玉石 4t型 設置 80t吊りトラッククレーン； 袋詰玉石 4t型 撤去・運搬車へ積込 80t吊りトラッククレーン； 袋詰玉石積込 25t吊ラフテレーンクレーン； 袋詰玉石運搬 トラック〔普通型〕10～11t積； 袋詰玉石荷下ろし 25t吊ラフテレーンクレーン； 土木シート設置・撤去 長繊維ポリエステル系不織布 t=5mm 引張強度=1175N /5cm；	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式
水替工	式	1	551,700	ポンプ 排水 0以上40(m3/h)未満 常時排水；	1	式
仮設スロープ 撤去工	式	1	13,287,374	敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；賃料、整	1	式

積算内訳書

工事名	淡路地区海岸ゾーン北2工区護岸対策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				備費含む		
				大型土のう	2,438	袋
				撤去；		
				大型土のう積込	764	袋
				25t吊ラフテレンクレーン；		
				大型土のう運搬	764	袋
				トラック〔普通型〕10～11t積；		
				大型土のう荷下ろし	764	袋
				25t吊ラフテレンクレーン；		
				袋詰玉石	193	袋
				4t型 撤去・運搬車への積込 45t吊ラフテレンクレーン		
				；		
				袋詰玉石	376	袋
				4t型 撤去・運搬車への積込 80t吊トラッククレーン；		
				袋詰玉石運搬	569	袋
				トラック〔普通型〕10～11t積；		
				袋詰玉石荷下ろし	569	袋
				25t吊ラフテレンクレーン；		
				土木シート撤去	1,130	m2
				長繊維ポ リエステル系不織布 t=5mm；		
				目潰し材撤去	50	m3
				クラッシュランC-40；		
				土砂等運搬	50	m3
				不整地運搬車 片道運搬距離L=100m以下；		
				積込(ルーズ)	1,720	m3
				土砂 平均施工幅1m以上2m未満；		
				土砂等運搬	1,720	m3
				土砂 片道運搬距離L=0.5km以下 (DID無)；		
				整地	1,720	m3
				残土受入れ地での処理；		
汚濁防止工	式	1	894,600	汚濁防止フェンス	1	式
				設置・撤去；		
交通管理工	式	1	1,325,250	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	淡路地区海岸ゾーン北2工区護岸対策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	55,599,297	
共通仮設費	式	1	7,161,096	
共通仮設費	式	1	966,096	
運搬費	式	1	132,096	仮設材運搬費 (仮設スロープ) 敷鉄板；積込み,取卸し(往復分)含む
現場環境改善費（率計上）	式	1	834,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,195,000	
純工事費	式	1	62,760,393	
現場管理費	式	1	21,404,000	
工事原価	式	1	84,164,393	
一般管理費等	式	1	14,735,607	
工事価格	式	1	98,900,000	