

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	神戸地区園路整備他工事
工事地名	兵庫県神戸市北区山田町藍那地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	国営明石海峡公園事務所	工務課
2) 主工種	公園工事	
3) 工期	315日間	自 令和 7年 4月30日 至 令和 8年 3月10日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	神戸地区園路整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基盤整備	式	1	10,211,567	
敷地造成工	式	1	1,075,672	
置換工	式	1	1,075,672	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">                     掘削                      土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 積込含む                      置換                      クラッシャーラン ; 碎石含む                      積込(ルーズ)                      クラッシャーラン ;                      土砂等運搬                      土砂、クラッシャーラン 片道運搬距離L=2.5km (DID無)                      ) ;                      整地                      残土受入れ地での処理 ;                 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;">                     1 式                      60 m3                      1 式                      1 式                      1 式                 </div> </div>
雨水排水設備工	式	1	4,710,450	
白拍子下池堤体補修工	式	1	4,710,450	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">                     遮水シート設置                      ベントナイトシート t=7mm ;                      路体(築堤)盛土                      2.5m未満 ;                      積込(ルーズ)                      土砂 小規模(標準) ;                      土砂等運搬                      土砂 片道運搬距離L=2.5km (DID無) ;                      布製型枠                      t=50mm ;                 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;">                     270 m2                      1 式                      1 式                      1 式                      200 m2                 </div> </div>
仮設工	式	1	4,425,445	
工事用道路工 (設置)	式	1	1,164,577	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;">                     路体(築堤)盛土                      2.5m未満 ;                      路体(築堤)盛土                      2.5m以上4.0m未満 ;                 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;">                     1 式                      1 式                 </div> </div>

# 積算内訳書

工事名	神戸地区園路整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土のう φ 110cm×H108cm ; 積込(ルース) 土砂 小規模(標準) ; 土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=1.0km (DID無) ; 土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=2.5km (DID無) ; 土木シート設置・撤去 ナイロン・ポリエステル系織布 t=0.25~0.3mm 引張強度= 1470N/3cm ; 敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 ; 賃料、整備 費含む	1 1 1 1 360 1	式 式 式 式 m2 式
工事用道路工(撤去)	式	1	344,628	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 土のう φ 110cm×H108cm ; 土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=2.5km (DID無) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 1 1 1	式 式 式 式
水替工	式	1	408,680	ポンプ排水 0以上40(m3/h)未満 作業時排水 ;	1	式
交通管理工	式	1	2,507,560	交通誘導警備員	1	式
施設整備	式	1	3,817,320			
園路広場整備工	式	1	3,231,478			
盛土工	m3	1	258,360	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ; 真砂土含む 積込(ルース) 土砂 小規模(標準) ;	1 1	式 式

# 積算内訳書

工事名	神戸地区園路整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=2.5km (DID無) ;	1 式
土留め柵	式	1	2,314,980	擬木土留め柵 H=200mm ;	270 m
土系舗装工	式	1	658,138	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ;	135 m2
				改良真砂土舗装 仕上がり厚50mm ;	135 m2
構造物撤去工	式	1	585,842		
構造物取壊し工	式	1	560,520	舗装版破碎(小規模) 真砂土舗装 t=50mm ; 積込含む	135 m2
				舗装版切断 真砂土舗装 t=50mm ;	270 m
運搬処理工	式	1	25,322	土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=2.5km (DID無) ;	1 式
				整地 残土受入れ地での処理 ;	1 式
施設整備	式	1	17,452,850		
園路広場整備工	式	1	17,452,850		
舗装版撤去工	式	1	418,600	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 積込含む	1 式
運搬処理工	式	1	886,270	土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=2.5km (DID無) ;	1 式
				整地 残土受入れ地での処理 ;	1 式
アスファルト舗装工	式	1	4,001,580	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ;	1,800 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,800 m2

# 積算内訳書

工事名	神戸地区園路整備他工事																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
樹脂系舗装工	式	1	12,146,400	路面強化着色塗装 水性アクリルエポキシ強化樹脂 単色； 1,800 m2																											
緑地育成	式	1	6,620,190																												
公園施設等撤去・移設工	式	1	6,240,150																												
樹木伐採・抜根工	式	1	6,240,150	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">高木伐採 幹周 10cm以上30cm未満；小切、集積、積込、 園内小運搬含む</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">10</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>高木伐採 幹周 30cm以上60cm未満；小切、集積、積込、 園内小運搬含む</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>高木伐採 幹周 60cm以上90cm未満；小切、集積、積込、 園内小運搬含む</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>高木伐採 幹周 90cm以上120cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>高木伐採 幹周 120cm以上150cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>高木伐採 幹周 150cm以上200cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>高木伐採 幹周 200cm以上250cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>高木伐採 幹周 250cm以上300cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> <tr> <td>高木伐採 幹周 300cm以上350cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">本</td> </tr> </table>	高木伐採 幹周 10cm以上30cm未満；小切、集積、積込、 園内小運搬含む	10	本	高木伐採 幹周 30cm以上60cm未満；小切、集積、積込、 園内小運搬含む	15	本	高木伐採 幹周 60cm以上90cm未満；小切、集積、積込、 園内小運搬含む	15	本	高木伐採 幹周 90cm以上120cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	15	本	高木伐採 幹周 120cm以上150cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	10	本	高木伐採 幹周 150cm以上200cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	10	本	高木伐採 幹周 200cm以上250cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	2	本	高木伐採 幹周 250cm以上300cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	1	本	高木伐採 幹周 300cm以上350cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	1	本
高木伐採 幹周 10cm以上30cm未満；小切、集積、積込、 園内小運搬含む	10	本																													
高木伐採 幹周 30cm以上60cm未満；小切、集積、積込、 園内小運搬含む	15	本																													
高木伐採 幹周 60cm以上90cm未満；小切、集積、積込、 園内小運搬含む	15	本																													
高木伐採 幹周 90cm以上120cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	15	本																													
高木伐採 幹周 120cm以上150cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	10	本																													
高木伐採 幹周 150cm以上200cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	10	本																													
高木伐採 幹周 200cm以上250cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	2	本																													
高木伐採 幹周 250cm以上300cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	1	本																													
高木伐採 幹周 300cm以上350cm未満；小切、集積、積込 、園内小運搬含む	1	本																													

# 積算内訳書

工事名	神戸地区園路整備他工事												
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳									
構造物撤去工	式	1	380,040										
運搬処理工	式	1	380,040	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">伐採木運搬 ダンプトラック4t積級；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">20</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>伐採木処分 枝・葉；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> <tr> <td>伐採木処分 幹；</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td style="text-align: right;">t</td> </tr> </table>	伐採木運搬 ダンプトラック4t積級；	20	t	伐採木処分 枝・葉；	10	t	伐採木処分 幹；	10	t
伐採木運搬 ダンプトラック4t積級；	20	t											
伐採木処分 枝・葉；	10	t											
伐採木処分 幹；	10	t											
基盤整備	式	1	12,807,199										
敷地造成工	式	1	2,276,504										
掘削工	m3	810	968,760	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；積込含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> </table>	掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；積込含む	1	式						
掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；積込含む	1	式											
法面整形工	式	1	71,840	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(切土部) 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">80</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	法面整形(切土部) 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；	80	m2						
法面整形(切土部) 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；	80	m2											
残土処理工	式	1	1,235,904	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=2.5km (DID無)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>整地 残土受入れ地での処理；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=2.5km (DID無)；	1	式	整地 残土受入れ地での処理；	1	式			
土砂等運搬 土砂 片道運搬距離L=2.5km (DID無)；	1	式											
整地 残土受入れ地での処理；	1	式											
法面工	式	1	6,908,414										
作業土工	式	1	60,410	；床掘り、埋戻し含む									
植生工	式	1	278,304	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">浸食防止型植生マット(切土用) 土砂部 国産種子配合 肥料袋含む；アンカーピソ 、大頭釘含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">78</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	浸食防止型植生マット(切土用) 土砂部 国産種子配合 肥料袋含む；アンカーピソ 、大頭釘含む	78	m2						
浸食防止型植生マット(切土用) 土砂部 国産種子配合 肥料袋含む；アンカーピソ 、大頭釘含む	78	m2											
かご工	式	1	6,569,700	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">かご枠 500×2000×1200；栗石、丸太杭、吸出し防止 材含む</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">122</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	かご枠 500×2000×1200；栗石、丸太杭、吸出し防止 材含む	122	m2						
かご枠 500×2000×1200；栗石、丸太杭、吸出し防止 材含む	122	m2											
雨水排水設備工	式	1	562,761										

# 積算内訳書

工事名	神戸地区園路整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	105,410	; 床掘り、埋戻し、割栗石含む		
管渠工	式	1	457,351	暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(シク <sup>®</sup> ル)φ250mm 有孔管; フィルター材含む	34	m
				吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m;	69	m2
園路広場整備工	式	1	3,059,520			
石材系舗装工	式	1	3,059,520	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm;	2,400	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm;	2,400	m2
直接工事費	式	1	50,909,126			
共通仮設費	式	1	5,302,272			
共通仮設費	式	1	690,272			
運搬費	式	1	118,272	仮設材運搬費 ; 積込、取卸し含む	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	572,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	4,612,000			
純工事費	式	1	56,211,398			
現場管理費	式	1	19,308,000			
工事原価	式	1	75,519,398			
一般管理費等	式	1	13,390,602			

# 積算内訳書

工事名	神戸地区園路整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	88,910,000	