

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国営明石海峡公園維持他工事
工事地名	兵庫県神戸市北区山田町藍那地先

2. 工事内容

1) 事務所名	国営明石海峡公園事務所	工務課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国営明石海峡公園維持他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
施設整備	式	1	5,948,245	
巡回・巡視工	式	1	1,955,200	
道路巡回工	式	1	1,955,200	通常巡視 23 回 神戸地区(Aルート) ; 通常巡視 12 回 神戸地区(Bルート) ; 緊急巡回 5 回 神戸地区 ;
維持管理工	式	1	3,395,890	
除草工	式	1	2,094,640	機械除草工 23,000 m2 肩掛式 ; 機械除草工 2,300 m2 ハッドがけ式・肩掛式 ; 機械除草 50 m2 肩掛式 ;
維持管理作業	式	1	1,301,250	特殊作業員 10 人 普通作業員 10 人 造園工 10 人 交通誘導警備員 10 人 バックホウ運転 10 時間 BH0.28m3 ; バックホウ運転 10 時間 BH0.13m3 ; バックホウ運転 10 時間 草刈り装置付 BH0.13m3 ; ダンプトラック運転 10 時間 4t積級 ; ダンプトラック運転 10 時間 2t積級 ; 草刈機運転 50 時間 カッタ径255mm ;

積算内訳書

工事名	R 7 国営明石海峡公園維持他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				チェンソー運転 鋸長500mm； 50 時間
構造物撤去工	式	1	597,155	
構造物取壊し工	式	1	347,140	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；積込み含む コンクリート構造物取壊し 10 m3 鉄筋構造物 機械施工；積込み含む 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込み含む
運搬処理工	式	1	250,015	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 10 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 5 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 5 m3 アスファルト殻(掘削)； 草運搬 5 台 可燃ゴミ(草)； 草処分 5 t 可燃ゴミ(草)；
緑地育成	式	1	4,675,190	
公園施設等撤去・移設工	式	1	4,295,150	
樹木伐採・抜根工	式	1	4,295,150	高木伐採 10 本 幹周 10cm以上30cm未満；小切り、集積、積込 み、園内小運搬含む 高木伐採 10 本

積算内訳書

工事名	R 7 国営明石海峡公園維持他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				幹周 30cm以上60cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む		
				高木伐採	10	本
				幹周 60cm以上90cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む		
				高木伐採	5	本
				幹周 90cm以上120cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む		
				高木伐採	5	本
				幹周 120cm以上150cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む		
				高木伐採	5	本
				幹周 150cm以上200cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む		
				高木伐採	5	本
				幹周 200cm以上250cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む		
				高木伐採	1	本
				幹周 250cm以上300cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む		
				高木伐採	1	本
				幹周 300cm以上350cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む		
構造物撤去工	式	1	380,040			
運搬処理工	式	1	380,040	伐採木運搬	20	t
				ダンプトラック4t積級；		
				伐採木処分	10	t
				枝・葉；		
				伐採木処分	10	t
				幹；		
直接工事費	式	1	10,623,435			

積算内訳書

工事名	R 7 国営明石海峡公園維持他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,236,000	
共通仮設費	式	1	159,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	159,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,077,000	
純工事費	式	1	11,859,435	
現場管理費	式	1	4,875,000	
工事原価	式	1	37,363,969	
一般管理費等	式	1	6,976,031	
工事価格	式	1	44,340,000	

積算内訳書

工事名	R 7 国営明石海峡公園維持他工事（淡路地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
施設整備	式	1	10,585,194	
巡回・巡視工	式	1	1,368,640	
道路巡回工	式	1	1,368,640	通常巡視 23 回 淡路地区； 緊急巡回 5 回 淡路地区；
維持管理工	式	1	6,003,510	
除草工	式	1	4,702,260	機械除草工 21,000 m2 肩掛式； 機械除草工 48,000 m2 ハドガト式・肩掛式；
維持管理作業	式	1	1,301,250	特殊作業員 10 人 普通作業員 10 人 造園工 10 人 交通誘導警備員 10 人 バックホウ運転 10 時間 BH0.28m3； バックホウ運転 10 時間 BH0.13m3； バックホウ運転 10 時間 草刈り装置付 BH0.13m3； ダンプトラック運転 10 時間 4t積級； ダンプトラック運転 10 時間 2t積級； 草刈機運転 50 時間 カッタ径255mm； チェンソー運転 50 時間 鋸長500mm；
修景施設整備工	式	1	1,972,472	

積算内訳書

工事名	R 7 国営明石海峡公園維持他工事 (淡路地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
レイズドポンド補修工	式	1	1,972,472	コンクリート構造物取壊し 2 m3 鉄筋構造物 人力施工；積込み含む 殻運搬 2 m3 2t積ダンプトラック； 躯体 19 m 24-12-20(25) (高炉)；鉄筋[市場単価]、差筋 アンカー、型枠、コンクリート含む 遮水シート設置 28 m2 加硫ゴム系シート t=1.5mm； 押さえモルタル 28 m2 (1:3) t=20mm； 人造石研ぎ出し 28 m2 t=20mm (黒)；
遊戯施設整備工	式	1	794,240	
遊具施設修繕工	式	1	794,240	カラーゴムチップ舗装 17 m2 t=10mm；
構造物撤去工	式	1	446,332	
構造物取壊し工	式	1	63,464	コンクリート構造物取壊し 2 m3 無筋構造物 機械施工；積込み含む コンクリート構造物取壊し 2 m3 鉄筋構造物 機械施工；積込み含む 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込み含む
運搬処理工	式	1	382,868	殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 2 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 1 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 2 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 2 m3

積算内訳書

工事名	R 7 国営明石海峡公園維持他工事 (淡路地区)			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 1 m3 アスファルト殻(掘削) ; 草運搬 30 台 可燃ゴミ(草) ; 草処分 30 t 可燃ゴミ(草) ;
緑地育成	式	1	2,615,340	
公園施設等撤去・移設工	式	1	2,452,100	
樹木伐採・抜根工	式	1	2,452,100	高木伐採 10 本 幹周 10cm以上30cm未満 ; 小切り、集積、積込み、園内小運搬含む 高木伐採 10 本 幹周 30cm以上60cm未満 ; 小切り、集積、積込み、園内小運搬含む 高木伐採 10 本 幹周 60cm以上90cm未満 ; 小切り、集積、積込み、園内小運搬含む 高木伐採 10 本 幹周 90cm以上120cm未満 ; 小切り、集積、積込み、園内小運搬含む 高木伐採 10 本 幹周 120cm以上150cm未満 ; 小切り、集積、積込み、園内小運搬含む
構造物撤去工	式	1	163,240	
運搬処理工	式	1	163,240	伐採木運搬 4 t ダンプトラック 2t積級 ; 伐採木処分 2 t 枝・葉 ; 伐採木処分 2 t 幹 ;

