

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 8 国営明石海峡公園維持他工事
工事地名	兵庫県神戸市中央区海岸通 2 9 番地 (国営明石海峡公園事務所管内)

## 2. 工事内容

1) 事務所名	国営明石海峡公園事務所	工務課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期		自 契約締結日の翌日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	R8国営明石海峡公園維持他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
施設整備	式	1	5,031,321	
巡回・巡視工	式	1	1,966,800	
道路巡回工	式	1	1,966,800	通常巡視 23 回 神戸地区(Aルート)； 通常巡視 12 回 神戸地区(Bルート)； 緊急巡回 5 回 神戸地区；
維持管理工	式	1	2,432,991	
除草工	式	1	1,115,031	機械除草工 8,600 m2 肩掛式； 機械除草工 6,300 m2 ハッドがト式・肩掛式；
維持管理作業	式	1	1,317,960	特殊作業員 10 人 普通作業員 10 人 造園工 10 人 交通誘導警備員 10 人 バックホウ運転 10 時間 BH0.28m3； バックホウ運転 10 時間 BH0.13m3； バックホウ運転 10 時間 草刈り装置付 BH0.13m3； ダンプトラック運転 10 時間 4t積級； ダンプトラック運転 10 時間 2t積級； 草刈機運転 50 時間 カッタ径255mm； チェンソー運転 50 時間 鋸長500mm；

## 積算内訳書

工事名	R8国営明石海峡公園維持他工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
構造物撤去工	式	1	631,530	
構造物取壊し工	式	1	360,010	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；積込み含む コンクリート構造物取壊し 10 m3 鉄筋構造物 機械施工；積込み含む 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込み含む
運搬処理工	式	1	271,520	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 10 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 5 m3 アスファルト殻(掘削)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 5 m3 アスファルト殻(掘削)； 草運搬 5 台 可燃ゴミ(草)； 草処分 5 t 可燃ゴミ(草)；
緑地育成	式	1	8,745,380	
公園施設等撤去・移設工	式	1	8,351,000	
樹木伐採・抜根工	式	1	8,351,000	高木伐採 10 本 幹周 10cm以上30cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む 高木伐採 20 本 幹周 30cm以上60cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む

## 積算内訳書

工事名	R8国営明石海峡公園維持他工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				高木伐採 幹周 60cm以上90cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	20	本
				高木伐採 幹周 90cm以上120cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	20	本
				高木伐採 幹周 120cm以上150cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	20	本
				高木伐採 幹周 150cm以上200cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	20	本
				高木伐採 幹周 200cm以上250cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	1	本
				高木伐採 幹周 250cm以上300cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	1	本
				高木伐採 幹周 300cm以上350cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	1	本
構造物撤去工	式	1	394,380			
運搬処理工	式	1	394,380	伐採木運搬 ダンプトラック4t積級；	20	t
				伐採木処分 枝・葉；	10	t
				伐採木処分 幹；	10	t
直接工事費	式	1	13,776,701			
共通仮設費	式	1	1,595,000			

## 積算内訳書

工事名		R 8 国営明石海峡公園維持他工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	196,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	196,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	1,399,000	
純工事費	式	1	15,371,701	
現場管理費	式	1	6,143,000	
工事原価	式	1	35,287,376	
一般管理費等	式	1	6,622,624	
工事価格	式	1	41,910,000	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国営明石海峡公園維持他工事（淡路地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
施設整備	式	1	4,640,035	
巡回・巡視工	式	1	1,376,760	
道路巡回工	式	1	1,376,760	通常巡視 23 回 淡路地区； 緊急巡回 5 回 淡路地区；
維持管理工	式	1	2,814,870	
除草工	式	1	1,496,910	機械除草工 11,300 m2 肩掛式； 機械除草工 8,800 m2 ハドガト式・肩掛式；
維持管理作業	式	1	1,317,960	特殊作業員 10 人 普通作業員 10 人 造園工 10 人 交通誘導警備員 10 人 バックホウ運転 10 時間 BH0.28m3； バックホウ運転 10 時間 BH0.13m3； バックホウ運転 10 時間 草刈り装置付 BH0.13m3； ダンプトラック運転 10 時間 4t積級； ダンプトラック運転 10 時間 2t積級； 草刈機運転 50 時間 カッタ径255mm； チェンソー運転 50 時間 鋸長500mm；
構造物撤去工	式	1	448,405	

## 積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国営明石海峡公園維持他工事 (淡路地区)								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
構造物取壊し工	式	1	66,051	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込み含む	2	m3			
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込み含む	2	m3			
				舗装版破碎	10	m2			
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；積込み含む					
運搬処理工	式	1	382,354	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	2	m3			
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	2	m3			
				殻運搬 アスファルト殻(掘削)；	1	m3			
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	2	m3			
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	2	m3			
				殻処分 アスファルト殻(掘削)；	1	m3			
				草運搬 可燃ゴミ(草)；	30	台			
				草処分 可燃ゴミ(草)；	30	t			
				緑地育成	式	1	4,015,640		
				公園施設等撤去・移設工	式	1	3,853,800		
樹木伐採・抜根工	式	1	3,853,800	高木伐採 幹周 10cm以上30cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	10	本			
				高木伐採 幹周 30cm以上60cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	20	本			
				高木伐採 幹周 60cm以上90cm未満；小切り、集積、積込	20	本			

## 積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国営明石海峡公園維持他工事（淡路地区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				み、園内小運搬含む 高木伐採 20 本 幹周 90cm以上120cm未満；小切り、集積、積 込み、園内小運搬含む 高木伐採 10 本 幹周 120cm以上150cm未満；小切り、集積、積 込み、園内小運搬含む
構造物撤去工	式	1	161,840	
運搬処理工	式	1	161,840	伐採木運搬 4 t ダンプトラック 2 t積級； 伐採木処分 2 t 枝・葉； 伐採木処分 2 t 幹；
直接工事費	式	1	8,655,675	
共通仮設費	式	1	1,041,000	
共通仮設費	式	1	133,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	133,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	908,000	
純工事費	式	1	9,696,675	
現場管理費	式	1	4,076,000	
工事原価	式	1	13,772,675	