

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国営明石海峡公園施設更新他工事
工事地名	(自)兵庫県神戸市北区山田町地先 (国営明石海峡公園神戸地区) (至)兵庫県淡路市夢舞台地先 (国営明石海峡公園淡路地区)

2. 工事内容

1) 事務所名	国営明石海峡公園事務所	工務課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	222日間	自 令和 8年 8月17日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国営明石海峡公園施設更新他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施設整備	式	1	62,268,919		
園路広場整備工	式	1	11,143,768		
舗装版撤去工	式	1	2,068,393	舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 舗装厚 15cm以下； 路面切削 319 m2 小型路面切削機 切削深さ4cm以下； 舗装版破碎 620 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚 9 c m； 床堀り(掘削) 1 式 土砂； 土砂等運搬 1 式 土砂 片道運搬距離L=3.0km以下(DID無)； 整地 1 式 敷均し(ルーズ)； 殻運搬(路面切削) 13 m3 アスファルト殻(切削)； 殻運搬 59 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 13 m3 アスファルト殻(切削)； 殻処分 59 m3 コンクリート殻(無筋)；	
アスファルト舗装工	式	1	2,210,853	表層(車道・路肩部) 319 m2 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm；タック コート含む 表層(車道・路肩部) 640 m2 再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm；プライ ムコート含む 下層路盤 640 m2 再生クワッシュラン RC-40 t=150mm；	
樹脂系舗装工	式	1	6,864,522	路面強化着色塗装 959 m2 水性アクリルエポキシ強化樹脂 単色；	

積算内訳書

工事名	R 8 国営明石海峡公園施設更新他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
修景施設整備工	式	1	40,521,430		
木デッキ工	式	1	35,549,200	木デッキ 合成木材(無垢)；	100 m2
				木デッキ (階段部) 合成木材(無垢)；	28 m2
				木デッキ (円形部) 合成木材(無垢)；	20 m2
柵工	式	1	4,972,230	転落(横断)防止柵 H=1,100；フロント柵支柱設置含む	66 m
				転落(横断)防止柵 (階段部) H=1,100；フロント柵支柱設置含む	43 m
				転落(横断)防止柵 (円形部) H=1,100；フロント柵支柱設置含む	9 m
遊戯施設整備工	式	1	7,295,240		
遊具施設修繕工	式	1	7,295,240	カラーゴムチップ 舗装 t=10mm；	116 m2
構造物撤去工	式	1	2,060,481		
木デッキ撤去工	式	1	963,836	木デッキ撤去	100 m2
				木デッキ撤去 (階段部)	28 m2
				木デッキ撤去 (円形部)	20 m2
防護柵撤去工	式	1	562,131	転落防止柵撤去 H=1,100；	66 m
				転落防止柵撤去 (階段部) H=1,100；	43 m

積算内訳書

工事名	R 8 国営明石海峡公園施設更新他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				転落防止柵撤去 （円形部） H=1, 100 ；	9 m
				立入防止柵撤去 （支柱間隔1. 0m） H=1, 800 ；基礎ブロック撤去含む	4 m
				立入防止柵撤去 （支柱間隔1. 5m） H=1, 800 ；基礎ブロック撤去含む	2 m
				立入防止柵撤去 （支柱間隔2. 0m） H=1, 800 ；基礎ブロック撤去含む	170 m
運搬処理工	式	1	534, 514	現場発生品運搬 立入防止柵 ； 積込、荷卸し含む 通行料(中型車) 有料道路使用(片道) ； 産業廃棄物運搬 4tアームロール車 ック ； 産業廃棄物運搬 4tアームロール車 産業廃棄物処分 廃プラスチック ； 産業廃棄物処分 木くず ；	1 式 1 回 2 回 2 回 12 m3 6 t
仮設工	式	1	1, 248, 000		
交通管理工	式	1	1, 248, 000	交通誘導警備員 B ；	1 式
緑地育成	式	1	2, 708, 520		
公園施設等撤去・移設工	式	1	2, 112, 320		

積算内訳書

工事名	R 8 国営明石海峡公園施設更新他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
樹木伐採・抜根工	式	1	2, 112, 320	高木伐採 幹周 10cm以上30cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	5 本
				高木伐採 幹周 30cm以上60cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	5 本
				高木伐採 幹周 60cm以上90cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	5 本
				高木伐採 幹周 90cm以上120cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	5 本
				高木伐採 幹周 120cm以上150cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	5 本
				高木伐採 幹周 150cm以上200cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	1 本
				高木伐採 幹周 200cm以上250cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	1 本
				高木伐採 幹周 250cm以上300cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	1 本
				高木伐採 幹周 300cm以上350cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	1 本
構造物撤去工	式	1	596, 200		
運搬処理工	式	1	596, 200	伐採木運搬 ダンプトラック2t積級；	20 t
				伐採木処分 枝・葉；	10 t
				伐採木処分	10 t

積算内訳書

工事名	R 8 国営明石海峡公園施設更新他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				幹；
直接工事費	式	1	64,977,439	
共通仮設費	式	1	6,136,000	
共通仮設費	式	1	548,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	548,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,588,000	
純工事費	式	1	71,113,439	
現場管理費	式	1	22,542,000	
工事原価	式	1	100,162,658	
一般管理費等	式	1	18,257,342	
工事価格	式	1	118,420,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国営明石海峡公園施設更新他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
緑地育成	式	1	3,429,170		
公園施設等撤去・移設工	式	1	2,852,850		
樹木伐採・抜根工	式	1	2,852,850	高木伐採 幹周 10cm以上30cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	5 本
				高木伐採 幹周 30cm以上60cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	5 本
				高木伐採 幹周 60cm以上90cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	5 本
				高木伐採 幹周 90cm以上120cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	5 本
				高木伐採 幹周 120cm以上150cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	5 本
				高木伐採 幹周 150cm以上200cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	5 本
				高木伐採 幹周 200cm以上250cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	1 本
				高木伐採 幹周 250cm以上300cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	1 本
				高木伐採 幹周 300cm以上350cm未満；小切り、集積、積込み、園内小運搬含む	1 本
構造物撤去工	式	1	404,720		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 8 国営明石海峡公園施設更新他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	404,720	伐採木運搬	20	t
				ダンプトラック4t積級；		
				伐採木処分	10	t
				枝・葉；		
				伐採木処分	10	t
				幹；		
仮設工	式	1	171,600			
交通管理工	式	1	171,600	交通誘導警備員	1	式
				B；		
施設整備	式	1	182,600			
園路広場整備工	式	1	182,600			
アスファルト舗装工	式	1	182,600	不陸整正	100	m2
				補足材無し；		
				表層(車道・路肩部)	100	m2
				再生密粒度アスファルト混合物(13) t=40mm；プライ		
				ムコート含む		
基盤整備	式	1	491,449			
敷地造成工	式	1	102,249			
法面整形工	式	1	88,850	法面整形(切土部)	100	m2
				現場制約無し；		
残土処理工	式	1	13,399	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 片道運搬距離L=1.5km以下(DID無)；		
法面工	式	1	389,200			
植生工	式	1	389,200	浸食防止型植生マット(切土用)	100	m2
				土砂部 国産種子配合 肥料袋含む；アンカービーン		
				、大頭釘含む		

