

積算内訳書

1. 工事名

工事名	平城宮跡歴史公園園路他整備工事
工事地名	自)奈良県奈良市佐紀町地先 至)奈良県奈良市二条大路南3丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	国営飛鳥歴史公園事務所 工務第二課				
2) 主 工 種	公園工事				
3) 工 期	240日間	自	令和 6年 4月 4日		
		至	令和 6年11月29日		

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園園路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基盤整備	式	1	4,981,509		
敷地造成工	式	1	1,563,840		
掘削工	m3	20	22,460	掘削	1 式
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 積込含む	
法面整形工	式	1	1,443,840	法面整形(切土部)	960 m2
				現場制約有 土砂 ;	
残土処理工	式	1	97,540	整地	1 式
				敷均し(ルーズ) 標準(10000m3未満) 障害無 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 小規模 片道運搬距離1.5km以下(DID有り) ;	
法面工	式	1	51,993		
植生工	式	1	51,993	公園張芝	27 m2
				張芝(野芝) 斜面 ; 目土、芝串含む	
				公園張芝	7 m2
				張芝(野芝) 平面 ; 目土含む	
構造物撤去工	式	1	259,146		
構造物取壊し工	式	1	122,246	舗装版切断	75 m
				アスファルト系舗装版 15cm以下 ;	
				舗装版破碎	17 m2
				アスファルト舗装版撤去 ; 積込含む	
				舗装版破碎	122 m2
				自然色アスファルト舗装版撤去 ; 積込含む	
				コンクリートはつり	1 箇所
				枿端部欠込み ; 積込含む	
運搬処理工	式	1	136,900	殻運搬	0.8 m3
				アスファルト殻 片道運搬距離8.0km以下(DID有り) ;	
				殻運搬	6 m3
				コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離8.0km以下(DID有	

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園園路他整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				り) ; 伐木運搬 伐木材(根) 片道運搬距離14.5km以下(DID有り) ; 殻処分 アスファルト殻; 処分費含む 殻処分 コンクリート殻(無筋); 処分費含む 伐木処分 伐木材(根); 処分費含む	5 0.8 6 5 m3 m3 m3 m3
公園施設等撤去・移設工	式	1	367,920		
樹木伐採・抜根工	式	1	367,920	高木抜根 シタレヤキ切株 C:30cm未満; 現場内小運搬、積込含む 高木抜根 シタレヤキ切株 C:30cm以上60cm未満; 現場内小運搬、積込含む 高木抜根 シタレヤキ切株 C:60cm以上90cm未満; 現場内小運搬、積込含む 高木抜根 シタレヤキ切株 C:90cm以上120cm未満; 現場内小運搬、積込含む 高木抜根 シタレヤキ切株 C:120cm以上150cm未満; 現場内小運搬、積込含む	4 7 1 3 2 本 本 本 本 本
仮設工	式	1	2,738,610		
交通管理工	式	1	2,738,610	交通誘導警備員	1 式
植栽	式	1	748,403		

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園園路他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
植栽工	式	1	527,340	
高木植栽工	式	1	527,340	高木植栽 17 本 ヤギ 補植 H=2.5m C=0.1m 二脚鳥居支柱(添木有));支柱、排水層、土壌改良材、マルチングシート含む
移植工	式	1	221,063	
中低木移植工	式	1	221,063	中低木移植 53 本 樹高100cm以上200cm未満 支柱無;掘取、植樹 含む
施設整備	式	1	11,236,176	
雨水排水設備工	式	1	542,176	
作業土工	式	1	15,711	;床掘り、埋戻し、基面整正含む
側溝工	式	1	514,290	プレキャスト皿型側溝 31 m 皿型側溝;基礎材、モルタル、路盤、プライムコート、表 層含む
公園水路工	式	1	12,175	土手水路掘削 13 m 土砂 小規模;積込含む
電気設備工	式	1	85,560	
照明設備工	式	1	85,560	ハットホル高調整 1 箇所 ハットホル蓋(電気)嵩上げ;蓋撤去、蓋再設置、 調整コンクリートブロック含む
園路広場整備工	式	1	6,005,780	
アスファルト系舗装工	式	1	1,643,340	脱色アスファルト舗装 122 m2 自然色アスファルト舗装;路盤、プライムコート(自然色舗 装用)、表層含む
土系舗装工	式	1	4,342,300	防草対策(A) 112 m2 セメント系土系舗装; 防草対策(B) 53 m2

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園園路他整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					セメント系土系舗装； 防草対策(C)	88 m2
					セメント系土系舗装； 防草対策(D)	89 m2
					セメント系土系舗装； 防草対策(E)	46 m2
					セメント系土系舗装； 防草対策(F)	44 m2
					セメント系土系舗装； 防草対策(G)	149 m2
					セメント系土系舗装； 防草対策(H)	105 m2
					セメント系土系舗装； 防草対策(I)	28 m2
					セメント系土系舗装； 防草対策(J)	41 m2
					セメント系土系舗装； 防草対策(X)	500 m2
					セメント系土系舗装；	
					作業土工	式
管理施設整備工	式	1	4,602,660			
柵工	式	1	4,489,840	転落(横断)防止柵	164 m	
				横断防止柵；基礎材、プレキャスト基礎ブロック、モルタル 含む 立入防止柵	136 m	
					ロープ柵(据置式)；プレキャスト基礎ブロック、モルタル、支柱、ポリエチレン製ロープ含む	
作業土工	式	1	112,820	；床掘り、埋戻し、基面整正含む		
直接工事費	式	1	16,966,088			

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園園路他整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,968,300	
共通仮設費	式	1	245,300	
技術管理費	式	1	7,300	六価加減溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	238,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,723,000	
純工事費	式	1	18,934,388	
現場管理費	式	1	7,442,000	
工事原価	式	1	26,376,388	
一般管理費等	式	1	5,273,612	
工事価格	式	1	31,650,000	