

積算内訳書

1. 工事名

工事名	平城宮跡歴史公園CCTV設備設置工事
工事地名	自)奈良県奈良市佐紀町地先 至)奈良県奈良市二条大路南3丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	国営飛鳥歴史公園事務所	工務第二課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	240日間	自 令和 6年 4月 4日 至 令和 6年11月29日
4) 工事概要		
CCTV設備 (機器)	1	式
CCTV設備工	1	式
工場製品輸送工	1	式

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子応用設備(機器単体)		式	1	4,033,000		
CCTV設備		式	1	4,033,000		
CCTV装置		式	1	4,033,000	CCTV IPカメラ装置 防犯カメラ；(防犯カメラ1、2)	2 台
					機側装置1 L2-SW、SFP、光成端箱、屋外筐体含む；(防犯カメラ1)	1 台
					機側装置2 L2-SW、SFP、光成端箱、屋外筐体含む；(防犯カメラ2)	1 台
					SFP ；(院管理施設)	1 台
機器単体費		式	1	4,033,000		
電子応用設備		式	1	18,402,736		
CCTV設備工		式	1	16,696,746		
CCTV装置設置工		式	1	126,860	CCTV IPカメラ装置設置 ボール取付型 据付及び調整(機側装置含む)；(防犯カメラ1、2)	2 台
					LANスイッチ設置 SFP 据付及び調整；(院管理施設)	1 台
支柱設置工		式	1	1,022,600	支柱設置 L=4.5m Φ139.8 t=4.0；	2 箇所
支柱基礎工		式	1	161,151	支柱基礎設置 □900×H1000；基礎材、型枠、コンクリート、鉄筋含む 作業土工(電気) ；床掘り、埋戻し、基面整正含む	2 箇所 1 式
光ケーブル敷設工		式	1	780,458	光地中配線 SM-4C；	861 m

積算内訳書

工事名		平城宮跡歴史公園CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				光屋内配線	SM-4C ラック配線；	6	m
				光屋内配線	SM-4C ころがし配線；	20	m
				光コर्ट	SM-4C LC-SCコネクタ 2m(材料のみ)；	1	本
				光コर्ट	SM-4C 片端LCコネクタ 2m(材料のみ)；	3	本
				光コर्ट	SM-4C 片端SCコネクタ 2m(材料のみ)；	1	本
				光ケーブル成端	SM-4C；	3	箇所
				光ケーブル試験	SM-4C 接続損失試験・伝送損失試験；	2	対向
				配管・配線工	式	1	
				11, 870, 905			
				地中埋設配管	A300；	361	m
				地中埋設配管	B300；	216	m
				地中埋設配管	A600舗装；	6	m
				地中埋設配管	B600舗装；	10	m
				地中埋設配管	C300；	103	m
				地中埋設配管	C300角型；	56	m
				地中埋設配管	E600；	12	m
				地中埋設配管	E600舗装；	3	m
				埋設標識シート	W=150 2倍；	766	m
				電線管付属品	ベルマウス 難燃FEP(材料のみ)；	1	式

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				地中配線	712	m
				CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 600V 38mm2 ;		
				地中配線	861	m
				CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 14mm2×2C ;		
				屋内配線	6	m
				CVTケーブル(トリプルレックスケーブル) 600V 38mm2 ;		
				屋内配線	6	m
				CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 14mm2×2C ;		
				屋外配管	2	m
				PE 径 16mm ;		
				屋外配線	2	m
				CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 2心 600V 2.0mm2×2C ;		
				屋外配線(撤去)	6	m
接地設置工	式	1	24,322	CVケーブル(600V架橋ポリエチレンケーブル) 3心 600V 5.5mm2×3C ;		
				ケーブル接続	1	箇所
				CVT38-CV5.5-3C ; 接続材含む		
				作業土工(電気)	1	式
				地中埋設配管 ; 床掘り、埋戻し、基面整正、積込み(ルース)、土砂等運搬、保護砂、路盤、表層、舗装板切断、舗装板破碎含		
				殻運搬処理(電気)	1	式
				コンクリート殻(無筋) ; 処分費含む		
				D種 ;		
				D種接地	2	極
				接地棒 φ10×1000 リート端子付 ;		
				地中埋設配管	2	m
				HIVE16 ;		
				地中配線	10	m
				IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 8.0mm2 ;		

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
配線器具設置工	式	1	146,468	照明器具設置	1	台
				防犯対策ライト；		
				配線器具附属品取付	3	個
				ELCB 30AF/15AT(取付)；		
				配線器具附属品取付	2	個
				ELCB 50AF/15AT(撤去)；		
ハンドホール設置工	式	1	2,563,953	プレキャストハンドホール設置	13	個所
				600×600×300H蓋付(R2K-60)；基礎材、モルタル含む		
				プレキャストハンドホール設置	1	個所
				600×600×600H蓋付(R2K-60)H1-6；基礎材、モルタル含む		
				作業土工(電気)	1	式
				ハンドホール；床掘り、埋込し、基面整正含む		
現場発生品運搬工	式	1	29	現場発生品運搬(電気)	1	式
				；積込み、荷卸し含む		
システム・インテグレーション	式	1	496,020			
システム・インテグレーション	式	1	496,020	システム・インテグレーション	1	式
				L2SW新設；		
				システム・インテグレーション	1	式
				L2SW設定変更；		
工場製品輸送工	式	1	32,500			
輸送工	式	1	32,500	輸送(電気)	1	式
仮設工	式	1	1,177,470			
交通管理工	式	1	1,177,470	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	18,402,736			
共通仮設費	式	1	1,694,436			

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	252,436	
技術管理費	式	1	2,436	電気通信施設資産管理用データ作成 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	250,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,442,000	
純工事費	式	1	20,097,172	
現場管理費	式	1	7,161,000	
機器間接費	式	1	1,616,000	
技術者間接費	式	1	882,000	
機器管理費	式	1	734,000	
工事原価	式	1	28,874,172	
一般管理費等	式	1	5,712,828	
工事価格	式	1	38,620,000	