

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国営飛鳥歴史公園園路舗装他工事
工事地名	(自)奈良県高市郡明日香村大字川原地先 (至)奈良県高市郡明日香村大字阿部山地先

2. 工事内容

1) 事務所名	国営飛鳥歴史公園事務所	工務第一課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	142日間	自 令和 6年 8月10日 至 令和 6年12月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園園路舗装他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
施設整備	式	1	5,335,874		
園路広場整備工	式	1	4,522,635		
アスファルト系舗装工	式	1	4,522,635	脱色アスファルト舗装	585 m2
				自然色アスファルト舗装A1；プライムコート、基層、タックコート（自然色舗装用）、表層含む	
構造物撤去工	式	1	668,639		
構造物取壊し工	式	1	364,050	舗装版切断	1 式
				自然色アスファルト舗装（t=70mm）；	
				舗装版破碎	585 m2
				自然色アスファルト舗装撤去（t=70mm）；積込含む	
運搬処理工	式	1	304,589	殻運搬	41 m3
				コンクリート殻（無筋）片道運搬距離7.0km以下（DID無し）；	
				殻処分	41 m3
				コンクリート殻（無筋）；処分費含む	
仮設工	式	1	144,600		
交通管理工	式	1	144,600	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	5,335,874		
共通仮設費	式	1	686,000		
共通仮設費	式	1	93,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	93,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	593,000		
純工事費	式	1	6,021,874		

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園園路舗装他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
施設整備		式	1	4,952,018			
雨水排水設備工		式	1	1,148,999			
作業土工		式	1	2,491	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、整地含む		
側溝工		式	1	1,146,508	公園素掘側溝	2	m
					素掘り側溝；張芝、目土、芝串、砕石含む		
					鋼製溝付スリットみぞ蓋(1)	1	箇所
					W100(可変用) SUS製 L=2400；モルタル含む		
					鋼製溝付スリットみぞ蓋(2)	1	箇所
					W100(可変用) SUS製 L=3800；モルタル含む		
					鋼製溝付スリットみぞ蓋(3)	1	箇所
					W100(可変用) SUS製 L=4100；モルタル含む		
園路広場整備工		式	1	3,037,795			
アスファルト系舗装工		式	1	3,027,841	脱色アスファルト舗装	351	m2
					自然色アスファルト舗装B1；プライムコート(自然色舗装用)、表層含む		
					脱色アスファルト舗装	2	m2
					自然色アスファルト舗装(すりつけ舗装A)；プライムコート(自然色舗装用)、表層含む		
					脱色アスファルト舗装	4	m2
					自然色アスファルト舗装(すりつけ舗装B)；プライムコート(自然色舗装用)、表層含む		
					脱色アスファルト舗装	0.1	m2
					自然色アスファルト舗装(すりつけ舗装C)；プライムコート(自然色舗装用)、表層含む		
					脱色アスファルト舗装	0.7	m2
					自然色アスファルト舗装(すりつけ舗装D)；プライムコート(自然色舗装用)、表層含む		
園路縁石工		式	1	8,418	縁石移設(踏み石)	2	基
					花崗岩(250×150×850)；基礎材、モルタル、現場発生品含む		

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園園路舗装他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
作業土工	式	1	1,536	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、整地含む	
管理施設整備工	式	1	1,286		
境界工	式	1	1,286	境界鈹	1 枚
構造物撤去工	式	1	330,138	境界プレート復旧；	
構造物取壊し工	式	1	241,430	舗装版切断	1 式
				自然色アスファルト舗装(t=40mm)；	
				舗装版破碎	358 m2
				自然色アスファルト舗装撤去(t=40mm)；積込含む	
				コンクリートはつり	2 箇所
				集水桝A・B接続部；部分とりこわし、積込含む	
道路付属施設撤去工	式	1	448	境界鈹撤去	1 枚
				境界プレート撤去；	
縁石撤去工	式	1	2,314	縁石撤去	2 基
				花崗岩 地先縁石撤去；撤去(再利用)含む	
運搬処理工	式	1	85,946	殻運搬	14 m3
				コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離4.5km以下(DID無し)；	
				殻処分	14 m3
				コンクリート殻(無筋)；処分費含む	
仮設工	式	1	433,800		
交通管理工	式	1	433,800	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	4,952,018		
共通仮設費	式	1	638,000		
共通仮設費	式	1	88,000		

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園園路舗装他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	88,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	550,000	
純工事費	式	1	5,590,018	
現場管理費	式	1	2,528,000	
工事原価	式	1	8,118,018	