

積算内訳書

1. 工事名

工事名	平城宮跡歴史公園保全工事
工事地名	自)奈良県奈良市佐紀町地先 至)奈良県奈良市二条大路南3丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	国営飛鳥歴史公園事務所	工務第二課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		
基盤整備	1	式 植栽 1 式
敷地造成工	1	式 植栽工 1 式
応急処理工	1	式 緑地育成 1 式
構造物撤去工	1	式 樹木育成工 1 式
公園施設等撤去・移設工	1	式 発生材等処理工 1 式

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基盤整備		式	1	8,731,765		
敷地造成工		式	1	459,540		
残土処理工		式	1	459,540	整地	100 m3
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	100 m3	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離11.0 km(DID有り) 10t積車；		
				積込(ルーズ)	100 m3	
				土砂 土量50,000m3未満 BH0.8m3；		
				土質改良	100 m2	
				セメント安定処理(バックホ) 改良深さ1m 固化材100m		
				2あたり使用量 5t/100m2；固化材(セメント)含む		
応急処理工		式	1	192,280		
応急処理作業工		式	1	192,280	応急作業(昼間)	40 時間
				普通作業員；(労務のみ)		
				応急作業(昼間)	8 時間	
				高所作業車；		
構造物撤去工		式	1	325,677		
構造物取壊し工		式	1	206,360	コンクリート構造物取壊し	11 m3
				鉄筋構造物 機械施工；積込含む		
運搬処理工		式	1	119,317	殻運搬	11 m3
				コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離1.5km以下(DID有り) 2t積車；		
				殻運搬	11 m3	
				コンクリート殻(鉄筋) 片道運搬距離14.4km以下(DID有り) 10t積車；積込含む		
				殻処分	11 m3	
				コンクリート殻(鉄筋)；処分費含む		
公園施設等撤去・移設工		式	1	7,236,258		

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
草刈工	式	1	7,236,258	草刈 大極殿院； 草刈 県道北東部； 草刈 光ケーブル埋設区間； 集草 積込・運搬 ；積込・運搬(園内)含む 刈草運搬 刈草 片道運搬距離12.8km以下(DID有り)；場外 搬出のみ 刈草処分 刈草；処分費含む	76,200 2,900 2,300 81,400 81,400 252 252	m2 m2 m2 m2 m2 m3 m3
仮設工	式	1	518,010			
試掘工	式	1	37,510	トレンチA1 □2.0m×H0.4m 機械；掘削、埋戻し含む トレンチA2 □2.0m×H0.4m 人力；掘削、埋戻し(敷均し)含 む	1 1	式 式
交通管理工	式	1	480,500	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
植栽	式	1	130,080			
植栽工	式	1	130,080			
高木植栽工	式	1	130,080	高木植栽 ヤギ 補植 H=2.5m C=0.1m 二脚鳥居支柱(添木有)；支柱、排水層、土壌改良材、マルチングシート、酸素管 、酸素管キャップ 含む	3	本
緑地育成	式	1	51,640			

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
樹木育成工	式	1	22,504	
樹木伐採・抜根工	式	1	22,504	高木伐採 幹周:90cm以上120cm未満；現場内小運搬、積込含む 1 本 高木伐採 幹周:120cm以上150cm未満；現場内小運搬、積込含む 1 本
発生材等処理工	式	1	29,136	
発生材処理工	式	1	29,136	伐木運搬 伐木材(幹) 片道運搬距離1.0km以下(DID有り) 2t積車； 2 m3 伐木運搬 伐木材(幹) 片道運搬距離14.0km以下(DID有り) 10t積車；積込含む 2 m3 伐木運搬 伐木材(枝葉) 片道運搬距離1.0km以下(DID有り) 2t積車； 2 m3 伐木運搬 伐木材(枝葉) 片道運搬距離14.0km以下(DID有り) 10t積車；積込含む 2 m3 伐木処分 伐木材(幹)；処分費含む 2 m3 伐木処分 伐木材(枝葉)；処分費含む 2 m3
直接工事費	式	1	8,913,485	
共通仮設費	式	1	1,251,300	
共通仮設費	式	1	352,300	
技術管理費	式	1	217,300	土質等試験費 土質区分判定のための調査試験； 1 式

積算内訳書

工事名	平城宮跡歴史公園保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				六価加溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	135,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	899,000	
純工事費	式	1	10,164,785	
現場管理費	式	1	4,108,000	
工事原価	式	1	14,272,785	
一般管理費等	式	1	2,947,215	
工事価格	式	1	17,220,000	