

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等駐車場整備他工事
工事地名	奈良県高市郡明日香村大字檜前地先(キトラ古墳周辺地区)

2. 工事内容

1) 事務所名	国営飛鳥歴史公園事務所	工務第一課
2) 主 工 種	公園工事	
3) 工 期	143日間	自 令和 7年10月 8日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等駐車場整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
基盤整備	式	1	1,906,790	
敷地造成工	式	1	214,555	
盛土工	m3	20	127,180	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満；敷均し、締固め含む
法面整形工	式	1	21,420	法面整形(盛土部) 30 m2 法面締固め有 現場制約無；
残土処理工	式	1	65,955	整地 1 式 敷均し(ルーズ) 標準(10000m3未満) 障害有； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離1.5km以下(DID無)；
法面工	式	1	40,700	
植生工	式	1	40,700	公園張芝 25 m2 張芝(野芝) 斜面 べた張 肥料無；目土(砂)、芝串含む
構造物撤去工	式	1	459,790	
構造物取壊し工	式	1	180,682	舗装版切断 14 m 自然色アスファルト舗装B； 舗装版切断 2 m 自然色アスファルト舗装C； 舗装版破碎 3 m2 自然色アスファルト舗装B；積込含む 舗装版破碎 281 m2 自然色アスファルト舗装C；積込含む
縁石撤去工	式	1	84,060	石材縁石(1)撤去 10 m 花崗岩(花〆系) 160×150×L600；再利用撤去、とりこわし、積込含む 石材縁石(2)撤去 33 m 花崗岩(花〆系) 150×150×L500；再利用撤去、とりこわし、積込含む

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等駐車場整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				歩車道境界縁石撤去 擬石ブロック 100×150×L600；	18	m
運搬処理工	式	1	195,048	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 片道運搬距離5.5km以下(DID無し)；	16	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；処分費含む	16	m3
				伐木運搬 伐木材(枝葉) 片道運搬距離9.0km以下(DID有り)；	20	m3
				伐木処分 伐木材(枝葉)；処分費含む	20	m3
公園施設等撤去・移設工	式	1	629,345			
樹木伐採・抜根工	式	1	340,875	中低木伐採 樹高100cm以上200cm未満；現場内小運搬、積込含む	135	本
工事支障木対策工	式	1	288,470	中低木移植 樹高100cm以上200cm未満 支柱無；掘取、植樹含む	65	本
仮設工	式	1	562,400			
交通管理工	式	1	562,400	交通誘導警備員 交通誘導警備員B；	1	式
施設整備	式	1	9,206,341			
雨水排水設備工	式	1	195,843			
作業土工	式	1	53,133	；床掘り、埋戻し、埋戻し(砂)、基面整正含む		
管渠工	式	1	28,611	公園管渠 VPφ100；	17	m
集水桝・マンホール工	式	1	114,099	塩化ビニル製桝 雨水桝M-1；桝設置、蓋、自在継手含む	1	箇所

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等駐車場整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				塩化ビニル製樹	1 箇所
				雨水樹M-2；樹設置、蓋、自在継手含む	
				塩化ビニル製樹	1 箇所
				雨水樹M-3；樹設置、蓋、自在継手含む	
				コンクリート製樹	1 箇所
				既設雨水樹M-4(削孔)；コンクリート削孔含む	
				マンホール高さ調整	1 箇所
				人孔嵩上げ調整リング H=50；蓋撤去、蓋再設置、調整コンクリートブロック含む	
汚水排水設備工	式	1	274,045		
作業土工	式	1	94,903	；床掘り、埋戻し、埋戻し(砂)、基面整正含む	
管渠工	式	1	40,392	公園管渠	24 m
				VP φ 100；	
汚水樹・マンホール工	式	1	138,750	塩化ビニル製樹	1 箇所
				汚水樹D-1；樹設置、蓋、自在継手含む	
				塩化ビニル製樹	1 箇所
				汚水樹D-2；樹設置、蓋、自在継手含む	
				塩化ビニル製樹	1 箇所
				汚水樹D-3；樹設置、蓋、自在継手含む	
				塩化ビニル製樹	1 箇所
				汚水樹D-4；樹設置、蓋、自在継手、支管、支管接続含む	
				塩化ビニル製樹	1 箇所
				既設汚水樹D-5(支管)；自在継手、支管、支管接続含む	
園路広場整備工	式	1	8,460,237		
作業土工	式	1	249,900	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
舗装準備工	式	1	26,303	不陸整正	155 m2
				補足材無し；	

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等駐車場整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト系舗装工	式	1	5, 896, 230	脱色アスファルト舗装 自然色アスファルト舗装B2；表層、プライムコート(自然色舗装用)、下層路盤含む 3 m2 脱色アスファルト舗装 自然色アスファルト舗装C1；表層、プライムコート(自然色舗装用)含む 155 m2 脱色アスファルト舗装 自然色アスファルト舗装C2；表層、プライムコート(自然色舗装用)、上層路盤、下層路盤含む 240 m2	
園路縁石工	式	1	2, 255, 881	擬石縁石(1) 擬石ブロック(グレー) 150×150×L500；基礎材、基礎コンクリート、モルタル含む 34 m 擬石縁石(2) 擬石ブロック(グレー) 100×100×L600；モルタル含む 17 m 擬石縁石(3) 擬石ブロック(グレー) 100×100/150×L600；モルタル含む 0.6 m 石材縁石(1)-A 花崗岩(花び系) 160×150×L600；基礎材、コンクリート、型枠、モルタル、撤去材再利用含む 10 m 石材縁石(1)-B 花崗岩(花び系) 160×150×L600；基礎材、コンクリート、型枠、モルタル、新材含む 20 m 石材縁石(2)-A 花崗岩(花び系) 150×150×L500；基礎材、コンクリート、型枠、モルタル、撤去材再利用含む 33 m 石材縁石(2)-B 花崗岩(花び系) 150×150×L500；基礎材、コンクリート、型枠、モルタル、新材含む 24 m	
区画線工	式	1	31, 923	溶融式区画線 溶融式(手動) 実線15cm 白色 厚1.5mm； 90 m	
管理施設整備工	式	1	276, 216		

積算内訳書

工事名	国営飛鳥歴史公園事務所仮庁舎等駐車場整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
車止め工	式	1	276,216	車止めブロック 擬石ブロック L600；車止めブロック設置含む 34 箇所
直接工事費	式	1	11,113,131	
共通仮設費	式	1	1,322,000	
共通仮設費	式	1	169,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	169,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,153,000	
純工事費	式	1	12,435,131	
現場管理費	式	1	5,115,000	
工事原価	式	1	17,550,131	
一般管理費等	式	1	3,659,869	
工事価格	式	1	21,210,000	