

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 足羽川ダム付替県道 6 工区上流落石防護他工事
工事地名	福井県今立郡池田町大本地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	197日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 2月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 足羽川ダム付替県道 6 工区上流落石防護他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	89,460,968	
法面工	式	1	2,223,000	
階段工	式	1	2,223,000	法面点検階段 13 m 再生プラスチック 幅60cm；再生プラスチック階段、スタート部材、異形鉄筋杭、角材、コーススレッド、支柱、ビーム、支柱取付金具、支柱支持金具含む
落石雪害防止工	式	1	85,406,768	
作業土工	式	1	1,658,058	；床掘り（掘削）、破砕片除去、床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、整地含む
落石防止網工	式	1	48,049,700	ポット式落石防止網(23号) 1,050 m2 ；金網・ロープ、アンカー、支柱、ワイヤーグリッド 含む ポット式落石防止網(1号) 870 m2 ；金網・ロープ、アンカー、支柱、ワイヤーグリッド 含む 扉(ポット式落石防止網) 1 基 W=1100 H=1600；
落石防護柵工	式	1	30,297,530	ロープ・金網 156 m 柵高 3m 3×7 18φ 厚メッキ無；上弦材、間隔保持材含む 支柱 48 本 H形鋼 中間支柱 柵高3.00m メッキ； 支柱 2 本 H形鋼 中間支柱(特殊品) 柵高3.00m メッキ； 支柱 4 本 H形鋼 端末支柱 柵高3.00m メッキ； 土中連続基礎 103 m 土砂部 H=1800 B=700；コンクリート、型枠、基礎材、目地板含む 土中連続基礎 55 m 岩盤部 H=1800 B=700；コンクリート、型枠、目地板含む 埋戻しコンクリート 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 足羽川ダム付替県道 6 工区上流落石防護他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
落石防護柵工	式	1	5, 401, 480	18-8-40(高炉) ; 捨てコンクリート	1 式
				18-8-40(高炉) ; ロープ・金網	12 m
				柵高 4m 3×7 18φ 厚メッキ無 ; 上弦材含む	
				支柱	4 本
				H形鋼 中間支柱 柵高4.00m メッキ ; 支柱	4 本
仮設工	式	1	1, 831, 200	H形鋼 端末支柱 柵高4.00m メッキ ; 土中連続基礎	14 m
				土砂部 H=1600 B=1300 ; コンクリート、型枠、基礎材含む	
仮設工	式	1	1, 831, 200		
交通管理工	式	1	1, 831, 200	交通誘導警備員	1 式
舗装	式	1	7, 107, 424		
踏掛版設置工	式	1	4, 136, 300		
踏掛版設置工	式	1	4, 136, 300	踏掛版設置 (18号橋A1橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、アンカーキャップ、充填防食材、縦・横目地、養生等含む	13 m3
				踏掛版設置 (18号橋A2橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、アンカーキャップ、充填防食材、縦・横目地、養生等含む	14 m3
				踏掛版設置 (21号橋A1橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、型枠、鉄筋、目地材、アンカーキャップ、充填防食材、縦・横目地、養生等含む	14 m3

積算内訳書

工事名	R 8 足羽川ダム付替県道 6 工区上流落石防護他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				む 踏掛版設置 14 m3 (21号橋A2橋台) 24-12-25(20)(高炉) ; コンクリート、型枠、鉄筋、目地 材、アンカーキャップ、充填防食材、縦・横目地、養生等含 む
道路付属施設工	式	1	2, 971, 124	
作業土工	式	1	374, 724	; 床掘り(情報ボックス工)、基面整正、埋戻し(情報 ボックス工)、土材料、埋設表示シート、土砂等運搬、整 地含
情報管路工	式	1	2, 596, 400	ケーブル配管 30 m 本体管FRPMφ300、さや管FEPφ50(5条) ; ベルアウス 、伸縮継手含む ケーブル配管 30 m 本体管FRPMφ300、さや管FEPφ50(3条) ; ベルアウス 、伸縮継手含む 保護コンクリート 1 m3 18-8-40(高炉) ; 型枠含む ハンドホール 2 箇所 車道用900×900×900 ; 基礎材、蓋(受枠・ナット・シリ ンダー錠)含む ハンドホール 2 箇所 車道用900×900×600 ; 基礎材、蓋(受枠・ナット・シリ ンダー錠)含む
直接工事費	式	1	96, 568, 392	
共通仮設費	式	1	10, 216, 000	
共通仮設費	式	1	762, 000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	762, 000	

積算内訳書

工事名	R 8 足羽川ダム付替県道 6 工区上流落石防護他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	9,454,000	
純工事費	式	1	106,784,392	
現場管理費	式	1	32,238,000	
工事原価	式	1	139,022,392	
一般管理費等	式	1	24,507,608	
工事価格	式	1	163,530,000	