

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 足羽川ダム管内光ケーブル敷設工事
工事地名	自:福井県福井市品ヶ瀬町地先 至:福井県大野市中野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工事課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	360日間	自 令和 8年 9月16日 至 令和 9年 9月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 足羽川ダム管内光ケーブル敷設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
通信設備	式	1	28,915,900		
有線通信線路設備工	式	1	25,226,900		
光ケーブル敷設工	式	1	24,870,801	光ケーブル架空配線(労務のみ) 15 径間 SM-20C-SSF(ノンメタリック) ※一東化区間； 光ケーブル架空配線(労務のみ) 301 径間 SM-20C-SSF(ノンメタリック)； 光ケーブルダクト配線(労務のみ) 2 m SM-20C-SSF(ノンメタリック)； 光ケーブルころがし配線(労務のみ) 4 m SM-20C-SSF(ノンメタリック)； 光ケーブル屋外露出配線(労務のみ) 0.8 m SM-20C-SSF(ノンメタリック)； 光ケーブル直線接続(労務のみ) 12 箇所 5テープ(心)以下； 光ケーブル成端接続(労務のみ) 1 箇所 5テープ(心)以下； 光試験用心線接続(労務のみ) 1 組 5テープ； 光成端箱設置(労務のみ) 1 面 壁掛型； 光ケーブル伝送損失試験 1 方向 20心以下； 光ケーブル接続損失試験 1 対向 20心以下； 光ケーブル(材料のみ) 13,260 m SM-20C-SSF(ノンメタリック)； クロージャ(材料のみ) 12 組 40芯以下 4穴； クロージャ再接続材(材料のみ) 1 組 40芯以下 4穴； 試験用心線接続光コネクタ(材料のみ) 5 本 SM 片端子 4C(PC研磨) 2m；	

積算内訳書

工事名	R 8 足羽川ダム管内光ケーブル敷設工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光成端箱(材料のみ)	1	面
				光アダプタ実装 SC型 コネクタ(壁掛) 40C以下 ;		
				ケーブル銘板(材料のみ)	318	枚
				アクリル製 ;		
				スパイラル式ハンガー(材料のみ)	389	本
				L=1.5m φ45mm ;		
				終端クランプ(材料のみ)	30	個
				亜鉛メッキ鋼撚線(労務のみ)	3	径間
				一種A級30mm2 ;		
				亜鉛メッキ鋼撚線(材料のみ)	88	m
				一種A級30mm2 ;		
				引留金具(材料のみ)	1	個
				RL-0 相当品 ;		
				樹脂ダクト取付(労務のみ)	1	m
				60×40 ;		
				樹脂ダクト(材料のみ)	1	m
				60×40 ;		
				装柱金物取付(労務のみ)	1	組
				A1タイプ(終端引留) ;		
				装柱金物(材料のみ)	1	組
				A1タイプ(終端引留) ;		
				装柱金物取付(労務のみ)	3	組
				A2タイプ(支線引留) ;		
				装柱金物(材料のみ)	3	組
				A2タイプ(支線引留) ;		
				装柱金物取付(労務のみ)	24	組
				Bタイプ(直線吊架) ;		
				装柱金物(材料のみ)	24	組
				Bタイプ(直線吊架) ;		
				装柱金物取付(労務のみ)	5	組
				Cタイプ(直線引留) ;		
				装柱金物(材料のみ)	5	組
				Cタイプ(直線引留) ;		
				装柱金物取付(労務のみ)	48	組

積算内訳書

工事名		R 8 足羽川ダム管内光ケーブル敷設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				D1タイプ（槍出吊架）； 装柱金物（材料のみ）	48	組
				D1タイプ（槍出吊架）； 装柱金物取付（労務のみ）	34	組
				D2タイプ（槍出吊架）； 装柱金物（材料のみ）	34	組
				D2タイプ（槍出吊架）； 装柱金物取付（労務のみ）	21	組
				D3タイプ（槍出吊架）； 装柱金物（材料のみ）	21	組
				D3タイプ（槍出吊架）； 装柱金物取付（労務のみ）	10	組
				Eタイプ（曲線引留）； 装柱金物（材料のみ）	10	組
				Eタイプ（曲線引留）； 装柱金物取付（労務のみ）	2	組
				Fタイプ（中間分岐）； 装柱金物（材料のみ）	2	組
				Fタイプ（中間分岐）； 装柱金物取付（労務のみ）	1	組
				Gタイプ（中間吊り）； 装柱金物（材料のみ）	1	組
				Gタイプ（中間吊り）； 装柱金物取付（労務のみ）	6	組
				D1タイプ（槍出引留）； 装柱金物（材料のみ）	6	組
				D1タイプ（槍出引留）； 装柱金物取付（労務のみ）	4	組
				D2タイプ（槍出引留）； 装柱金物（材料のみ）	4	組
				D2タイプ（槍出引留）； 装柱金物取付（労務のみ）	12	組
				D14タイプ（槍出吊架）； 装柱金物（材料のみ）	12	組

積算内訳書

工事名		R 8 足羽川ダム管内光ケーブル敷設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				D14タイプ（檜出吊架）； 装柱金物取付（労務のみ）	2 組
				D14タイプ（檜出引留吊架）； 装柱金物（材料のみ）	2 組
				D14タイプ（檜出引留吊架）； 装柱金物取付（労務のみ）	55 組
				横0.6タイプ（横檜出吊架）； 装柱金物（材料のみ）	55 組
				横0.6タイプ（横檜出吊架）； 装柱金物取付（労務のみ）	58 組
				横0.9タイプ（横檜出吊架）； 装柱金物（材料のみ）	58 組
				横0.9タイプ（横檜出吊架）； 装柱金物取付（労務のみ）	5 組
				横1.2タイプ（横檜出吊架）； 装柱金物（材料のみ）	5 組
				横1.2タイプ（横檜出吊架）； 装柱金物取付（労務のみ）	4 組
				横1.5タイプ（横檜出吊架）； 装柱金物（材料のみ）	4 組
				横1.5タイプ（横檜出吊架）； 装柱金物取付（労務のみ）	3 組
				横1.8タイプ（横檜出吊架）； 装柱金物（材料のみ）	3 組
				横1.8タイプ（横檜出吊架）； 装柱金物取付（労務のみ）	3 組
				横2.7タイプ（横檜出吊架）； 装柱金物（材料のみ）	3 組
				横2.7タイプ（横檜出吊架）； 装柱金物取付（労務のみ）	3 組
				横0.6タイプ（横檜出引留吊架）； 装柱金物（材料のみ）	3 組
				横0.6タイプ（横檜出引留吊架）； 接地設置（労務のみ）	24 極

積算内訳書

工事名	R 8 足羽川ダム管内光ケーブル敷設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				D種接地； 接地材料(材料のみ)	24 極
通信線柱設置工	式	1	356,099	D種接地； コンクリート柱設置(労務のみ)	2 本
				10-19-3.5； コンクリートホール(材料のみ)	2 本
				10-19-3.5； コンクリート根枷(材料のみ)	2 個
				A・B型； 自在バンド(材料のみ)	1 個
				4BD-HD-17 相当品； 丸シブ(材料のみ)	1 個
				18mm； 亜鉛メッキ鋼撚線(材料のみ)	9 m
				一種A級30mm2； 巻付グリップ(材料のみ)	2 個
				シブ用30mm2； 支線アンカー(材料のみ)	1 個
				チコ-2号 相当品； 支線ガード(材料のみ)	1 本
				虎印； 足場ボルト(材料のみ)	26 本
				CP用；	
仮設工	式	1	3,689,000		
交通管理工	式	1	3,689,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	28,915,900		
共通仮設費	式	1	3,756,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	3,756,000		

