積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事
工事地名	福井県今立郡池田町大本地先

２．工事内容

１）　事務所名　　足羽川ダム工事事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　310日間　　自　令和 8年10月26日
　　至　令和 9年 8月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	125,927,588			
道路土工	式	1	53,915,068			
路体盛土工	m3	110	764,181	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1 1	式 式 式 式
路体盛土工(ICT)	m3	25,000	48,378,760	路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 水平排水層 t=30cm C-30； 吸出し防止材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 200g/m2；	1 1 1 220 560	式 式 式 m3 m2
路床盛土工(ICT)	m3	1,300	2,065,052	路床盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1	式 式 式
法面整形工(ICT)	式	1	2,707,075	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	4,990	m2
法面工	式	1	12,488,438			
植生工	式	1	12,454,318	植生ｼｰﾄ 植生ｼｰﾄ工(標準品) 1000m2以上； 水平排水材 高耐圧型 W=300；	4,950 2,407	m2 m

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				盛土法面強化材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 100g/m2；	8,720	m2
かご工	式	1	34,120	ふとんかご 高さ50cm×幅120cm ｽﾛｰﾌﾟ式 割栗石 150～200mm；	2	m
擁壁工	式	1	6,389,319			
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)(19号)	式	1	6,389,319	補強土壁壁面材組立・設置	77	m2
				補強材取付	345	m2
				砕石投入 単粒度砕石 5号；	26	m3
				まき出し･敷均し、締固め ；水平排水材含む	619	m3
				採取土盛土材 ；積込､土砂等運搬含む	1	式
				壁面上端処理 幅 0.3m；ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠､鉄筋､目地材､足場含む	29	m
				天端排水材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 300g/m2；	124	m2
				天端排水材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 300g/m2(支給品)；	623	m2
				切盛境排水 W=170mm t=35mm；	16	m
				支給品運搬 ；積込み､取卸し含む	1	式
排水構造物工	式	1	32,548,283			
作業土工	式	1	448,694	；床掘り､床掘り(掘削)､埋戻し､基面整正含む		
側溝工	式	1	11,579,529	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300；基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む	377	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B450-H450；基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ含む	24	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	35	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				PU1-B600-H600；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	193	m
				PU3-B300-H300；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	45	m
				PU3-B300-H300(岩部)；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	30	m
				PU3-B400-H400；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	52	m
				PU3-B400-H400(岩部)；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	27	m
				PU3-B500-H500；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				自由勾配側溝	9	m
				B800-H600 横断用；基礎材、基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ、基礎型枠、底部ｺﾝｸﾘｰﾄ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				排水ﾌﾘｭｰﾑ	45	m
				B700-H700；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
				ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	15	m
				A形 B750-H750 t=1.6mm；		
				側溝蓋	4	枚
				300 41.2×9.5×50；		
				側溝蓋	17	枚
				400 51.2×11×50；		
				側溝蓋	4	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000　T-14；		
管渠工	式	1	587,860	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	14	m
				D700；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	3,629,830	現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B500-L500-H900(岩部) 18-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G2-500×500×900 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸ		

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ﾘｰﾄ、型枠含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-600×600×900 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B600-L600-H1000 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B600-L600-H1000(岩部) 18-8-40(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B700-L700-H1200 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B900-L900-H1500 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B900-L900-H1700 24-12-25(高炉)；基礎材、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				G1-B1000-L1000-H1300 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				G1-B1000-L1000-H1400 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G2-B800-L800-H1100 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G2-B900-L900-H1300 18-8-40(高炉)；基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				小段桝 B300-L300-H900 18-8-40(高炉)；基礎		

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				材､ｺﾝｸﾘｰﾄ､型枠含む		
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋500×500用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ；受枠含む	2	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋600×600用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ；受枠含む	3	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋700×700用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ；受枠含む	1	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋900×900用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ；受枠含む	2	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋1000×1000用(2枚掛) T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定；受枠含む	5	組
				蓋 縞鋼板蓋 800×800 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰ ﾄｱﾝｶｰ含む	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 1200×1200(2枚掛) t=6mm 溶融亜鉛ﾒ ｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む	1	組
				蓋 縞鋼板蓋 1300×1300(2枚掛) t=6mm 溶融亜鉛ﾒ ｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む	1	組
				蓋 小段桝用 縞鋼板蓋 600×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒ ｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む	1	枚
排水工	式	1	16,302,370	小段排水 PU1-B300-H300；基礎材､敷ﾓﾙﾀﾙ､目地ﾓﾙﾀﾙ､ｺﾝｸﾘ ｰﾄ､型枠､養生､目地材含む	584	m
				縦排水 A PU1-B240-H240(ｿｹｯﾄ付き)；目地ﾓﾙﾀﾙ､ｺﾝｸﾘｰﾄ､	11	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				型枠、養生、目地材含む		
				縦排水	41	m
				B		
				ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ A形 B750-H750 t=1.6mm；ｺﾝｸﾘｰﾄ、		
				型枠、養生、目地材含む		
				縦排水	24	m
				B		
				ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ A形 B750-H750 t=1.6mm（再利用）		
				；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、養生、目地材含む		
				側溝蓋	5	枚
				縞鋼板蓋 500×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰ		
				ﾄｱﾝｶｰ含む		
水路工	式	1	1,900,823			
復旧水路工(16号橋)	式	1	1,900,823	ふとんかご	102	m
				高さ50cm×幅120cm 階段式 割栗石 150～200mm		
				；床拵え、吸出し防止材、埋戻し含む		
				大型土のう	34	袋
				撤去；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				暗渠排水管	16	m
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ900 無孔管 撤去；		
				現場発生品運搬	1	式
				高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管；積込み、取卸し含む		
防護柵工	式	1	9,791,426			
現場打ち防護柵基礎工	式	1	259,726	基礎材	7	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.5m；		
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ	5	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ；均し型枠含む		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				型枠	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				一般型枠；		
				鉄筋	0.15	t
				SD345 D13；		
				発泡ｽﾁﾛｰﾙ	1	m2
				t=50mm；		
				ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	0.8	m2
				t=10mm；		
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎工	式	1	9,531,700	基礎材	370	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.5ｍ；		
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ	210	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ；均し型枠含む		
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	170	m
				幅1500mm 高さ500mm；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地材、ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ含む		
				発泡ｽﾁﾛｰﾙ	85	m2
				t=50mm；		
仮設工	式	1	8,894,231			
仮橋･仮桟橋工	式	1	1,037,596	基礎杭切断	6	箇所
				ｶﾞｽ切断 H300；		
				橋脚	3.4	t
				撤去；		
				仮橋上部	10.8	t
				撤去；		
				覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	64	m2
				撤去；		
				仮設高欄	32	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去；		
				現場発生品運搬	1	式
				仮橋部材；積込み､取卸し含む		
				大型土のう	315	袋
				撤去；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮橋･仮桟橋工(3号工事用道路仮橋)撤去	式	1	5,384,083	基礎杭切断 ｶﾞｽ切断 H300､H350； 橋脚 撤去； 仮橋上部 撤去； 覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋] 撤去； 仮設高欄 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去； 袋詰玉石撤去 2t用； 袋詰玉石運搬 2t用；取卸し含む 現場発生品運搬 仮橋部材；積込み､取卸し含む	26 88.3 55.8 387 120 30 30 1	箇所 t t m2 m 袋 袋 式
仮水路工	式	1	56,706	暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150 無孔管 撤去； ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ 撤去 A形 B750-H750 t=1.6mm 再利用撤去； 現場発生品運搬 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管；積込み､取卸し含む	88 24 1	m m 式
湧水処理工	式	1	34,693	暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ600 無孔管 撤去； 土のう積 撤去； 現場発生品運搬 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管；積込み､取卸し含む	35 4 1	m m2 式
工事用道路工	式	1	499,553	敷鉄板 22×1524×6096 撤去； ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ 90×1512×4000 撤去； 舗装版破砕	520 508 370	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm；積込含む		
				殻運搬	19	m3
				舗装版破砕；		
				殻処分	19	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				大型土のう	26	袋
				撤去；		
交通管理工	式	1	1,881,600	交通誘導警備員	1	式
道路改良	式	1	35,629,994			
道路土工	式	1	19,587,970			
路体盛土工	m3	10	90,936	路体(築堤)盛土	1	式
				2.5m未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
路体盛土工(ICT)	m3	7,600	15,772,974	路体(築堤)盛土(ICT)	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				水平排水層	26	m3
				t=30cm C-30；		
				吸出し防止材	66	m2
				長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 200g/m2；		
路床盛土工(ICT)	m3	1,400	2,899,460	路床盛土(ICT)	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法面整形工(ICT)	式	1	824,600	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	1,520	m2
法面工	式	1	3,412,810			
植生工	式	1	3,412,810	植生ｼｰﾄ 植生ｼｰﾄ工(標準品) 1000m2以上； 水平排水材 高耐圧型 W=300； 盛土法面強化材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 100g/m2；	1,610 261 2,830	m2 m m2
排水構造物工	式	1	9,667,361			
作業土工	式	1	810,678	；床掘り(掘削)、破砕片除去、床掘り、埋戻し、基面整正、人力積込、運搬含む		
側溝工	式	1	5,127,980	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300； 路側側溝 B300-H300；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む 路側側溝 B300-H300(岩部)；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む 路側側溝 B400-H400；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む 路側側溝 B400-H400(岩部)；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む 路側側溝 B500-H500；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む 路側側溝 B500-H500(岩部)；敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む 側溝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000　T-14；	136 164 78 27 27 8 24 8	m m m m m m m 枚
管渠工	式	1	292,800	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 D600；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ含む	8	m
排水工	式	1	3,143,320	小段排水 PU1-B300-H300；基礎材、敷ﾓﾙﾀﾙ、目地ﾓﾙﾀﾙ、ｺﾝｸﾘ	88	m

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｰﾄ、型枠、養生、目地材含む		
				縦排水A PU1-B240-H240(ｿｹｯﾄ付き)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、目地ﾓﾙﾀﾙ、目地材含む	27	m
				側溝蓋 縞鋼板蓋 500×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む	13	枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	292,583	現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G1-B500-L500-H800 （支給品）；集水桝(本体)、基礎材含む	4	箇所
				現場打ち集水桝 G1-B600-L600-H900 （支給品）；集水桝(本体)、基礎材含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 G1-B1000-L1000-H1500 （支給品）；集水桝(本体)、基礎材、足掛金具含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 小段桝 B300-L300-H900 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ含む	1	箇所
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B500-L500用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定；受枠含む	1	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B500-L500用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定（支給品）；受枠含む	4	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B600-L600用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定（支給品）；受枠含む	1	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B1000-L1000用(2枚掛) T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定（支給品）；受枠含む	1	組

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				蓋 縞鋼板蓋 小段桝用 600×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ；ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ含む	1	枚
				支給品運搬 集水桝､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋；積込み､取卸し含む	1	式
仮設工	式	1	2,961,853			
工事用道路工	式	1	1,737	敷鉄板 22×1524×3048 撤去；	9	m2
工事用道路工	式	1	105,818	敷鉄板 22×1524×6096 撤去；	548	m2
工事用道路工	式	1	743,792	敷鉄板 22×1524×6096 撤去； 仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ H鋼式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ C種 L=5.0m 撤去； 大型土のう 撤去； 土のう積 撤去； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 袋詰玉石撤去 2t用； 袋詰玉石運搬 2t用；取卸し含む 暗渠排水管 高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管D1800 撤去； 渡河施設ｽｸﾘｰﾝ 単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6 撤去； 現場発生品運搬 単管ﾊﾟｲﾌﾟ､高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管；積込み､取卸し含む	167 30 44 14 1 24 24 40 1 1	m2 m 袋 m2 式 袋 袋 m 組 式
防塵対策工	式	1	32,247	敷鉄板 22×1524×6096 撤去；	167	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
防塵対策工	式	1	107,210	給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程15m 撤去； 受電設備 低圧電力15kw 撤去；	1 1	台 箇所
防塵対策工	式	1	311,519	敷鉄板 22×1524×6096 撤去； ﾀｲﾔ洗浄装置 湿式ﾋﾟｯﾄ式 撤去； 受電設備 低圧電力16kw 撤去； 給水ﾎﾟﾝﾌﾟ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程15m 撤去；	158 1 1 1 	m2 基 箇所 台
防塵対策工	式	1	46,730	敷鉄板 22×1524×6096 撤去；	242 	m2
交通管理工	式	1	1,612,800	交通誘導警備員	1	式
舗装	式	1	3,543,750			
踏掛版設置工	式	1	1,972,100			
踏掛版設置工	式	1	1,972,100	踏掛版設置 (16号橋A1橋台) 24-12-25(20)(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、目地材、ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ、充填防食材、縦・横目地、養生等含 踏掛版設置 (16号橋A2橋台) 24-12-25(20)(高炉)；ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠、鉄筋、目地材、ｱﾝｶｰｷｬｯﾌﾟ、充填防食材、縦・横目地、養生等含	13 13 	m3 m3
道路付属施設工	式	1	1,571,650			
作業土工	式	1	92,850	；床掘り(情報ﾎﾞｯｸｽ工)、基面整正、埋戻し(情報ﾎﾞｯｸｽ工)、土材料、埋設表示ｼｰﾄ含む		

積算内訳書

工事名	Ｒ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
情報管路工	式	1	1,478,800	ｹｰﾌﾞﾙ配管 本体管FRPM+SGPφ300、さや管FEPφ50(4条)+φ80(1条)；ﾍﾞﾙﾏｳｽ、異種管継手含む	24	m
				保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；型枠含む	1	m3
				ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 車道用900×900×600；基礎材、蓋(受枠･ﾅｯﾄ･ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠)含む	2	箇所
直接工事費	式	1	165,101,332			
共通仮設費	式	1	20,084,406			
共通仮設費	式	1	4,609,406			
運搬費	式	1	2,282,406	仮設材運搬費 敷鉄板､ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ；積込み､取卸し含む	1	式
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,181,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	15,475,000			
純工事費	式	1	185,185,738			
現場管理費	式	1	54,639,000			
工事原価	式	1	239,824,738			
一般管理費等	式	1	39,305,262			
工事価格	式	1	279,130,000			