単　価　合　意　書

令和８年１０月１３日に契約したＲ８足羽川ダム付替県道６工区土工１６改良他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和８年　１０月　１９日

発注者　　住所　福井県福井市大手３丁目１４－９

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所長　森田　一彦

受注者　　住所　福井県勝山市鹿谷町発坂第１６号３７番地３

氏名　株式会社坪内建設

代表取締役　坪内　翔二朗

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良 (土工16区間)		式	1		115,197,231	
道路土工		式	1		49,316,683	
路体盛土工		m3	110		699,109	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		535,400	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		7,433	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		129,960	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		26,316	
路体盛土工(ICT)		m3	25,000		44,252,360	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		5,590,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		30,129,060	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		6,096,540	
水平排水層	t=30cm C-30	m3	220	9,204	2,024,880	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 200g/m2	m2	560	735.5	411,880	
路床盛土工(ICT)		m3	1,300		1,888,677	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
路床盛土(ICT)		式	1		421,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,250,370	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		217,107	
法面整形工(ICT)		式	1		2,476,537	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	4,990	496.3	2,476,537	
法面工		式	1		11,423,708	
植生工		式	1		11,392,492	
植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 1000m2以上	m2	4,950	882.8	4,369,860	
水平排水材	高耐圧型 W=300	m	2,407	1,112	2,676,584	
盛土法面強化材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 100g/m2	m2	8,720	498.4	4,346,048	
かご工		式	1		31,216	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm ｽﾛｰﾌﾟ式 割栗石 150～200mm	m	2	15,608	31,216	
擁壁工		式	1		5,844,878	
ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ補強土壁工(二重壁ﾀｲﾌﾟ)(19号)		式	1		5,844,878	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
補強土壁壁面材組立・設置		m2	77	33,247	2,560,019	
補強材取付		m2	345	2,014	694,830	
砕石投入	単粒度砕石 5号	m3	26	10,924	284,024	
まき出し･敷均し、締固め		m3	619	1,090	674,710	
採取土盛土材		式	1		545,721	
壁面上端処理	幅 0.3m	m	29	28,527	827,283	
天端排水材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 300g/m2	m2	124	963	119,412	
天端排水材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 300g/m2(支給品)	m2	623	182.9	113,946	
切盛境排水	W=170mm t=35mm	m	16	1,422	22,752	
支給品運搬		式	1		2,181	
排水構造物工		式	1		29,777,972	
作業土工		式	1		410,516	
側溝工		式	1		10,593,563	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	m	377	9,441	3,559,257	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B450-H450	m	24	12,223	293,352	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B600-H600	m	35	22,936	802,760	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300	m	193	9,505	1,834,465	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300-H300(岩部)	m	45	8,811	396,495	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B400-H400	m	30	15,297	458,910	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B400-H400(岩部)	m	52	14,583	758,316	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B500-H500	m	27	19,359	522,693	
自由勾配側溝	B800-H600 横断用	m	9	62,781	565,029	
排水ﾌﾘｭｰﾑ	B700-H700	m	45	21,701	976,545	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ	A形 B750-H750 t=1.6mm	m	15	19,432	291,480	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50	枚	4	2,556	10,224	
側溝蓋	400 51.2×11×50	枚	17	4,569	77,673	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000　T-14	枚	4	11,591	46,364	
管渠工		式	1		537,838	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D700	m	14	38,417	537,838	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		3,320,963	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	49,679	49,679	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H900(岩部) 18-8-40(高炉)	箇所	1	56,340	56,340	
現場打ち集水桝	G2-500×500×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	56,340	56,340	
現場打ち集水桝	G1-600×600×900 18-8-40(高炉)	箇所	1	64,995	64,995	
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1000 18-8-40(高炉)	箇所	1	67,877	67,877	
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H1000(岩部) 18-8-40(高炉)	箇所	1	67,877	67,877	
現場打ち集水桝	G1-B700-L700-H1200 18-8-40(高炉)	箇所	1	118,755	118,755	
現場打ち集水桝	G1-B900-L900-H1500 18-8-40(高炉)	箇所	1	162,305	162,305	
現場打ち集水桝	G1-B900-L900-H1700 24-12-25(高炉)	箇所	1	242,818	242,818	
現場打ち集水桝	G1-B1000-L1000-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	2	160,384	320,768	
現場打ち集水桝	G1-B1000-L1000-H1400 18-8-40(高炉)	箇所	3	168,069	504,207	
現場打ち集水桝	G2-B800-L800-H1100 18-8-40(高炉)	箇所	1	131,198	131,198	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝	G2-B900-L900-H1300 18-8-40(高炉)	箇所	1	146,020	146,020	
現場打ち集水桝	小段桝 B300-L300-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	40,484	40,484	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋500×500用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	31,957	63,914	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋600×600用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	3	40,649	121,947	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋700×700用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	50,073	50,073	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋900×900用 T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	2	83,101	166,202	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋1000×1000用(2枚掛) T-25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	5	117,017	585,085	
蓋	縞鋼板蓋 800×800 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	44,583	44,583	
蓋	縞鋼板蓋 1200×1200(2枚掛) t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1	108,142	108,142	
蓋	縞鋼板蓋 1300×1300(2枚掛) t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	組	1	125,526	125,526	
蓋	小段桝用 縞鋼板蓋 600×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	25,828	25,828	
排水工		式	1		14,915,092	
小段排水	PU1-B300-H300	m	584	21,363	12,475,992	
縦排水 A	PU1-B240-H240(ｿｹｯﾄ付き)	m	11	26,084	286,924	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縦排水 B	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ A形 B750-H750 t=1.6mm	m	41	36,999	1,516,959	
縦排水 B	ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ A形 B750-H750 t=1.6mm (再利用)	m	24	21,893	525,432	
側溝蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	5	21,957	109,785	
水路工		式	1		1,739,079	
復旧水路工(16号橋)		式	1		1,739,079	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm 階段式 割栗石 150～200mm	m	102	16,322	1,664,844	
大型土のう	撤去	袋	34	882.7	30,011	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		23,460	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ900 無孔管 撤去	m	16	957	15,312	
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	式	1		5,452	
防護柵工		式	1		8,958,099	
現場打ち防護柵基礎工		式	1		237,614	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.5m	m2	7	2,031	14,217	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	5	2,675	13,375	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	3	24,528	73,584	
型枠	一般型枠	式	1		70,712	
鉄筋	SD345 D13	t	0.15	312,534	46,880	
発泡ｽﾁﾛｰﾙ	t=50mm	m2	1	2,107	2,107	
ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ	t=10mm	m2	0.8	20,924	16,739	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎工		式	1		8,720,485	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.5m	m2	370	1,806	668,220	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	210	2,770	581,700	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	幅1500mm 高さ500mm	m	170	42,891	7,291,470	
発泡ｽﾁﾛｰﾙ	t=50mm	m2	85	2,107	179,095	
仮設工		式	1		8,136,812	
仮橋･仮桟橋工 (1号仮橋)撤去		式	1		949,245	
基礎杭切断	ｶﾞｽ切断 H300	箇所	6	6,309	37,854	
橋脚	撤去	t	3.4	24,172	82,184	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮橋上部	撤去	t	10.8	9,972	107,697	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去	m2	64	547.3	35,027	
仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去	m	32	1,373	43,936	
現場発生品運搬	仮橋部材	式	1		161,177	
大型土のう	撤去	袋	315	882.7	278,050	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		203,320	
仮橋･仮桟橋工(3号工事用道路仮橋)撤去		式	1		4,925,598	
基礎杭切断	ｶﾞｽ切断 H300､H350	箇所	26	6,309	164,034	
橋脚	撤去	t	88.3	25,581	2,258,802	
仮橋上部	撤去	t	55.8	10,914	609,001	
覆工板設置･撤去[仮橋・仮桟橋]	撤去	m2	387	619.7	239,823	
仮設高欄	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ型 撤去	m	120	1,533	183,960	
袋詰玉石撤去	2t用	袋	30	2,642	79,260	
袋詰玉石運搬	2t用	袋	30	2,768	83,040	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	仮橋部材	式	1		1,307,678	
仮水路工 (土工16)		式	1		51,866	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150 無孔管 撤去	m	88	121	10,648	
ｺﾙｹﾞｰﾄﾌﾘｭｰﾑ 撤去	A形 B750-H750 t=1.6mm 再利用撤去	m	24	1,672	40,128	
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	式	1		1,090	
湧水処理工 (土工16)		式	1		31,737	
暗渠排水管	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ600 無孔管 撤去	m	35	262.1	9,173	
土のう積	撤去	m2	4	4,496	17,984	
現場発生品運搬	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	式	1		4,580	
工事用道路工 (土工16)		式	1		456,926	
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	520	176.6	91,832	
ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ	90×1512×4000 撤去	m2	508	193.5	98,298	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm	m2	370	188.1	69,597	
殻運搬	舗装版破砕	m3	19	7,451	141,569	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	19	1,720	32,680	
大型土のう	撤去	袋	26	882.7	22,950	
交通管理工		式	1		1,721,440	
交通誘導警備員		式	1		1,721,440	
道路改良 (土工17区間)		式	1		32,591,360	
道路土工		式	1		17,915,249	
路体盛土工		m3	10		83,186	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		53,540	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		25,260	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		4,386	
路体盛土工(ICT)		m3	7,600		14,425,897	
路体(築堤)盛土(ICT)		式	1		1,699,360	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		10,596,570	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		1,842,120	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
水平排水層	t=30cm C-30	m3	26	9,204	239,304	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 200g/m2	m2	66	735.5	48,543	
路床盛土工(ICT)		m3	1,400		2,651,790	
路床盛土(ICT)		式	1		453,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		1,869,240	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		328,950	
法面整形工(ICT)		式	1		754,376	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,520	496.3	754,376	
法面工		式	1		3,122,012	
植生工		式	1		3,122,012	
植生ｼｰﾄ	植生ｼｰﾄ工(標準品) 1000m2以上	m2	1,610	882.8	1,421,308	
水平排水材	高耐圧型 W=300	m	261	1,112	290,232	
盛土法面強化材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 100g/m2	m2	2,830	498.4	1,410,472	
排水構造物工		式	1		8,844,488	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		741,700	
側溝工		式	1		4,691,420	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU1-B300-H300	m	136	9,441	1,283,976	
路側側溝	B300-H300	m	164	8,877	1,455,828	
路側側溝	B300-H300(岩部)	m	78	8,171	637,338	
路側側溝	B400-H400	m	27	13,312	359,424	
路側側溝	B400-H400(岩部)	m	27	12,570	339,390	
路側側溝	B500-H500	m	8	16,925	135,400	
路側側溝	B500-H500(岩部)	m	24	16,139	387,336	
側溝蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B300用 L=1000　T-14	枚	8	11,591	92,728	
管渠工		式	1		267,880	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	D600	m	8	33,485	267,880	
排水工		式	1		2,875,809	
小段排水	PU1-B300-H300	m	88	21,363	1,879,944	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
縦排水A	PU1-B240-H240(ｿｹｯﾄ付き)	m	27	26,312	710,424	
側溝蓋	縞鋼板蓋 500×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	13	21,957	285,441	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		267,679	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H800 18-8-40(高炉)	箇所	1	49,679	49,679	
現場打ち集水桝	G1-B500-L500-H800 (支給品)	箇所	4	14,153	56,612	
現場打ち集水桝	G1-B600-L600-H900 (支給品)	箇所	1	14,153	14,153	
現場打ち集水桝	G1-B1000-L1000-H1500 (支給品)	箇所	1	24,812	24,812	
現場打ち集水桝	小段桝 B300-L300-H900 18-8-40(高炉)	箇所	1	35,782	35,782	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B500-L500用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	1	31,957	31,957	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B500-L500用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定 (支給品)	枚	4	845.3	3,381	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B600-L600用 T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定 (支給品)	枚	1	845.3	845	
蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 B1000-L1000用(2枚掛) T-25 普通目 落込式ﾎﾞﾙﾄ固定 (支給品)	組	1	1,690	1,690	
蓋	縞鋼板蓋 小段桝用 600×600 t=6mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ	枚	1	25,828	25,828	
支給品運搬	集水桝､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋	式	1		22,940	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		2,709,611	
工事用道路工 (大本左岸B地区盛土)		式	1		1,589	
敷鉄板	22×1524×3048 撤去	m2	9	176.6	1,589	
工事用道路工 (大本盛土部)		式	1		96,776	
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	548	176.6	96,776	
工事用道路工 (渡河施設)		式	1		680,409	
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	167	176.6	29,492	
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	H鋼式ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ C種 L=5.0m 撤去	m	30	1,228	36,840	
大型土のう	撤去	袋	44	882.7	38,838	
土のう積	撤去	m2	14	5,460	76,440	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		15,640	
袋詰玉石撤去	2t用	袋	24	2,642	63,408	
袋詰玉石運搬	2t用	袋	24	2,382	57,168	
暗渠排水管	高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管D1800 撤去	m	40	3,549	141,960	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
渡河施設ｽｸﾘｰﾝ	単管ﾊﾟｲﾌﾟ　φ48.6 撤去	組	1	100,274	100,274	
現場発生品運搬	単管ﾊﾟｲﾌﾟ、高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	式	1		120,349	
防塵対策工 (大本ﾔｰﾄﾞ5)		式	1		29,492	
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	167	176.6	29,492	
防塵対策工 (大本地区出入口)		式	1		98,087	
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程15m 撤去	台	1	14,190	14,190	
受電設備	低圧電力15kw 撤去	箇所	1	83,897	83,897	
防塵対策工 (大本左岸B出入口)		式	1		285,001	
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	158	176.6	27,902	
ﾀｲﾔ洗浄装置	湿式ﾋﾟｯﾄ式 撤去	基	1	159,012	159,012	
受電設備	低圧電力16kw 撤去	箇所	1	83,897	83,897	
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ　口径φ50mm 全揚程15m 撤去	台	1	14,190	14,190	
防塵対策工 (大本ﾔｰﾄﾞ2)		式	1		42,737	
敷鉄板	22×1524×6096 撤去	m2	242	176.6	42,737	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,475,520	
交通誘導警備員		式	1		1,475,520	
舗装		式	1		3,242,197	
踏掛版設置工		式	1		1,804,296	
踏掛版設置工		式	1		1,804,296	
踏掛版設置 (16号橋A1橋台)	24-12-25(20)(高炉)	m3	13	69,396	902,148	
踏掛版設置 (16号橋A2橋台)	24-12-25(20)(高炉)	m3	13	69,396	902,148	
道路付属施設工		式	1		1,437,901	
作業土工		式	1		84,949	
情報管路工		式	1		1,352,952	
ｹｰﾌﾞﾙ配管	本体管FRPM+SGPφ300、さや管FEPφ50(4条)+φ80(1条)	m	24	35,818	859,632	
保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	m3	1	100,640	100,640	
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	車道用900×900×600	箇所	2	196,340	392,680	
直接工事費		式	1		151,030,788	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		18,375,474	
共通仮設費		式	1		4,217,177	
運搬費		式	1		2,088,173	
仮設材運搬費	敷鉄板､ﾛｰﾄﾞﾏｯﾄ	式	1		2,088,173	
技術管理費		式	1		1,048,491	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		1,048,491	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,080,513	
共通仮設費（率計上）		式	1		14,158,297	
純工事費		式	1		169,406,262	
現場管理費		式	1		49,989,996	
工事原価		式	1		219,396,258	
一般管理費等		式	1		35,983,742	
工事価格		式	1		255,380,000	
消費税相当額		式	1		25,538,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		280,918,000	