単　価　合　意　書

令和７年６月５日に契約した足羽川ダム付替県道２工区土工４改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　8年 11月 11日

発注者　　住所　福井県福井市大手３丁目１４－９

氏名　分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所長　森田　一彦

受注者　　住所　福井県吉田郡永平寺町下浄法寺第２号８番地

氏名　株式会社西村組　代表取締役　西村　嘉治

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		103,279,169	
道路土工		式	1		1,426,106	
路体盛土工		m3	410		1,060,115	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		432,560	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		69,960	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		459,450	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		98,145	
路床盛土工		m3	210		365,991	
路床盛土	4.0m以上	式	1		68,607	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		245,040	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂　土量50,000m3未満	式	1		52,344	
擁壁工		式	1		93,355,599	
作業土工		式	1		377,294	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工 (2号)		式	1		29,674,238	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m2	331	31,810	10,529,110	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	4,296	1,789	7,685,544	
まき出し･敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m3	2,794	1,016	2,838,704	
採取土盛土材	土砂	式	1		3,840,900	
壁面背面排水層	RC-40	m3	163	4,741	772,783	
基盤排水層	RC-40	m3	162	4,741	768,042	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	1	4,934	4,934	
鉛直目地	幅21cm	枚	9	1,369	12,321	
吸出し防止材	長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 200g/m2	m2	320	676.8	216,576	
壁面上端処理	幅 0.3m	m	59	29,016	1,711,944	
排水管敷設	地下排水溝(縦断管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(有孔管) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200mm	m	63	5,436	342,468	
排水管敷設	地下排水溝(横断管) 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(無孔管) ｼﾝｸﾞﾙ 管径 200mm	m	35	7,661	268,135	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
暗渠排水材	透水ﾏｯﾄ 50×300mm	m	53	1,274	67,522	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) t=10cm	m2	79	3,313	261,727	
補強土壁点検昇降階段	H=2400	箇所	1	353,528	353,528	
圧縮補強土工		式	1		58,694,245	
削孔	削孔径φ115mm ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式(ｽｷｯﾄﾞ型)二重管方式	m	0	20,853	0	
削孔	削孔径φ115mm ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式(ｽｷｯﾄﾞ型)二重管方式	m	687	21,223	14,580,201	
削孔	削孔径φ135mm ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式(ｽｷｯﾄﾞ型)二重管方式	m	0	25,418	0	
削孔	削孔径φ135mm ﾛｰﾀﾘｰﾊﾟｰｶｯｼｮﾝ式(ｽｷｯﾄﾞ型)二重管方式	m	505	25,854	13,056,270	
芯材組立･加工･挿入･加圧･頭部処理		本	288	15,759	4,538,592	
芯材材料費	SD345 D29用 亜鉛ﾒｯｷ	本	170	36,768	6,250,560	
芯材材料費	SD345 D38用 亜鉛ﾒｯｷ	本	118	87,432	10,316,976	
注入打設	膨張性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	本	0	30,358	0	
注入打設	膨張性ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	本	288	30,299	8,726,112	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		式	1		92,052	
足場		式	1		26,880	
注入ﾌﾟﾗﾝﾄ組立解体		式	1		1,106,602	
ｷｬｯﾋﾟﾝｸﾞﾋﾞｰﾑ工		式	1		4,609,822	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	260	2,272	590,720	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	式	0		0	
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	式	1		91,278	
置換ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉)	式	1		186,936	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	135	19,520	2,635,200	
鉄筋	SD345 D13	t	4.68	165,259	773,412	
型枠	一般型枠	式	1		297,738	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20	m2	7	4,934	34,538	
排水構造物工		式	1		820,492	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		114,316	
側溝工		式	1		488,540	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B300×H300	m	52	9,395	488,540	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		88,892	
現場打ち集水桝	G2-500×500×600 18-8-40(高炉)	箇所	1	43,761	43,761	
蓋	縞鋼板蓋 800×800 t=6.0mm 溶融亜鉛ﾒｯｷ(HDZT77)	枚	1	45,131	45,131	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ		式	1		128,744	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 (高炉) t=10cm	m2	44	2,926	128,744	
防護柵工		式	1		3,789,618	
防護柵基礎工		式	1		3,789,618	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎	H500×B1400	m	60	46,163	2,769,780	
基礎材	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 敷厚 0.5m	m2	120	2,094	251,280	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	67	2,916	195,372	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	2	29,618	59,236	
鉄筋	SD345 D13	t	0.12	165,259	19,831	
型枠	一般型枠	式	1		15,768	
発泡ｽﾁﾛｰﾙ	t=50mm	m2	35	1,961	68,635	
緩衝材	ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ t=10mm	m2	18	22,762	409,716	
落石雪害防止工		式	1		3,794,299	
落石防護柵工 （土中連続基礎）		式	1		3,794,299	
ﾛｰﾌﾟ・金網	柵高 3m 3×7 18φ 厚ﾒｯｷ無	m	18	33,185	597,330	
支柱	H形鋼 中間支柱 柵高3.00m ﾒｯｷ	本	5	180,033	900,165	
支柱	H形鋼 端末支柱 柵高3.00m ﾒｯｷ	本	2	541,770	1,083,540	
土中連続基礎	H=1800 B=700	m	19	63,856	1,213,264	
構造物撤去工		式	1		93,055	
構造物取壊し工		式	1		58,539	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
吹付法面取壊し	集積積込有 機械施工	m2	85	688.7	58,539	
運搬処理工		式	1		34,516	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	4	5,149	20,596	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	4	3,480	13,920	
橋梁下部		式	1		42,278,729	
軽量盛土工		式	1		5,082,663	
軽量盛土工		式	1		5,082,663	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	標準部 300×700 18-8-40(高炉)	m	17	13,458	228,786	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	段差部 H=900 18-8-40(高炉)	箇所	4	30,048	120,192	
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	段差部 H=600 18-8-40(高炉)	箇所	2	16,014	32,028	
遮水ｼｰﾄ	軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ t=1.0mm	m2	20	1,561	31,220	
防水ｼｰﾄ	t=0.8mm EVA+3.0mm 不織布	m2	0	3,401	0	
保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-40(高炉)	m3	0	25,190	0	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	t=10cm 18-8-40(高炉)	m3	2	30,949	61,898	
壁面材	300×900×35	m2	57	28,012	1,596,684	
気泡混合軽量盛土	ｴｱﾐﾙｸ現場混練方式 qu=300kN/m2	m3	106	19,447	2,061,382	
ﾌﾟﾗﾝﾄ設備据付･解体	ｴｱﾐﾙｸ現場混練方式	式	1		950,473	
橋台工		式	1		34,308,308	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		351,911	
大口径深礎工		式	1		26,329,270	
掘削土留	杭径(B工法-2の場合) 5m 杭長 15.5m	本	1	17,292,950	17,292,950	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-40(高炉)	m3	304	18,872	5,737,088	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.6	163,342	588,031	
鉄筋	SD345 D35	t	6.46	212,281	1,371,335	
ｸﾞﾗｳﾄ注入	ﾓﾙﾀﾙ 1:4	式	1		333,126	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要	式	1		579,800	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		65,430	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	式	1		112,310	
土砂等運搬	軟岩	式	1		249,200	
橋台躯体工		式	1		7,627,127	
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ	m2	5	12,901	64,505	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	128	18,516	2,370,048	
鉄筋	SR235 φ9	t	0.01	203,790	2,037	
鉄筋	SD345 D13	t	0.69	165,259	114,028	
鉄筋	SD345 D16～25	t	4.4	163,342	718,704	
鉄筋	SD345 D29～32	t	0	169,916	0	
鉄筋	SD345 D29～32	t	4	173,073	692,292	
鉄筋	SD345 D35	t	2.2	166,173	365,580	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠	式	1		1,751,400	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm] ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保	式	1		40,743	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm] くさび結合支保	式	1		32,370	
支保	80kN/m2<f[250cm<t]くさび結合支保	式	1		137,420	
足場	安全ネット必要	式	1		1,338,000	
防護柵支柱ｱﾝｶｰ	埋込ｱﾝｶｰ	箇所	0	18,772	0	
仮設工		式	1		2,887,758	
大口径深礎工(橋台工)		式	1		813,718	
床掘り	土砂	式	1		2,250	
ｶﾞｲﾄﾞｳｫｰﾙ	敷厚 100cm 深礎工 24-12-25(20)(高炉)	式	1		457,444	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	式	1		206,118	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	式	1		77,274	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	式	1		70,632	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
法面吹付工		式	1		573,040	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	普通 厚5cm	式	1		573,040	
交通管理工		式	1		1,501,000	
交通誘導警備員		式	1		1,501,000	
舗装		式	1		12,947,298	
踏掛版設置工		式	1		996,606	
踏掛版設置工		式	1		996,606	
踏掛版設置 (2号橋A1橋台)	24-12-25(20)(高炉)	m3	13	76,662	996,606	
橋梁付属物工		式	1		11,950,692	
伸縮装置工		式	1		11,950,692	
鋼･ｺﾞﾑ製伸縮装置 (2号橋)	伸縮量200mm	m	13	919,284	11,950,692	
直接工事費		式	1		158,505,196	
共通仮設費		式	1		16,740,445	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		1,458,019	
営繕費		式	1		49,304	
火薬庫類		式	1		49,304	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,408,715	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,282,426	
純工事費		式	1		175,245,641	
現場管理費		式	1		54,126,961	
工事原価		式	1		229,372,602	
一般管理費等		式	1		35,017,398	
工事価格		式	1		264,390,000	
消費税相当額		式	1		26,439,000	
工事費計		式	1		290,829,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。