

積算内訳書

1. 工事名

工事名	水海川左岸貯砂ダム工事
工事地名	福井県今立郡池田町水海地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工事課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	268日間	自 令和 6年 6月 6日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	水海川左岸貯砂ダム工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	17,335,102	
河川土工	式	1	17,335,102	
掘削工(ICT)	m3	10,100	17,335,102	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 仮置きヤード 敷均し(ルース)； 整地 ヤード 敷均し(ルース)； 積込(ルース) 仮置きヤード 土砂 土量50,000m3未満； </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 </div> </div>
砂防堰堤	式	1	100,366,642	
砂防土工	式	1	15,815,042	
掘削工(ICT)	m3	7,800	14,820,617	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 80%;"> 掘削(砂防)(ICT) 土砂 3,000m3以上 障害無； 掘削(砂防) 土砂 3,000m3以上 障害無； 掘削(砂防) 軟岩； 土砂等運搬 </div> <div style="width: 15%; text-align: right;"> 1 式 1 式 1 式 1 式 </div> </div>

積算内訳書

工事名	水海川左岸貯砂ダム工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬	1	式
				軟岩 ; 整地	1	式
				仮置きヤード 敷均し(ルーズ) ; 整地	1	式
				ヤード 敷均し(ルーズ) ; 積込(ルーズ)(砂防)	1	式
				仮置きヤード 標準 土砂 ; 積込(ルーズ)(砂防)	1	式
				施工場所 標準 土砂 ;		
埋戻し工	式	1	790,099			
盛土工	m3	30	144,413	盛土(流用土) 2.5m未満 ;	1	式
				盛土(流用土) 2.5m以上4.0m未満 ;	1	式
法面整形工(ICT)	式	1	59,913	法面整形(切土部)(ICT) け質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	70	m2
コンクリート堰堤工	式	1	51,498,870			
作業土工	式	1	519,227	; 基面整正、岩盤清掃含む		
コンクリート堰堤本体工	式	1	36,624,693	外部保護材設置 基礎部軽量鋼矢板 ; 材料費含む	56	m2
				外部保護材設置 壁面部軽量鋼矢板 ; 材料費含む	219	m2
				外部保護材設置	277	m2

積算内訳書

工事名	水海川左岸貯砂ダム工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリートブロック；材料費含む 砂防ソイルセメント(攪拌混合)	1,415	m3
				砂防ソイルセメント(混合材料運搬) ；積込含む	1,572	m3
				内部材クレーン打設 50tクレーン；	1,415	m3
				砂防ソイルセメント(敷均し・締固め) 4.5m未満；	559	m3
				砂防ソイルセメント(敷均し・締固め) 4.5m以上；	856	m3
				天端保護コンクリート 18-5-40(高炉)；	45	m3
				水通しコンクリート 21-5-40(高炉)；	50	m3
				基礎コンクリート 18-5-40(高炉)；	24	m3
				型枠	1	式
水抜暗渠工	式	1	2,510,400	ホックscalバート 標準 B450×H450×L2,000；	8	本
				ホックscalバート 縦斜切 (凸目地カット) B450×H450×L1619/1757；	4	本
				ホックscalバート 縦斜切 (凹目地カット) B450×H450×L1413/1757；	4	本
コンクリート垂直壁工	式	1	3,312,828	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無；	32	m3
				コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無；	79	m3
				止水板 CF300×7；	4	m
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	3	m2
				残存型枠	60	m2

積算内訳書

工事名	水海川左岸貯砂ダム工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				外部型枠 型枠 内部型枠 1 式
コンクリート側壁工	式	1	2,252,800	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無； 水抜きパイプ、吸出防止材含む 27 m3 張コンクリート 18-5-40(高炉)； 5 m3 型枠 1 式 足場 1 式 安全ネット不要；
間詰工	式	1	3,331,020	；コンクリート18-5-40(高炉B)、型枠含む
水叩工	式	1	2,947,902	コンクリート 18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無； 132 m3 目地板 34 m2 瀝青繊維質目地板t=10；
取付護岸工	式	1	3,111,670	
かご工	式	1	3,111,670	かごマット(多段積型) 亜鉛アルミメッキ鉄線 割栗石 15～20cm； 83 m2
法面工	式	1	1,766,389	
法面整形工(ICT)	式	1	1,432,109	法面整形(切土部)(ICT) 1,610 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 100 m2 法面締固め無し；
植生工	式	1	334,280	種子散布 1,370 m2 肥料有り 1000m2以上；
仮設工	式	1	28,174,671	
工事用道路工	式	1	3,984,561	工事用道路 1 式 W=4.0以上；掘削、土砂等運搬、整地、法面整形、安定処理含む

積算内訳書

工事名	水海川左岸貯砂ダム工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				仮設舗装 1 式
仮水路工	式	1	18,892,550	袋詰め玉石 1 式 2t用(長期性能型) ;
				暗渠排水管 1 式 高密度ポリエチレン管φ1000ダブル構造 ;
				土のう 1 式
モノレール運搬工	式	1	2,749,000	モノレール架設・撤去 1 式 設置距離100m超200m以下 ;
				モノレール機械器具賃貸料金 1 式 200kg積/45度 30日以内 ;
交通管理工	式	1	2,548,560	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	117,701,744	
共通仮設費	式	1	9,807,852	
共通仮設費	式	1	650,852	
技術管理費	式	1	650,852	土質等試験費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	9,157,000	
純工事費	式	1	127,509,596	
現場管理費	式	1	37,434,000	
工事原価	式	1	164,943,596	
一般管理費等	式	1	26,486,404	

積算内訳書

工事名	水海川左岸貯砂ダム工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	191,430,000	