

積算内訳書

1. 工事名

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線金見谷工区改良工事
工事地名	福井県今立郡池田町金見谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	299日間	自 令和 7年 4月 7日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線金見谷工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	96,201,510	
道路土工	式	1	56,324,616	
掘削工 (ICT)	m3	17,100	5,079,144	掘削 (ICT) 1 式 土砂 片切掘削 ; 掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削 1 式 土砂 片切掘削 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;
路体盛土工	m3	520	3,038,520	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
路体盛土工 (ICT)	m3	48,700	39,218,717	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
路床盛土工	m3	360	690,244	路床盛土 1 式 2.5m未満 ; 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルーズ) 1 式

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線金見谷工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂 土量50,000m3未満；	
路床盛土工 (ICT)	m3	1,200	1,443,096	路床盛土 (ICT)	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り 土含む) ； 積込 (ルース)	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	3,529,773	土砂 土量50,000m3未満；	
				法面整形 (切土部) (ICT)	3,590 m2
				軽質土、砂及び砂質土、粘性土 ； 法面整形 (盛土部) (ICT)	900 m2
防草コンクリート	式	1	3,325,122	法面締固め無し；	
				張りコンクリート (法尻部)	675 m2
				18-8-40 (高炉) t=100 ；養生、目地材含む 張りコンクリート (法肩部)	387 m2
法面工	式	1	8,658,670	18-8-40 (高炉) t=100 ；養生、目地材含む	
植生工	式	1	8,658,670	種子散布	680 m2
				肥料無し 500m2以上1000m2未満；	
				客土吹付 厚1cm 客土吹付工 1000m2以上；ラス張含む	3,090 m2
排水構造物工	式	1	17,284,834		
作業土工	式	1	846,964	；床掘り、埋戻し、基面整正含む	
側溝工	式	1	7,783,040	プレキャストU型側溝	12 m
				PU1-B300-H300 ；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				プレキャストU型側溝	360 m
				路側側溝 B300-H300 ；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	
				プレキャストU型側溝	134 m
				路側側溝 B400-H500 ；基礎材、敷モルタル、目地モルタル	

積算内訳書

工事名		足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線金見谷工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				含む プレキャストU型側溝 路側側溝 B400-H600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	124 m
				含む プレキャストU型側溝 横断側溝 B300-H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	5 m
				含む プレキャストU型側溝 路側側溝(自由勾配型) B300-H400 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	1 m
				プレキャストU型側溝 路側側溝(自由勾配型) B300-H500 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	4 m
				プレキャストU型側溝 路側側溝(自由勾配型) B300-H600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	2 m
				プレキャストU型側溝 路側側溝(自由勾配型) B300-H700 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	2 m
				プレキャストU型側溝 路側側溝(自由勾配型) B300-H800 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	2 m
				プレキャストU型側溝 路側側溝(自由勾配型) B300-H900 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	2 m
				プレキャストU型側溝 路側側溝(自由勾配型) B300-H1000 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	2 m
				プレキャストU型側溝 路側側溝(自由勾配型) B300-H1100 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	2 m
				プレキャストU型側溝 路側側溝(自由勾配型) B300-H1300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む	2 m

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線金見谷工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				インバートコンクリート	0.8	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				側溝蓋	10	枚
				グレーチング 蓋 B250 L=1000 T-25 細目 ボルト固定 ; 受枠含む		
				側溝蓋	4	枚
管渠工	式	1	1,012,370	グレーチング 蓋 B250 L=500 T-25 細目 ; 受枠含む		
				側溝蓋	35	枚
				コンクリート蓋 PC4-250 ;		
				鉄筋コンクリート台付管	5	m
				D600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				鉄筋コンクリート台付管	17	m
				D800 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				ふとんかご	2	m
				幅120cm 高さ50cm スロープ 式 割栗石 150～200mm ; 止杭含む		
集水桝・マンホール工	式	1	2,366,070	現場打ち集水桝	5	箇所
				G1-B600-L600-H900 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G1-B600-L600-H1800 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				G1-B800-L800-H1400 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				G2-B1100-L1100-H1500 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠、足掛金具含む		
				現場打ち集水桝	6	箇所
				小段桝 B300-L-300-H840 18-8-40(高炉) ; 基礎材、コンクリート、型枠含む		
				蓋	6	枚
				グレーチング 蓋 600×600用 ボルト固定 T-25 普通目 ; 受枠含む		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線金見谷工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓋 グレーチング 蓋 800×800用 ホルト固定 T-25 普通目 ；受枠含む	3	枚
				蓋 縞鋼板蓋 1500×1500(2枚掛) t=6mm 溶融亜鉛メッキ；コンクリートアンカー含む	1	組
				蓋 縞鋼板蓋 小段桝600×600 t=6mm 溶融亜鉛メッキ；コンクリートアンカー含む	6	枚
				鋼製スクリーン 800×360 ステンレス製；コンクリートアンカー含む	1	箇所
排水工	式	1	5, 276, 390	小段排水 PU1-B300-H300；敷モルタル、目地モルタル、コンクリート、型枠、養生、目地材含む	161	m
				縦排水 PU1-B240-H240(ソケット付)；目地モルタル、コンクリート、型枠、養生、目地材含む	59	m
				側溝蓋 縞鋼板蓋 500×600 t=6mm 溶融亜鉛メッキ；コンクリートアンカー含む	25	枚
舗装工	式	1	6, 392, 840			
アスファルト舗装工	式	1	6, 392, 840	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm；	2, 340	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ ォライムコート含む	1, 940	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0 m以下；フォライムコート含む	396	m2
防護柵工	式	1	5, 877, 350			
路側防護柵工	式	1	5, 877, 350	ガードパイプ Gp-C3-2E4(耐雪型) 景観塗装 補正無；	235	m

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線金見谷工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,663,200	
交通管理工	式	1	1,663,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	96,201,510	
共通仮設費	式	1	30,087,262	
共通仮設費	式	1	20,127,262	
準備費	式	1	17,816,474	木根等処分費 1 式 枝葉 片道運搬距離 50km以下；運搬、処分費含 む 木根等処分費 1 式 根 片道運搬距離 40km以下；運搬、処分費含む 立木処理運搬 1 式 杉丸太；伐採、枝払い、玉切り、集積、積込、運搬、 荷卸含む 除根・枝葉木根等集積 1 式 ；除根・枝葉木根等集積、積込含む
技術管理費	式	1	1,358,788	保守管理 (ICT) 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	952,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,960,000	
純工事費	式	1	126,288,772	
現場管理費	式	1	39,313,000	
工事原価	式	1	165,601,772	
一般管理費等	式	1	26,578,228	

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道広瀬千代谷線金見谷工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	192, 180, 000	