

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	足羽川ダム付替県道4工区土工10改良工事
工事地名	福井県今立郡池田町千代谷地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	343日間	自 令和 7年 3月22日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道4工区土工10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	79,581,142	
道路土工	式	1	5,831,121	
掘削工	m3	280	288,862	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 土砂 片切掘削； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	m3	1,500	5,130,135	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土材料 再生クラッシュヤレン RC-40； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)；
路床盛土工	m3	20	42,297	路床盛土 4.0m以上； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)；
法面整形工	式	1	108,755	法面整形(切土部) 100 m2 現場制約無 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 50 m2 現場制約無 法面締固め無；
残土処理工	式	1	261,072	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)；

# 積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道4工区土工10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				0km以下(DID無) ;
擁壁工	式	1	68,525,494	
作業土工	式	1	403,501	; 床掘り、埋戻し、積込(ルーズ)、基面整正、土砂等運搬、土材料含
アンカー工	式	1	13,107,140	アンカー工材料費(アンカー) 1 式 ; アンカー鋼材、定着加工用具、アンカー定着具、アンカーキャップ含む 削孔(アンカー) 342 m 二重管削孔 呼び径90mm ; 削孔(アンカー) 46 m 二重管削孔 呼び径115mm ; アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) 25 本 グラウト注入 8 m3 普通ポルトランドセメント 24N/mm2 ; ホーリングマシン移設 1 式 ; 上下移動、賃料含む 足場(アンカー) 1 式 ; 賃料含む
山留め式擁壁工	式	1	55,014,853	場所打杭 3 本 杭径 424mm 杭長(設計長) 16.5m ; H型鋼、根固めモルタル含む 場所打杭 5 本 杭径 424mm 杭長(設計長) 16.0m ; H型鋼、根固めモルタル含む 場所打杭 2 本 杭径 424mm 杭長(設計長) 15.5m ; H型鋼、根固めモルタル含む 場所打杭 2 本 杭径 424mm 杭長(設計長) 15.0m ; H型鋼、根固めモルタル含む 場所打杭 6 本 杭径 424mm 杭長(設計長) 14.0m ; H型鋼、根固

# 積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道4工区土工10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				めもルタル含む やぐら設置・撤去 1 式 足場 1 式 (場所打杭) ; 賃料含む 親杭 <sup>ハ</sup> 初設置 255 m2 均しコンクリート 42 m2 18-8-40(高炉) 敷厚 0.1m ; 均し型枠含む 基礎コンクリート 17 m3 24-12-25(20)(高炉) ; 天端コンクリート 11 m3 24-12-25(20)(高炉) ; 中詰もルタル 46 m3 1:2(高炉) ; 鉄筋 0.31 t SD345 D16~25 ; 鉄筋 1.29 t SD345 D13 ; 型枠 1 式 一般型枠 ; 型枠 1 式 円形空洞型枠 φ550 ; 裏込碎石 128 m3 再生クラッシュレン RC-40 ; 透水防砂材 53 m t=4mm ; 目地板 3 m2 瀝青繊維質目地板 t=10 ; 足場 1 式 安全ネット必要 ; 賃料含む
仮設工	式	1	5,224,527	
工事用道路工	式	1	3,268,167	土のう 1 式 大型土のう 耐候性(短期仮設1年) φ110×110

# 積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道4工区土工10改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				cm；製作・設置、撤去、吸出し防止材含む 積込(ルース) 1 式
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=4.0km以下(DID無)；
交通管理工	式	1	1,956,360	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	79,581,142	
共通仮設費	式	1	8,999,000	
共通仮設費	式	1	819,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	819,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	8,180,000	
純工事費	式	1	88,580,142	
現場管理費	式	1	28,168,000	
工事原価	式	1	116,748,142	
一般管理費等	式	1	19,611,858	
工事価格	式	1	136,360,000	