

積算内訳書

1. 工事名

工事名	足羽川ダム付替町道下荒谷線整備工事
工事地名	福井県今立郡池田町千代谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	280日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 1月 5日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道下荒谷線整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	115,374,805		
道路土工		式	1	8,474,925		
掘削工		m3	1,900	2,322,086	掘削 土砂 片切掘削；	1 式
					掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1 式
					掘削 軟岩 片切掘削；	1 式
					掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；	1 式
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
法面整形工		式	1	593,930	法面整形(切土部) 砂質土、砂及び砂質土、粘性土；	540 m2
					法面整形(切土部) 軟岩I；	140 m2
残土処理工		式	1	5,558,909	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離1.5km以下；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離1.0km以下；	1 式
					土砂等運搬 軟岩 片道運搬距離1.0km以下；	1 式
					土砂等運搬 土砂 不整地運搬車 運搬距離40m以下；	1 式
					土砂等運搬 土砂 不整地運搬車 運搬距離380m以下；	1 式
					土砂等運搬 軟岩 不整地運搬車 運搬距離380m以下；	1 式

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道下荒谷線整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) ;	1 式
法面工	式	1	105,498,480		
植生工	式	1	2,190,060	客土吹付 厚1cm 客土吹付工 500m2以上1000m2未満 ; ラス張 含む	690 m2
切土補強土工	式	1	103,308,420	鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入) (施工区間(1)) 削孔径φ60mm 補強ハ イ° S型(亜鉛メッキHDZT77) ; 削孔、注入、頭部処理、補強ハ イ° 、カップラー、つば材 、削孔ビット、ナット、プレート、注入材含む	1,705 m
				鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入) (施工区間(2)) 削孔径φ60mm 補強ハ イ° S型(亜鉛メッキHDZT77) ; 削孔、注入、頭部処理、補強ハ イ° 、カップラー、つば材 、削孔ビット、ナット、プレート、注入材含む	463 m
				ローリングマシン移設	1 式
				注入プラント組立解体	1 式
				足場(アソカー)	1 式
				軽量受圧板 FRP製格子状ハ ね 967×967×40 ;	365 枚
				軽量受圧板 FRP製格子状ハ ね 647×647×40 ;	45 枚
仮設工	式	1	1,401,400		
交通管理工	式	1	1,401,400	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	115,374,805		
共通仮設費	式	1	15,401,170		
共通仮設費	式	1	3,915,170		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替町道下荒谷線整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	2,808,170	木根等処分費 枝葉 片道運搬距離40km以下；運搬、処分費含む 1 式 木根等処分費 根 片道運搬距離40km以下；運搬、処分費含む 1 式 立木処理運搬 杉丸太；伐採、枝払い、玉切り、集積、積込、運搬、荷卸含む 1 式 除根・枝葉木根等集積 ；除根・枝葉木根等集積、積込含む 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,107,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,486,000	
純工事費	式	1	130,775,975	
現場管理費	式	1	40,527,000	
工事原価	式	1	171,302,975	
一般管理費等	式	1	27,357,025	
工事価格	式	1	198,660,000	