

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	水海川導水路呑口ゲート設備新設工事
工事地名	福井県今立郡池田町水海地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工事課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)	
3) 工 期	686日間	自 令和 7年 2月 3日 至 令和 8年12月20日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	水海川導水路呑口ゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	146,527,175	
河川用水門設備製作	式	1	146,527,175	
水門設備	式	1	119,842,519	扉体(河川用水門) 1 門 戸当り(河川用水門) 1 門分 開閉装置 1 台 電動ツック式；主開度計架台含む
操作制御設備	式	1	17,300,000	機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立形； 主開度計 1 台 メッセンジャワイヤ式；開度演算器、カバー含む
付属設備	式	1	6,813,134	階段 1 式 ；開閉装置設置フロア用、床版フロア用 防護柵 1 式 床版 1 式 天井吊り金具 1 式
工場塗装工(機械)	式	1	2,571,522	工場塗装(扉体) 1 式 工場塗装(戸当り) 1 式 酸洗施工 1 式 ；階段(埋設部)、床版、天井吊り金物 溶融亜鉛メッキ施工 1 式 ；階段、防護柵、床版(埋設部)、天井吊り金物(埋設部)
間接労務費	式	1	14,567,000	
純製作費	式	1	161,094,175	
工場管理費	式	1	7,570,000	
製作原価	式	1	168,664,175	
据付工	式	1	13,409,995	

# 積算内訳書

工事名	水海川導水路呑口ゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川用水門輸送工	式	1	230,000	
輸送工	式	1	230,000	河川用水門輸送 1 式
河川用水門設備据付	式	1	12,652,412	
河川用水門据付工	式	1	12,652,412	据付(河川用水門) 1 式 ; 扉体、戸当り、開閉装置、操作制御設備、銘板含 む 据付(付属設備) 1 式 階段 据付(付属設備) 1 式 防護柵 据付(付属設備) 1 式 床版 据付(付属設備) 1 式 天井吊り金具 直接経費(水門設備) 1 式
仮設工	式	1	527,583	
足場支保工(機械設備)	式	1	225,990	足場 1 式
作業ヤード整備工	式	1	301,593	敷鉄板 1 式 各種 設置・撤去 ;
共通仮設費	式	1	4,556,750	
共通仮設費	式	1	2,427,750	
運搬費	式	1	2,427,750	仮設材運搬費 1 式 ; 積込み、取卸し含む 重建設機械分解組立輸送費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	2,129,000	

