

積算内訳書

1. 工事名

工事名	足羽川ダム付替県道 2 工区土工 3 - 1 改良工事 (変更)
工事地名	福井県今立郡池田町小畑地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	309日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 2月 3日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道2工区土工3-1改良工事(変更)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	105,885,061		
道路土工	式	1	9,467,321		
掘削工	m3	4,700	6,556,000	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	1 式
				掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3以上5,000m3未満；	1 式
				掘削 土砂 片切掘削；	1 式
				掘削 軟岩 片切掘削；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
路体盛土工	m3	240	165,781	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 式
				路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1 式
路床盛土工	m3	240	306,482	路床盛土 4.0m以上；	1 式
				路床盛土 (橋台背面) 4.0m以上；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				土材料 (橋台背面) RC-40；	1 式

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道2工区土工3-1改良工事(変更)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	2,439,058	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
法面工	式	1	44,280,540	土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
植生工	式	1	1,244,300	植生基材吹付	230	m2
切土補強土工	式	1	8,061,040	3cm 植生基材吹付工 250m2未満；		
				鉄筋挿入(削孔同時注入)	146	m
				削孔径φ60mm 補強パイプS型(亜鉛メッキHDZT77)		
				；削孔、注入、頭部処理、補強パイプ、カップラー、つば材、削孔ビット含む		
切土補強土工	式	1	23,851,340	ローリングマシン移設	1	式
				注入プラント組立解体	1	式
				鉄筋挿入(削孔同時注入)	361	m
				削孔径φ60mm 補強パイプS型(亜鉛メッキHDZT77)		
切土補強土工	式	1	11,123,860	；削孔、注入、頭部処理、補強パイプ、カップラー、つば材、削孔ビット含む		
				ローリングマシン移設	1	式
				足場(アソカー)	1	式
				軽量受圧板	101	枚
				FRP製格子状パネル 967×967×40；		
				軽量受圧板	3	枚
				FRP製格子状パネル 647×647×40；		
				軽量受圧板	1	枚
				FRP製格子状パネル 407×407×40；		
				鉄筋挿入(削孔同時注入)	142	m
切土補強土工	式	1	11,123,860	削孔径φ60mm 補強パイプS型(亜鉛メッキHDZT77)		
				；削孔、注入、頭部処理、補強パイプ、カップラー、つば材、削孔ビット含む		
				ローリングマシン移設	1	式
				足場(アソカー)	1	式

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道2工区土工3-1改良工事(変更)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ラス張	140	m2
				軽量受圧板	62	枚
				FRP製格子状ハネ 967×967×40 ;		
擁壁工	式	1	50,598,740			
作業土工	式	1	2,418,235	；床掘り(掘削)、床掘り、埋戻し、積込、土砂等運搬、整地含む		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	37,409,298	重力式擁壁	30	m3
				(補強土壁基礎 タイプ1)		
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、水抜パイプ、吸出防止材(点在)、足場含む		
				重力式擁壁	61	m3
				(補強土壁基礎 タイプ2)		
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、水抜パイプ、吸出防止材(点在)、足場含む		
				重力式擁壁	58	m3
				(補強土壁基礎 タイプ3)		
				2m以上5m以下 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、水抜パイプ、吸出防止材(点在)、足場含む		
				埋戻しコンクリート	7	m3
				(補強土壁基礎 タイプ1)		
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
				埋戻しコンクリート	9	m3
				(補強土壁基礎 タイプ2)		
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む		
				裏込め碎石	115	m3
				RC-40 ;		
				コンクリートシール	80	m2
				18-8-40(高炉) t=10cm ;		
				補強土壁壁面材組立・設置	361	m2
				帯鋼補強土壁 ; 透水防砂材含む		
				補強材取付	5,316	m
				帯鋼補強土壁 ;		
				まき出し・敷均し、締固め	2,300	m3

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道 2 工区土工 3 － 1 改良工事（変更）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					帯鋼補強土壁；		
					採取土盛土材	1	式
					土砂；積込、土砂等運搬含む		
					壁面背面排水層	180	m3
					RC-40；土材料含む		
					基盤排水層	160	m3
					RC-40；土材料含む		
					目地板	2	m2
					瀝青繊維質目地板t=20；		
					吸出し防止材	320	m2
					長繊維ポリエステル系不織布 2.0mm以上；		
					排水管敷設	56	m
					地下排水溝（縦断管） 高密度ポリエチレン管（有孔管）		
					φ 200mm シングル；継手材、キャップ、フィルター材、吸出し防止材含む		
					排水管敷設	36	m
地下排水溝（横断管） 高密度ポリエチレン管（無孔管）							
φ 200mm シングル；継手材、T字管、フィルター材含む							
暗渠排水材	76	m					
透水マット 50×300mm；							
張りコンクリート	160	m2					
18-8-40（高炉） t=10cm；型枠、目地材、養生含む							
キャッピングビーム工	式	1	10, 771, 207	コンクリート	337	m3	
				24-12-25（20）（高炉）；			
				鉄筋	9. 39	t	
				SD345 D13；			
				型枠	1	式	
				一般型枠；			
				目地板	17	m2	
				瀝青繊維質目地板t=20；			
仮設工	式	1	1, 538, 460				
交通管理工	式	1	1, 538, 460	交通誘導警備員	1	式	

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道２工区土工３－１改良工事（変更）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	105,885,061	
共通仮設費	式	1	12,338,030	
共通仮設費	式	1	1,636,030	
準備費	式	1	553,730	木根等処分費 1 式 枝葉 片道運搬距離 40km以下；運搬、処分費含む 木根等処分費 1 式 根 片道運搬距離 40km以下；運搬、処分費含む 立木処理運搬 1 式 杉丸太；伐採、枝払い、玉切り、集積、積込、運搬、荷卸含む 除根・枝葉木根等集積 1 式 ；除根・枝葉木根等集積、積込含む
技術管理費	式	1	55,300	道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,027,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,702,000	
純工事費	式	1	118,223,091	
現場管理費	式	1	35,892,000	
工事原価	式	1	154,115,091	
一般管理費等	式	1	24,964,909	
工事価格	式	1	179,080,000	