

積算内訳書

1. 工事名

工事名	足羽川ダム付替県道4工区土工9整備工事
工事地名	福井県今立郡池田町千代谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	282日間	自 令和 7年 4月22日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道 4 工区土工 9 整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	119,908,343		
道路土工		式	1	3,366,177		
掘削工	m3	870	1,112,089	掘削	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				掘削	1	式
				土砂 片切掘削；		
				掘削	1	式
				軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；破砕片除去含む		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
路体盛土工	m3	640	1,468,168	路体(築堤)盛土	1	式
				4.0m以上；		
				路体(築堤)盛土	1	式
				4.0m以上 再生クラッシュラン RC-40；土材料含む		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
残土処理工	式	1	785,920	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
法面工		式	1	325,000		
かご工		式	1	325,000	ふとんかご	20 m
					スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200mm	
					；	
擁壁工		式	1	93,676,865		
作業土工		式	1	371,286	；床掘り、床掘り(掘削)、破砕片除去、埋戻し、積込、土砂等運搬含む	

積算内訳書

工事名		足羽川ダム付替県道 4 工区土工 9 整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工		式	1	22,466,560	補強土壁壁面材組立・設置	269	m2
					帯鋼補強土壁；ガセットプレート、水平目地材、透水防砂材含む		
					補強材取付	3,225	m
					帯鋼補強土壁；リフストリップ、ボルト・ナット含む		
					まき出し・敷均し、締固め	773	m3
					帯鋼補強土壁 再生クラッシュランRC-40；土材料含む		
					まき出し・敷均し、締固め	703	m3
					帯鋼補強土壁 土砂；		
					採取土盛土材	1	式
					土砂；積込、土砂等運搬含む		
					壁面背面排水層	60	m3
					再生クラッシュランRC-40；		
					目地板	3	m2
					瀝青繊維質目地板 t=20；		
					吸出し防止材	310	m2
					長繊維ポリエステル系不織布 2.0mm以上；		
					排水管敷設	43	m
					地下排水溝（縦断管）高密度ポリエチレン管（有孔管）シングル 管径 200mm；継手材、フィルター材、吸出し防止材含む		
					排水管敷設	34	m
					地下排水溝（横断管①）高密度ポリエチレン管（無孔管）シングル 管径 200mm；継手材、フィルター材含む		
					排水管敷設	1	m
					地下排水溝（横断管②）高密度ポリエチレン管（無孔管）シングル 管径 200mm；吸出し防止材含む		
					高密度ポリエチレン管継手（材料費）	5	個
					T字管 φ200 シングル構造用；		
					高密度ポリエチレン管継手（材料費）	2	個
					キャップ φ200 シングル構造用；		
					暗渠排水材	23	m
					透水マット 50×300mm；		
					張りコンクリート	41	m2

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道4工区土工9整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
圧縮補強土工	式	1	62,851,640	18-8-40(高炉) t=10cm; 目地板含む		
				埋戻しコンクリート	17	m3
				18-8-40(高炉);		
				補強土壁点検昇降階段	1	箇所
				H=4200; 転落防止サークル、足掛金具含む		
				削孔	450	m
				削孔径φ115mm ローターハブ・カッション式(スキッド型) 二重管方式;		
				削孔	688	m
				削孔径φ135mm ローターハブ・カッション式(スキッド型) 二重管方式;		
				芯材組立・加工・挿入・加圧・頭部処理	264	本
キャベツングベーム工	式	1	7,987,379	芯材材料費	30	本
				SD345 D29用 亜鉛メッキ;		
				芯材材料費	66	本
				SD345 D32用 亜鉛メッキ;		
				芯材材料費	168	本
				SD345 D38用 亜鉛メッキ;		
				注入打設	264	本
				膨張性セメントミルク;		
				ローリングマシン移設	1	式
				足場	1	式
キャベツングベーム工	式	1	7,987,379	注入プラント組立解体	1	箇所
				均しコンクリート	17	m2
				18-8-25(20)(高炉) t=5cm; 型枠含む		
				コンクリート	174	m3
				24-12-25(20)(高炉);		
				モルタル吹付	218	m2
				高炉 厚5cm;		
				鉄筋	4.8	t
				SD345 D13;		
				型枠	1	式
キャベツングベーム工	式	1	7,987,379	一般型枠;		
				目地板	11	m2

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道4工区土工9整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				瀝青繊維質目地板 t=20 ; 足場 安全ネット必要 ;	1 式
構造物撤去工	式	1	2,477,311		
構造物取壊し工	式	1	56,702	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; 積込含む	2 m3 210 m2
土のう撤去工	式	1	139,215	土のう撤去 大型土のう撤去 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	5 m2 70 袋 1 式 1 式
袋詰玉石撤去工	式	1	2,166,912	袋詰玉石撤去 2t用 ; 袋詰玉石運搬 2t用 ; 積込・取卸し含む	418 袋 418 袋
運搬処理工	式	1	114,482	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	2 m3 11 m3 2 m3 11 m3
仮設工	式	1	20,062,990		
仮設法面工	式	1	18,507,590	鉄筋挿入(先行掘り併用削孔同時注入) 削孔径 φ60mm 補強パッド S型(亜鉛メッキ) 逆巻き 工法 ; ローリングマシン移設 足場(アンカー)	310 m 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道4工区土工9整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				プラント設置・撤去 軽量受圧板 FRP製格子状ハネ 967×967×40 逆巻き工法； 軽量受圧板 FRP製格子状ハネ 647×647×40 逆巻き工法；
交通管理工	式	1	1,555,400	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	119,908,343	
共通仮設費	式	1	12,984,000	
共通仮設費	式	1	1,138,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,138,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,846,000	
純工事費	式	1	132,892,343	
現場管理費	式	1	41,449,000	
工事原価	式	1	174,341,343	
一般管理費等	式	1	27,788,657	
工事価格	式	1	202,130,000	