

積算内訳書

1. 工事名

工事名	足羽川ダム付替県道4工区土工9擁壁基礎他工事
工事地名	福井県今立郡池田町千代谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	228日間	自 令和 7年 7月15日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道4工区土工9擁壁基礎他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	65,564,187	
道路土工	式	1	43,320	
路体盛土工(ICT)	m3	10	43,320	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式 4.0m以上 再生クラッシュ RC-40 ; 土材料含む
擁壁工	式	1	35,891,867	
作業土工	式	1	1,350,366	; 床掘り、床掘り(掘削)、破砕片除去、埋戻し、積込、土砂等運搬含む
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	3,501,063	補強土壁基礎 9 m (布基礎タイプ B1) 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠含む 段差コンクリート(布基礎) 0.3 m3 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 重力式基礎 15 m (タイプ 1) 18-8-40(高炉) ; コンクリート、型枠、水抜パイプ、吸出防止材(点在)、足場含む 埋戻しコンクリート(重力式基礎) 3 m3 18-8-40(高炉) ; 型枠含む 張りコンクリート 132 m2 18-8-40(高炉) t=10cm ; 型枠、目地板含む
圧縮補強土工	式	1	26,344,220	削孔 612 m 削孔径φ115mm ローターハークッション式(スキッド型) 二重管方式 ; 芯材組立・加工・挿入・加圧・頭部処理 134 本 芯材材料費 134 本 SD345 D32用 亜鉛メッキ ; 注入打設 134 本 膨張性セメントミルク ; ローリングマシン移設 1 式 足場 1 式 注入プラント組立解体 1 箇所

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道4工区土工9擁壁基礎他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
キャベツ・ング・ビーム工	式	1	4,696,218	コンクリート	95	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				モルタル吹付	125	m2
				高炉 厚5cm；		
				鉄筋	2.58	t
				SD345 D13；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				目地板	3	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
落石雪害防止工	式	1	29,629,000			
落石防止網工	式	1	29,629,000	ホック式落石防護網	1,380	m2
				；金網・ロープ、アンカー、支柱、グリップ含む		
				扉(ホック式落石防止網)	2	基
				W=1100 H=1600；		
直接工事費	式	1	65,564,187			
共通仮設費	式	1	8,041,000			
共通仮設費	式	1	1,249,000			
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	701,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	6,792,000			
純工事費	式	1	73,605,187			
現場管理費	式	1	23,318,000			

積算内訳書

工事名	足羽川ダム付替県道4工区土工9擁壁基礎他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	96,923,187	
一般管理費等	式	1	16,666,813	
工事価格	式	1	113,590,000	