

積算内訳書

1. 工事名

工事名	水海川分水堰洪水吐ゲート設備新設工事
工事地名	福井県今立郡池田町水海地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工事課
2) 主工種	水門設備 (ダム用水門)	
3) 工期	910日間	自 令和 7年 8月 5日 至 令和10年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	水海川分水堰洪水吐ゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	147,574,976	
ダム用水門設備製作	式	1	147,574,976	
制水設備	式	1	55,324,488	扉体(制水設備) 1 門 戸当り(制水設備) 1 門分 開閉装置(制水設備) 1 門分 電動フック式；主開度計架台、休止フック含む
水門設備(角落しゲート)	式	1	1,624,020	戸当り(角落しゲート) 1 門分
放流管	式	1	37,938,608	大容量放流管 1 条 (内張管) 整流板 1 条 減勢池ライニング 1 条
操作制御設備	式	1	20,700,000	機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立形； 主開度計 1 台 メッセンジャワイヤ式；開度演算器、カバー含む
付属設備	式	1	24,938,654	階段 1 式 防護柵 1 式 床版 1 式 鋼製蓋 1 式 ；落下防止チェーン含む 天井吊環 1 式 給気管 1 式 スクリーンカーペット 1 式 ；門構、ブラケット含む 据付架台 1 式
工場塗装工(機械)	式	1	7,049,206	工場塗装(扉体) 1 式 工場塗装(戸当り) 1 式 工場塗装(角落しゲート戸当り) 1 式 工場塗装(大容量放流管(内張管)) 1 式 工場塗装(整流板) 1 式 工場塗装(減勢池ライニング) 1 式

積算内訳書

工事名	水海川分水堰洪水吐ゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				工場塗装(スクリーンカーパット) 1 式
				工場塗装(据付架台) 1 式
				；床版、階段埋設金物含む
				酸洗施工 1 式
				溶融亜鉛メッキ施工 1 式
間接労務費	式	1	19,276,000	
純製作費	式	1	166,850,976	
工場管理費	式	1	11,270,000	
製作原価	式	1	178,120,976	
据付工	式	1	30,950,617	
ダム用水門輸送工	式	1	824,480	
輸送工	式	1	824,480	ダム用水門輸送 1 式
ダム用水門設備据付	式	1	28,110,697	
ダム用水門据付工	式	1	28,110,697	据付(ダム用水門) 1 式
				；扉体、戸当り、開閉装置、操作制御設備、据付架台及び銘板含む
				据付(角落しゲート戸当り) 1 式
				；据付架台含む
				据付(放流管) 1 式
				；大容量放流管、整流板、減勢池ライニング及び据付架台含む
				据付(付属設備) 1 式
				階段
				；据付架台含む
				据付(付属設備) 1 式
				防護柵

積算内訳書

工事名	水海川分水堰洪水吐ゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				据付(付属設備) 1 式 床版 ; 据付架台含む
				据付(付属設備) 1 式 鋼製蓋
				据付(付属設備) 1 式 天井吊環
				据付(付属設備) 1 式 給気管 ; 据付架台含む
				据付(付属設備) 1 式 スクリーンカーハット ; 門構、フック及び据付架台含む
				直接経費(水門設備) 1 式
仮設工	式	1	2,015,440	
足場支保工(機械設備)	式	1	2,015,440	足場 1 式
共通仮設費	式	1	5,668,000	
共通仮設費	式	1	1,438,000	
運搬費	式	1	1,438,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	4,230,000	
純工事費	式	1	36,618,617	
現場管理費	式	1	7,323,000	
据付間接費	式	1	17,324,000	
据付工事原価	式	1	61,265,617	

