

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 水海川分水堰小容量放流ゲート設備新設工事
工事地名	福井県今立郡池田町水海地先

2. 工事内容

1) 事務所名	足羽川ダム工事事務所	工事課
2) 主 工 種	水門設備 (ダム用水門)	
3) 工 期	739日間	自 令和 8年 1月23日 至 令和10年 1月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 水海川分水堰小容量放流ゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	115,582,575	
ダム用水門設備製作	式	1	115,582,575	
放流管	式	1	35,991,063	小容量放流管 1 条
小容量放流設備用ゲート・バルブ	式	1	41,453,830	シェットフローゲート (主ゲート) 1 門 コニカルノズル内径 600mm；開閉装置含む スルースバルブ (副ゲート) 1 門 片テーパ式電動式外ねじ仕切弁；開閉装置含む
操作制御設備	式	1	28,300,000	機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立形； 開度計 1 台 メッセンジャワイヤ式；開度演算器含む 流量計 1 台 超音波式流量計；
付属設備	式	1	7,645,895	スクリーン 1 基 門構式； 空気管 1 門分 操作台・踊場 1 式 階段 1 式 据付架台 1 式
工場塗装工(機械)	式	1	2,191,787	工場塗装(小容量放流管) 1 式 工場塗装(シェットフローゲート(主ゲート)) 1 式 工場塗装(据付架台) 1 式 酸洗施工 1 式 ；スクリーン、空気管、据付架台 溶融亜鉛メッキ施工 1 式 ；操作台、踊場、階段
間接労務費	式	1	12,051,000	
純製作費	式	1	127,633,575	

積算内訳書

工事名	R 7 水海川分水堰小容量放流ゲート設備新設工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工場管理費	式	1	6,062,000		
製作原価	式	1	133,695,575		
据付工	式	1	28,909,889		
ダム用水門輸送工	式	1	336,200		
輸送工	式	1	336,200	ダム用水門輸送	1 式
ダム用水門設備据付	式	1	28,082,968		
ダム用水門据付工	式	1	19,770,208	据付(放流管) ；据付架台含む	1 式
				据付(放流バルブ) (主ゲート) ；据付架台、銘板含む	1 式
				据付(放流バルブ) (副ゲート) スルースバルブ 管径 600mm；据付架台含む	1 式
				据付(付属設備)スクリーン	1 式
				据付(付属設備)空気管	1 式
				据付(付属設備)操作台・踊場	1 式
				据付(付属設備)階段	1 式
モルタル工	式	1	63,010	モルタル 型枠	1 式
直接経費	式	1	8,249,750	機械経費	1 式
仮設工	式	1	490,721		
足場支保工(機械設備)	式	1	490,721	足場 安全ネット必要；	1 式
共通仮設費	式	1	5,570,000		

積算内訳書

工事名	R 7 水海川分水堰小容量放流ゲート設備新設工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1, 572, 000	
運搬費	式	1	1, 572, 000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 998, 000	
純工事費	式	1	34, 479, 889	
現場管理費	式	1	6, 916, 000	
据付間接費	式	1	19, 831, 000	
据付工事原価	式	1	61, 226, 889	
設計技術費	式	1	4, 502, 000	
工事原価	式	1	199, 424, 464	
一般管理費等	式	1	31, 965, 536	
工事価格	式	1	231, 390, 000	