

単 価 合 意 書

令和8年3月18日に契約したR7足羽川ダム付替県道4工区土工10整備工事における契約の変更
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
とおりに合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 4月28日

発注者 住所 福井県福井市大手3丁目14-9

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局足羽川ダム工事事務所長 森田 一彦

受注者 住所 福井県福井市宝永三丁目3番24号

氏名 坂川建設株式会社

代表取締役社長 坂川 佳之

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		97,451,752	
道路土工						
		式	1		5,672,436	
路体盛土工						
		m3	1,600		5,544,956	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		108,940	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		149,080	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	1		288,282	
土砂等運搬	軟岩 片道運搬距離L=3.0km以下(DID無)					
		式	1		282,304	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		68,160	
土材料	再生クラッシュ RC-40					
		式	1		4,619,000	
吊上げ・積込	土砂 25tラフレンクレーン積込					
		式	1		29,190	
路床盛土工						
		m3	20		34,520	
路床盛土	4.0m以上					
		式	1		6,434	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下(DID無)					
		式	1		21,696	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		6,390	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形工		式	1		92,960	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60	790.2	47,412	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	10	1,025	10,250	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無 ㈬質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	90	392.2	35,298	
擁壁工		式	1		81,006,016	
作業土工		式	1		3,105,266	
アンカー工		式	1		11,089,033	
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		3,069,985	
削孔(アンカー)	二重管削孔 呼び径90mm	m	311	12,363	3,844,893	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	23	15,779	362,917	
グラウト注入	普通ポルランドセメント 24N/mm2	m3	6	67,371	404,226	
ボーリングマシン移設		式	1		145,572	
足場(アンカー)		式	1		3,261,440	
山留め式擁壁工 (2号)		式	1		53,204,531	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 16.5m	本	6	479,125	2,874,750	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 16.0m	本	2	465,611	931,222	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 15.5m	本	2	457,301	914,602	
場所打杭	杭径 424mm 杭長(設計長) 15.0m	本	2	445,157	890,314	
やぐら設置・撤去		式	1		190,207	
足場(場所打杭)		式	1		9,439,080	
親杭 ^ハ 祢設置		m2	228	143,454	32,707,512	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 0.1m	m2	28	3,409	95,452	
基礎コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	11	22,636	248,996	
天端コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	7	24,618	172,326	
中詰モルタル	1:2(高炉)	m3	41	37,174	1,524,134	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.18	168,292	30,292	
鉄筋	SD345 D13	t	0.82	170,118	139,496	
型枠	一般型枠	式	1		476,947	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	円形空洞型枠 φ550					
		式	1		36,666	
裏込砕石	再生クラッシュ RC-40					
		m ³	136	8,068	1,097,248	
透水防砂材	t=4mm					
		m	92	944	86,848	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10					
		m ²	2	3,732	7,464	
足場	安全柵必要					
		式	1		1,048,340	
排水管敷設	地下排水溝(縦断管) 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径300mm					
		m	22	6,190	136,180	
排水管敷設	地下排水溝(横断管) 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径300mm					
		m	2	6,190	12,380	
排水管敷設	地下排水溝(横断管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径300mm					
		m	4	5,494	21,976	
排水管敷設 (材料費)	高密度ポリエチレン管継手材 シングル					
		式	1		52,962	
暗渠排水材	透水マット 50×300mm					
		m	47	1,471	69,137	
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工 (8号)						
		式	1		13,607,186	
重力式基礎 (タイプ1)	18-8-40(高炉)					
		m	5	159,252	796,260	
重力式基礎 (タイプ2)	18-8-40(高炉)					
		m	15	323,526	4,852,890	
重力式基礎 (タイプ3)	18-8-40(高炉)					
		m	3	385,528	1,156,584	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
重力式基礎 (タイプ4)	18-8-40(高炉)	m	4	423,332	1,693,328	
埋戻しコンクリート (重力式基礎)	18-8-40(高炉)	m ³	20	27,275	545,500	
裏込砕石	再生クラッシュ RC-40	m ³	224	4,755	1,065,120	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m ²	27	49,528	1,337,256	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	557	1,775	988,675	
まき出し・敷均し、縮固め	帯鋼補強土壁 土砂	m ³	110	1,014	111,540	
採取土盛土材	土砂	式	1		99,000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m ²	0.7	5,290	3,703	
排水管敷設	地下排水溝(縦断管) 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径200mm	m	35	5,691	199,185	
排水管敷設	地下排水溝(横断管) 高密度ポリエチレン管(有孔管) シングル 管径200mm	m	8	5,227	41,816	
排水管敷設	地下排水溝(横断管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径 200mm	m	16	3,316	53,056	
排水管敷設	地下排水溝(流末排水管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径200mm	m	8	3,316	26,528	
排水管敷設	地下排水溝(流末排水管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径300mm	m	8	5,494	43,952	
排水管敷設	地下排水溝(流末排水管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径300mm	m	4	5,494	21,976	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水管敷設	地下排水溝(流末排水管) 高密度ポリエチレン管(無孔管) シングル 管径350mm	m	4	7,975	31,900	
排水管敷設(材料費)	高密度ポリエチレン管継手材 シングル	式	1		460,954	
暗渠排水材	透水マット 50×300mm	m	53	1,471	77,963	
仮設工		式	1		10,773,300	
工事用道路工		式	1		7,713,652	
工事用道路盛土	設置(流用土)	式	1		860,950	
工事用道路盛土	撤去	式	1		1,190,590	
土のう	撤去(再利用) 大型土のう 耐候性(短期仮設1年) φ110×110cm	袋	204	708.5	144,534	
土のう	設置 大型土のう 耐候性(短期仮設1年) φ110×110cm	式	1		4,605,750	
土のう	大型土のう運搬	式	1		368,832	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		123,540	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=3.0km以下(DID無)	式	1		419,456	
仮設法面工		式	1		3,059,648	
モルタル吹付	厚5cm	m2	29	8,798	255,142	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入(削孔同時注入)	削孔径φ60mm 補強ハブS型(亜鉛メッキHDZT77) 逆巻き工法	m	30	65,883	1,976,490	
プレート設置・撤去		式	1		579,936	
軽量受圧板	FRP製格子状ハブ 967×967×40 逆巻き工法	枚	8	31,010	248,080	
直接工事費		式	1		97,451,752	
共通仮設費		式	1		10,583,322	
共通仮設費		式	1		945,102	
現場環境改善費(率計上)		式	1		945,102	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,638,220	
純工事費		式	1		108,035,074	
現場管理費		式	1		33,210,998	
工事原価		式	1		141,246,072	
一般管理費等		式	1		22,863,928	
工事価格		式	1		164,110,000	
消費税相当額		式	1		16,411,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		180,521,000	