



もうひとつの足羽川ダム建設事業

付替道路事業

ダム正面を横切る

「長大橋」が繋がりました!

足羽川ダム建設に伴い、県道34号(松ヶ谷宝慶寺大野線)は貯水により現道が通行できなくなるため、貯水位より高い位置へ県道を付け替える工事を進めています。その中で全長355mの「長大橋」4号橋の橋桁が連結され、美しいS字カーブを描く新しい県道の姿が現れました。足羽川ダムと一体となった雄大な景観が注目を集めています。



令和8年7月末時点

4号橋最後の仕上げ「コンクリート打設」と「PC鋼線の緊張」

令和8年6月18日

ついに橋桁が連結



P2橋脚とP3橋脚をつなぐ、最後のコンクリート打設を行いました。

令和8年6月29日

橋の重要な工程。PC鋼線の緊張作業!

緊張とは、高強度の鋼線をジャッキで引き、戻ろうとする力でコンクリートを圧縮して強度・耐久性を高める重要工程です。



橋桁の中。鋼線とジャッキをつなぐ準備中。



数センチずつ繰り返し引き、約30cm緊張させました。



緊張を終え、切断されたPC鋼線。

橋桁が繋がるようす 約2年の工事を経て1本の道が姿を現しました

令和7年
4月



P1橋脚から、道路となる橋桁をつくる「張出架設工法」に着工

令和7年
10月



4つある橋脚の外側(P1、P4)から張出架設工事が進捗

令和8年
4月



着工から約1年で道のかたちがはっきり見えてきました

足羽川ダム付替県道 橋梁工事箇所

令和7年度末で14橋中9橋完成。令和8年度末で3橋が完成する予定です。

令和7年度末の進捗状況

張出架設工法

橋梁番号	橋長(m)	進捗	橋梁番号	橋長(m)	進捗
1号橋	29.8	H27年度完成	10号橋	61.0	R6年度完成
2号橋	76.0	R7年度完成	11号橋	210.0	R4年度完成
3号橋	131.0	工事中	13号橋	77.0	R7年度完成
4号橋	355.0	工事中	14号橋	40.0	R7年度完成
7号橋	117.0	R2年度完成	16号橋	101.0	工事中
8号橋	152.0	R2年度完成	18号橋	41.0	工事中
9号橋	100.0	工事中	21号橋	37.5	R7年度完成



▲ 完成した8号橋

今年もクマタカの繁殖を確認。Bペアの雛は無事に巣立ちました。

足羽川ダムの事業区域では、環境省のレッドリストで絶滅危惧種指定のクマタカが生息しており、繁殖を妨害しないよう、環境保全対策を講じながら工事を進めています。

2026年にはAペア・Bペアの2ペアの繁殖活動が確認され、注意深く保全措置を取りながら工事を進めました。環境に配慮をしながら、1日でも早く完成できるように工事に取り組んでいます。



クマタカ繁殖における保全措置・工事対策

- CCDカメラによるクマタカ営巣地の監視
- 騒音計を設置し営巣地の騒音値測定を実施
- 営巣地付近への立ち入り制限と車両の材質や服装の色に配慮
- 低騒音・低振動型建設機械の採用
- 工事車両のアイドリングストップによる騒音抑制

クマタカとは？



日本の森に生息する大型猛禽類。アジア南部から東部にかけて生息し、日本では北海道から九州まで分布。標高300～1000mの森林の多い山地に雄雌で生活し、年間を通じて同じ場所に生息する留鳥です。全長は雄が70～77cm、雌が74～80cm程。成鳥は背面が濃褐色、下面が白く、喉から胸に黒褐色の縦斑が見られます。産卵は地域により多少のずれがあるが、普通3月から4月に1卵を産卵し、4月中旬から5月頃に孵化し、雛は7～8月に巣立ちます。巣立ち後は1年半ほど親の縄張り内に留まることが知られています。国内希少野生動植物種に指定され、環境省レッドリストや福井県レッドデータブックにも絶滅危惧種として記載されています。

Bペア

4月上旬

抱卵行動を確認



5月下旬

孵化した雛を確認



6月下旬

順調に育つ雛を確認



8月中旬

巣立ちを確認



日本各地のダムカード817枚が大集合!!

あなたは、何枚持っているかな？

現在発行されているダムカードをまとめた横断幕が登場。

足羽川ダム資料室「ダムギャラリーあすわ」にてご覧いただけます。

開放期間 4月～11月(平日9時～16時) [無料!!]



詳しく足羽川ダムの事業を知りたい方はここまで!

足羽川ダム

検索

channel Asuwagawa & X

足羽川ダムのSNS! 最新の現場情報と地域情報を配信中。

足羽川ダム YouTube

検索

足羽川ダム
工事事務所HP



channel
Asuwagawa



X



事務所移転のお知らせ

3月1日より、足羽川ダム工事事務所が移転しました。



新住所: 〒910-0005 福井県福井市大手3丁目14-9
電話番号、FAX番号は変更していません

【共同発行元】国土交通省近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所
福井県土木部河川課 ダム建設管理・足羽川ダム対策グループ

【お問い合わせ先】〒910-0005 福井県福井市大手3丁目14-9 TEL (0776) 27-0642(代) FAX (0776) 27-0643
https://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/ (足羽川ダム計画は、ホームページでもご紹介しています。)