

積算内訳書

1. 業務名

業務名	瀬田川流量観測業務
履行場所	(自) 滋賀県大津市太子地先 (至) 滋賀県大津市黒津地先

2. 業務内容

- | | | | |
|---------|----------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 琵琶湖河川事務所 流域治水課 | | |
| 2) 履行期間 | 373 日間 | 自 | 令和 7年 3月18日 |
| | | 至 | 令和 8年 3月25日 |

3) 設計説明

本業務は、淀川水系における流量観測所等 2 箇所（瀬田川 関ノ津地点、大戸川 黒津地点）において、令和 7 年の流量を確定させるため、流量観測を実施し、水位流量曲線式を作成することを目的とする。

4) 業務内容

流量観測 1 式、水位流量曲線作成 1 式

積算内訳書

業務名	瀬田川流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水文観測		式	1	4,277,799	
流量観測		式	1	3,328,975	
流量観測		式	1	3,328,975	計画準備 1 業務 現地調査 (1) 1 (回) 式 低水流量観測 (36) 1 (回) 式 黒津地点 水面幅：29m 高水流量観測 1 式 関ノ津地点 1洪水（5側線2回/洪水） 機械経費 1 式 流速計（黒津地点 低水流観） 河川定期横断測量 直接水準(平地) 3 本 黒津地点 平均測量幅:72m 河川定期横断測量 直接水準(平地) 2 本 関ノ津地点 平均測量幅:34m 河川深浅測量 2 測線 関ノ津地点 平均測量幅:87m 水深11m以上3m以下 報告書作成

積算内訳書

業務名	瀬田川流量観測業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	業務
水位流量曲線作成	式	1	948,824		
水位流量曲線作成	式	1	948,824	計画準備	1 業務
				基礎資料の収集・点検	2 観測所
				水位流量曲線の作成	2 観測所
				H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成	2 観測所
				報告書作成	1 業務
共通	式	1	299,700		
共通	式	1	299,700		
打合せ等	式	1	299,700	打合せ	1 式
直接経費	式	1	162,339		
直接経費	式	1	162,339		
旅費交通費	式	1	72,339	旅費交通費	1 式
電子成果品作成費	式	1	90,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	4,739,838		
間接測量費	式	1	3,390,162		
諸経費	式	1	3,390,162		

積算内訳書

業務名	瀬田川流量観測業務				業 種	測量業務
					項 目	間接測量費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
測量業務価格		式	1	8,130,000		