

積算内訳書

1. 工事名

工事名	瀬田川鹿跳地区左岸工事用道路他工事
工事地名	(自) 滋賀県大津市関津地先 (至) 滋賀県大津市石山南郷町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	272日間	自 令和 7年 6月 2日 至 令和 8年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	瀬田川鹿跳地区左岸工事用道路他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	53,705,577			
河川土工	式	1	49,312,396			
工事用道路工	式	1	24,144,075	掘削	1,000	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬車；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 t 積級；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10 t 積；		
				残土等処分	1	式
				置換え(路体盛土)	1,000	m3
				4.0m以上；		
				路体(築堤)盛土	170	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	70	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				路体(築堤)盛土	110	m3
				4.0m以上；		
				法面整形(盛土部)	290	m2
				法面締固め無 現場制約無；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 t 積級；		
				仮舗装	720	m2
				18-8-25(高炉) t=200；型枠、鉄筋金網、コンクリート、瀝青繊維質目地材含む		
				土のう積	1	式
				仕拵・積立(小口並べ) 流用土；		

積算内訳書

工事名	瀬田川鹿跳地区左岸工事で道路他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				暗渠排水管 据付 波状管 400mm；	22	m
坂路工	式	1	25,168,321	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 不整地運搬車； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 t 積級； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 10 t 積； 残土等処分 置換え (路体盛土) 4.0m以上； 路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 4.0m以上； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 t 積級； 仮舗装 クラッシュラン C-40 t=100； 掘削 撤去時 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 撤去時	310 1 1 1 1 1 1 320 20 20 400 10 1 1 121 510 1	m3 式 式 式 式 式 式 m3 m3 m3 m3 m2 式 式 m2 m3 式

積算内訳書

工事名	瀬田川鹿跳地区左岸工事用道路他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 t 積級； 整地 1 式 残土受入れ地での処理； 袋詰玉石 72 袋 設置 2t用(長期性能型) 購入材；石材含む 袋詰玉石 72 袋 撤去 2t用； 土のう 1 式 耐候性大型土のう 2.0t用 製作・設置； 土のう 1 式 耐候性大型土のう 2.0t用 撤去； 積込(ルーズ) 1 式 設置時、撤去時 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 設置時、撤去時 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 4 t 積級； 暗渠排水管 176 m 据付・撤去 波状管 φ900mm；継手材含む 現場発生品運搬 1 式 波状管 φ900；積込み、荷卸し含む
複合工	式	1	474,431	
作業土工	式	1	172,560	；床掘り、埋戻し含む
局舎基礎撤去工	式	1	31,520	局舎基礎撤去 1 基 鉄筋構造物 機械施工；積込み含む
通信線柱撤去工	式	1	71,490	鋼板組立柱撤去 1 本 (不使用) R312 高さ 16m；
配管・配線工	式	1	31,022	地中配管 48 m 撤去

積算内訳書

工事名	瀬田川鹿跳地区左岸工事用道路他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				FEP管 径 50mm ；
防護柵撤去工	式	1	63,986	立入防止柵撤去 H=1800 忍び返し付 ； 26 m
構造物取壊し工	式	1	53,489	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ； 積込み含む 0.8 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ； 積込み含む 3 m3
運搬処理工	式	1	50,364	殻運搬 コンクリート殻(無筋) L=8.0km以下 ； 0.8 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) L=8.0km以下 ； 6 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ； 0.8 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ； 6 m3
				現場発生品運搬 立入防止柵、FEP管、鋼板組立柱 ； 積込み、荷 1 式
				卸し含む
仮設工	式	1	3,918,750	
交通管理工	式	1	3,918,750	交通誘導警備員 交通誘導警備員B ； 1 式
直接工事費	式	1	53,705,577	
共通仮設費	式	1	5,085,000	
共通仮設費	式	1	577,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	577,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,508,000	

積算内訳書

工事名	瀬田川鹿跳地区左岸工事用道路他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	58,790,577	
現場管理費	式	1	17,322,000	
工事原価	式	1	76,112,577	
一般管理費等	式	1	13,327,423	
工事価格	式	1	89,440,000	