

積算内訳書

1. 工事名

工事名	高時川河道内堆積土砂撤去他工事
工事地名	自) 滋賀県長浜市余呉町小原地先 至) 滋賀県長浜市余呉町針川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	339日間	自 令和 7年 3月26日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	高時川河道内堆積土砂撤去他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	165,963,150	
河川土工	式	1	116,669,200	
掘削工 (ICT)	m3	20,000	67,229,200	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 (不整地運搬車) 1 式 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	49,440,000	残土等処分 1 式 土砂 ; 処分費含む
根固め工	式	1	5,029,111	
作業土工	式	1	145,380	; 床掘、土砂等運搬含む
根固めブロック工	式	1	4,638,931	根固めブロック据付 583 個 無筋ブロック ブロック種類 (実質量) 2 t ブロック購入 無 ; 積込、荷卸し、据付含む 消波根固めブロック運搬 583 個 2.5t以下 積込み・荷卸 2個 1.0km以下 ;
間詰工	式	1	244,800	吸出し防止材 240 m2 合繊不織布 10mm ;
構造物撤去工	式	1	66,780	
構造物取壊し工	式	1	66,780	舗装版切断 100 m アスファルト舗装版 15cm以下 ;
舗装工	式	1	10,815,550	

積算内訳書

工事名	高時川河道内堆積土砂撤去他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
切削オーバーレイ工	式	1	10,815,550	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン (13) ; 殻運搬(路面切削) アスファルト ; 殻処分 アスファルト殻 ;	5,000 150 150	m2 m3 m3
雑工	式	1	4,982,500			
流木撤去工	式	1	4,982,500	流木撤去 幹周 30cm以上60cm未満 ; 切断、集積、積込含 む 運搬 (流木) 脱着装置付コンテナ専用車10 t 積級 ; 処分費 幹 ; 処分費 枝・葉 ; 処分費 根 ;	100 129 30 30 69	本 t t t t
仮設工	式	1	28,400,009			
工事用道路工	式	1	20,860,052	工事用道路盛土 4.0m以上 ; 土材料、積込、土砂等運搬、路体(築堤)盛土含む 積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土のう 2t用、製作・設置、購入土、耐候性短期3年 ; 暗渠排水管 据付・撤去 (波状管1,500mm) ; 現場発生品運搬	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	高時川河道内堆積土砂撤去他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
土留・仮締切工	式	1	4,923,957	土のう 2t用、製作・設置、流用土、耐候性短期1年；	1 式
				土のう 撤去；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				締切盛土 4.0m以上；掘削、土砂等運搬含む	1 式
				締切盛土撤去 ；積込、土砂等運搬、整地含む	1 式
残土処理工	式	1	2,616,000	残土等処分 土砂；処分費含む	1 式
直接工事費	式	1	165,963,150		
共通仮設費	式	1	13,407,621		
共通仮設費	式	1	4,492,621		
運搬費	式	1	2,557,644		
技術管理費	式	1	823,977		
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,111,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,915,000		
純工事費	式	1	179,370,771		
現場管理費	式	1	34,127,000		

積算内訳書

工事名	高時川河道内堆積土砂撤去他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	213,497,771	
一般管理費等	式	1	26,352,229	
工事価格	式	1	239,850,000	