

積算内訳書

1. 工事名

工事名	瀬田川洗堰バイパス水路制水ゲート修繕工事
工事地名	滋賀県大津市黒津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所 管理課		
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)		
3) 工 期	320日間	自	令和 7年 5月 8日
		至	令和 8年 3月23日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	瀬田川洗堰バイパス水路制水ゲート修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	37,000,000	
河川用水門設備製作	式	1	37,000,000	
水門設備	式	1	26,200,000	サイトローラ φ160 ^ハ 付(5m制水ゲート) ; 2 個 サイトローラ φ200 ^ハ 付(7.5m制水ゲート) ; 4 個
付属設備	式	1	10,800,000	運搬台車駆動車輪 φ440-φ80 SSW-R1 ; 1 式 運搬台車従動追従装置 φ280-φ55 SSW-R1 ; 1 式
純製作費	式	1	37,000,000	
製作原価	式	1	37,000,000	
据付工	式	1	10,451,200	
河川用水門輸送工	式	1	102,000	
輸送工	式	1	102,000	輸送 ; 製作品輸送、発生品輸送含む 1 式
河川用水門設備据付	式	1	10,349,200	
河川用水門据付工	式	1	2,949,000	サイトローラ整備 据付、撤去、調整 ; 諸雑費含む 1 式
付属設備据付工	式	1	7,202,200	運搬台車用レール整備 据付、撤去、調整 ; 材料・諸雑費含む 1 式 運搬台車整備 据付、撤去、調整 ; 諸雑費含む 1 式 照明器具整備 据付、撤去、調整 ; 材料・諸雑費含む 1 式
直接経費	式	1	198,000	機械経費 1 式

