

積算内訳書

1. 工事名

工事名	瀬田川石山南郷地区堤防強化他工事
工事地名	滋賀県大津市南郷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	187日間	自 令和 7年 8月25日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	瀬田川石山南郷地区堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	43,687,391	
河川土工	式	1	1,257,868	
掘削工	m3	20	24,420	掘削 1 式 土砂 片切掘削；
盛土工	m3	90	877,320	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 土材料 1 式
法面整形工	式	1	306,618	法面整形(切土部) 80 m2 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 540 m2 法面締固め無し 現場制約無し；
残土処理工	式	1	49,510	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 表面はぎ土；
法覆護岸工	式	1	15,153,314	
作業土工	式	1	55,826	；床掘、埋戻し、基面整正、土材料含む
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	13,986,468	平ブロック張 606 m2 1000×1000 t=200mm以上；遮水シート、連結金 具含む 天端コンクリート 192 m 200/350×300 18-8-25 (高炉) ；コンクリ ート、型枠、目地材含む
護岸付属物工	式	1	1,111,020	横帯コンクリート (1号) 1 箇所 18-8-25 (高炉) B200×L3421/2666；コンクリ ート、型枠、目地材、チップング、コンクリ ート削孔、鉄筋含む 横帯コンクリート (2号) 1 箇所 18-8-25 (高炉) B200×L3603/2780；コンクリ ート、型枠、目地材、チップング、コンクリ

積算内訳書

工事名	瀬田川石山南郷地区堤防強化他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					ト削孔、鉄筋含む 横帯コンクリート（3号） 18-8-25（高炉）B200×L3690/2795；コンクリート、型枠、目地材、チップング、コンクリート削孔、鉄筋含む	1 箇所
					打継部コンクリート 18-8-25（高炉）；コンクリート、型枠、チップング、コンクリート削孔、鉄筋含む	1 箇所
					張りコンクリート 18-8-25（高炉）；コンクリート、型枠、基礎材含む	2 m3
排水構造物工		式	1	270,900		
集水桝・マンホール工		式	1	270,900	現場打ち集水桝 18-8-25(高炉)；コンクリート、型枠、基礎材、足掛け金物含む	1 箇所
					蓋 グレーチング 600×900 T-2 細目；	1 枚
					ヒューム管 φ300；	2 m
仮設工		式	1	27,005,309		
工事用道路工		式	1	10,401,794	工事用道路盛土 2.5m未満；積込（ルーズ）、土砂等運搬、路体（築堤）盛土含む	1 式
					工事用道路盛土 2.5m以上4.0m未満；積込（ルーズ）、土砂等運搬、路体（築堤）盛土含む	1 式
					工事用道路盛土 4.0m以上；積込（ルーズ）、土砂等運搬、路体（築堤）盛土含む	1 式
					工事用道路盛土 4.0m以上；土材料、路体（築堤）盛土含む	1 式
					工事用道路盛土	1 式

積算内訳書

工事名	瀬田川石山南郷地区堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2.5m以上4.0m未満；土材料（C-40）、路体（築堤）盛土含む 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
土留・仮締切工	式	1	14,336,865	吸出し防止材 1 式 吸出し防止材 10mm； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土のう 1 式 2 t 用 耐候性1年；製作・設置含む 土のう 1 式 2 t 用 耐候性1年；製作・設置、土材料（C-40）含む 土のう 1 式 2 t 用 撤去； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
交通管理工	式	1	2,266,650	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	43,687,391	
共通仮設費	式	1	6,104,569	

積算内訳書

工事名	瀬田川石山南郷地区堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2, 232, 569	
準備費	式	1	1, 726, 569	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式 表面はぎ土； 伐木 1 式 幹径60cm以上90cm未満； 伐木 1 式 幹径150cm以上200cm未満； 伐木 1 式 幹径200cm以上； 除根 1 式 幹径60cm以上90cm未満； 除根 1 式 幹径150cm以上200cm未満； 除根 1 式 幹径200cm以上； 整地 1 式 伐木材運搬 1 式 伐木・枝葉； 伐木材運搬 1 式 伐木・幹； 伐木材運搬 1 式 除根・根； 荷下ろし 1 式 伐木・幹； 処分費 1 式 伐木・枝葉； 処分費 1 式 除根・根；
現場環境改善費（率計上）	式	1	506, 000	

積算内訳書

工事名	瀬田川石山南郷地区堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,872,000	
純工事費	式	1	49,791,960	
現場管理費	式	1	15,101,000	
工事原価	式	1	64,892,960	
一般管理費等	式	1	11,717,040	
工事価格	式	1	76,610,000	