

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |               |
|------|---------------|
| 工事名  | 瀬田川南郷地区堤防強化工事 |
| 工事地名 | 滋賀県大津市黒津地先    |

## 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 琵琶湖河川事務所 | 工務課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川工事     |                                |
| 3) 工 期   | 186日間    | 自 令和 7年 8月26日<br>至 令和 8年 2月27日 |
|          |          |                                |
| 4) 工事概要  |          |                                |
|          |          |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 瀬田川南郷地区堤防強化工事 |     |            |                                                                       |        |
|------------|---------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                               |        |
| 築堤・護岸      | 式             | 1   | 46,822,738 |                                                                       |        |
| 河川土工       | 式             | 1   | 5,649,778  |                                                                       |        |
| 掘削工        | m3            | 240 | 1,086,260  | 掘削                                                                    | 1 式    |
|            |               |     |            | 土砂 小規模 バックホウ山積0.14m3 吊能力0.9t ;<br>土砂等運搬<br>平均運搬距離220m以下 不整地運搬車による運搬 ; | 1 式    |
| 盛土工        | m3            | 120 | 1,041,620  | 路体(築堤)盛土                                                              | 1 式    |
|            |               |     |            | 2.5m未満 ;                                                              |        |
|            |               |     |            | 積込(ルース)                                                               | 1 式    |
|            |               |     |            | 土砂 小規模(標準) ;                                                          |        |
|            |               |     |            | 土砂等運搬                                                                 | 1 式    |
| 法面整形工      | 式             | 1   | 2,475,370  | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 ;                                                  |        |
|            |               |     |            | 土砂等運搬                                                                 | 1 式    |
|            |               |     |            | 平均運搬距離220m以下 不整地運搬車による運搬 ;                                            |        |
|            |               |     |            | 土材料                                                                   | 1 式    |
|            |               |     |            | 法面整形(切土部)                                                             | 860 m2 |
| 残土処理工      | 式             | 1   | 1,046,528  | バックホウ山積0.14m3 吊能力0.9t レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;                               |        |
|            |               |     |            | 法面整形(盛土部)                                                             | 630 m2 |
|            |               |     |            | 法面締固め無 バックホウ山積0.14m3 吊能力0.9t レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;                        |        |
|            |               |     |            | 積込(ルース)                                                               | 1 式    |
|            |               |     |            | 土砂 土量50,000m3未満 ;                                                     |        |
|            |               |     |            | 積込(ルース)                                                               | 1 式    |
|            |               |     |            | 土砂 小規模(標準) ;                                                          |        |
|            |               |     |            | 土砂等運搬                                                                 | 1 式    |
|            |               |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 ;                                                   |        |
|            |               |     |            | 土砂等運搬                                                                 | 1 式    |
|            |               |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 ;                                                  |        |
|            |               |     |            |                                                                       |        |
|            |               |     |            |                                                                       |        |
|            |               |     |            |                                                                       |        |
|            |               |     |            |                                                                       |        |

# 積算内訳書

| 工事名                 | 瀬田川南郷地区堤防強化工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|---------------------|---------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別          | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
|                     |               |     |            | 残土等処分<br>表面はぎ土；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 式                                                  |
| 法覆護岸工               | 式             | 1   | 40,242,960 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
| 作業土工                | 式             | 1   | 164,968    | ；床掘、埋戻し、基面整正、積込、土砂等運搬、土材料含む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |
| コンクリートブロック工(平ブロック張) | 式             | 1   | 39,578,152 | 平ブロック張<br>1000×1000 t=200mm以上 多自然型；遮水シート、連結金具含む<br>天端コンクリート<br>200/350×300 18-8-25(高炉)；コンクリート、型枠、目地材含む                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,470 m2<br>388 m                                    |
| 護岸付属物工              | 式             | 1   | 499,840    | 横帯コンクリート (1号)<br>18-8-25 (高炉) B200×L4057/3782；コンクリート、型枠、目地材含む<br>横帯コンクリート (2号)<br>18-8-25 (高炉) B200×L3113/2838；コンクリート、型枠、目地材含む<br>横帯コンクリート (3号)<br>18-8-25 (高炉) B200×L4338/4044；コンクリート、型枠、目地材含む<br>横帯コンクリート (4号)<br>18-8-25 (高炉) B200×L3767/3488；コンクリート、型枠、目地材含む<br>横帯コンクリート (5号)<br>18-8-25 (高炉) B200×L4014/3735；コンクリート、型枠、目地材含む<br>横帯コンクリート (6号)<br>18-8-25 (高炉) B200×L3533/2812；コンクリート、型枠、目地材、チップング、コンクリート削孔、鉄筋含む<br>打継部コンクリート<br>18-8-25 (高炉)；コンクリート、型枠、チップング、コンクリート削孔、鉄筋含む | 1 箇所<br>1 箇所<br>1 箇所<br>1 箇所<br>1 箇所<br>1 箇所<br>1 箇所 |

# 積算内訳書

| 工事名           | 瀬田川南郷地区堤防強化工事 |     |            |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                     |
| 仮設工           | 式             | 1   | 930,000    |                                                                                                                                                                                                             |
| 交通管理工         | 式             | 1   | 930,000    | 交通誘導警備員 1 式<br>交通誘導警備員 B ;                                                                                                                                                                                  |
| 直接工事費         | 式             | 1   | 46,822,738 |                                                                                                                                                                                                             |
| 共通仮設費         | 式             | 1   | 5,962,606  |                                                                                                                                                                                                             |
| 共通仮設費         | 式             | 1   | 1,866,606  |                                                                                                                                                                                                             |
| 準備費           | 式             | 1   | 1,334,606  | 積込(ルーズ) 1 式<br>土砂 土量50,000m3未満 ;<br>積込(ルーズ) 1 式<br>土砂 小規模(標準) ;<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 ;<br>土砂等運搬 1 式<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模 ;<br>土砂等運搬 1 式<br>平均運搬距離220m以下 不整地運搬車による運搬 ;<br>残土等処分 1 式<br>表面はぎ土 ; |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式             | 1   | 532,000    |                                                                                                                                                                                                             |
| 共通仮設費 (率計上)   | 式             | 1   | 4,096,000  |                                                                                                                                                                                                             |
| 純工事費          | 式             | 1   | 52,785,344 |                                                                                                                                                                                                             |
| 現場管理費         | 式             | 1   | 15,819,000 |                                                                                                                                                                                                             |
| 工事原価          | 式             | 1   | 68,604,344 |                                                                                                                                                                                                             |
|               |               |     |            |                                                                                                                                                                                                             |

## 積算内訳書

|            |               |     |            |         |
|------------|---------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 瀬田川南郷地区堤防強化工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位           | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 一般管理費等     | 式             | 1   | 12,305,656 |         |
| 工事価格       | 式             | 1   | 80,910,000 |         |
|            |               |     |            |         |