

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野洲川市三宅地区坂路設置他工事
工事地名	自) 滋賀県守山市新庄町地先 至) 滋賀県野洲市市三宅地先

2. 工事内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	156日間	自 令和 7年 9月25日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	野洲川市三宅地区坂路設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	21,542,124		
河川土工	式	1	19,832,124		
掘削工 (ICT)	m3	60,800	19,832,124	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上 ;	
				整地	1 式
				敷均し (ルーズ) ;	
仮設工	式	1	1,710,000		
交通管理工	式	1	1,710,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	21,542,124		
共通仮設費	式	1	3,048,000		
共通仮設費	式	1	886,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	288,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,162,000		
純工事費	式	1	24,590,124		
現場管理費	式	1	8,621,000		
工事原価	式	1	60,324,019		
一般管理費等	式	1	10,545,981		
工事価格	式	1	70,870,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	野洲川市三宅地区坂路設置他工事							
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
築堤・護岸		式	1	16, 109, 515				
河川土工		式	1	4, 886, 064				
坂路土工		式	1	4, 886, 064	路体(築堤)盛土	10	m3	
					2. 5m未満；			
					路体(築堤)盛土(ICT)	1, 200	m3	
					4. 0m以上；			
					土材料	1, 100	m3	
					法面整形(盛土部)(ICT)	510	m2	
					法面締固め無し；			
法覆護岸工		式	1	7, 146, 240				
作業土工		式	1	143, 629	；床掘り、埋戻し、基面整正含む			
1号階段工		式	1	3, 335, 026	現場打基礎コンクリート	10	m	
					18-8-25(高炉) 底幅 45 c m 高さ 50 c m ；			
					現場打小口止コンクリート	2	m3	
					1			
					18-8-25(高炉)；型枠含む			
					階段ブロック	93	m2	
					；調整コンクリート、胴込コンクリート、裏込材含む			
					現場打天端コンクリート	0. 6	m3	
					1			
					18-8-25(高炉)；基礎材、型枠含む			
2号階段工		式	1	3, 316, 756	現場打基礎コンクリート	10	m	
					18-8-25(高炉) 底幅 45 c m 高さ 50 c m ；			
					現場打小口止コンクリート	2	m3	
					1			
					18-8-25(高炉)；型枠含む			
					階段ブロック	92	m2	
					；調整コンクリート、胴込コンクリート、裏込材含む			
					現場打天端コンクリート	0. 6	m3	
					1			

積算内訳書

仮番号

工事名	野洲川市三宅地区坂路設置他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-25(高炉)；基礎材、型枠含む
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	350,829	現場打小口止コンクリート 2 m3 18-8-25(高炉)；型枠含む 平ブロック張 18 m2 控120mm；裏込材含む 現場打天端コンクリート 0.5 m3 2 18-8-25(高炉)；型枠含む
坂路工	式	1	2,876,356	
作業土工	式	1	80,485	；床掘り、埋戻し、基面整正含む
法留擁壁工	式	1	630,613	基礎材 22 m2 再生クラッシャーラン40～0 敷厚0.15m； コンクリート 5 m3 18-8-25(高炉)； 目地板 0.4 m2 瀝青繊維質目地板t=10； 型枠 1 式 一般型枠；
法面保護工	式	1	72,528	基礎材 9 m2 再生クラッシャーラン40～0 敷厚0.2m； コンクリート 1 m3 18-8-25(高炉)； 型枠 1 式 一般型枠；
植生工	式	1	962,880	張芝 510 m2 張芝工 500m2以上；
アスファルト舗装工	式	1	1,117,395	下層路盤(車道・路肩部) 445 m2 再生クラッシャーラン RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 445 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超え；7

積算内訳書

仮番号

工事名	野洲川市三宅地区坂路設置他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				°ライムコート含む	
区画線工	式	1	12,455	ペイント式区画線	94 m
構造物撤去工	式	1	660,855	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色；	
構造物取壊し工	式	1	510,900	コンクリート構造物取壊し	15 m3
運搬処理工	式	1	149,955	無筋構造物 人力施工；殻積込含む	
				殻運搬	15 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	15 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
仮設工	式	1	540,000		
交通管理工	式	1	540,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	16,109,515		
共通仮設費	式	1	3,733,380		
共通仮設費	式	1	2,006,380		
準備費	式	1	633,380	表土運搬処分	1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	227,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	1,727,000		
純工事費	式	1	19,842,895		
現場管理費	式	1	7,270,000		

