

積算内訳書

1. 工事名

工事名	野洲川M I Z B Eステーション基盤整備工事
工事地名	自) 滋賀県野洲市市三宅地先 至) 滋賀県野洲市野洲地先

2. 工事内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	328日間	自 令和 7年10月 8日 至 令和 8年 8月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	野洲川M I Z B E ステーション基盤整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	154,834,546	
河川土工	式	1	153,094,546	
掘削工 (ICT)	m3	92,800	37,703,196	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 表土はぎ L=0.3km 以下 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 表土はぎ L=0.5km 以下 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 表土はぎ L=1.0km 以下 ; 積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ;
盛土工 (ICT)	m3	30,800	28,181,112	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) L=0.3km以下 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) L=0.5km以下 ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ; 押土 (ルース) 1 式 土砂 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	3,788,400	法面整形 (切土部) (ICT) 840 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 5,600 m2 法面締固め無し ;
残土処理工	式	1	26,303,038	整地 1 式 残土受入れ地での処理 ; 分別処理土含む 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) L=1.5km以下 ; 分

積算内訳書

工事名	野洲川M I Z B E ステーション基盤整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				別処理土含む 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=2.0km以下； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 分別処理土；
表土分別処理工	式	1	57,118,800	表土分別 1 式 粘性土； 表土分別システム据付・解体 1 式 ；敷鉄板設置・撤去・賃料含む
仮設工	式	1	1,740,000	
交通管理工	式	1	1,740,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	154,834,546	
共通仮設費	式	1	15,056,040	
共通仮設費	式	1	4,342,040	
運搬費	式	1	1,803,040	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式 ；積込み、取卸し含む
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,393,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,714,000	
純工事費	式	1	169,890,586	
現場管理費	式	1	40,060,000	
工事原価	式	1	209,950,586	

