

単 価 合 意 書

令和7年3月25日に契約した高時川河道内堆積土砂撤去他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月19日

発注者 住所 滋賀県大津市黒津4丁目5番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局琵琶湖河川事務所長

柴山 慶行

受注者 住所 滋賀県高島市今津町今津1756番地1

氏名 杉橋建設株式会社

代表取締役 杉橋 真和

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		183,581,229	
河川土工		式	1		83,788,476	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	式	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	式	0		0	
土砂等運搬 (不整地運搬車)		式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m ³ 未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	16,900		47,941,536	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	式	1		4,830,020	
整地	敷均し(ルース)	式	1		71,567	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) L=16.2km	式	1		12,293,820	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) L=1.1km	式	1		91,409	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む) L=18.3km	式	1		30,654,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工		式	1		35,846,940	
残土等処分	土砂	式	1		35,846,940	
根固め工		式	1		9,820,830	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		1,080,544	
根固めブロック工		式	1		5,115,991	
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	579	5,999	3,473,421	
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入有	個	8	83,297	666,376	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 2個 1.0km 以下	個	579	1,686	976,194	
間詰工		式	1		656,286	
吸出し防止材	合織不織布 10mm	m2	260	957	248,820	
間詰砕石	流用土	式	1		67,130	
袋詰玉石工	2t用(長期性能型) 割栗石150~200mm 作業半径5m超	袋	16	21,271	340,336	
袖部対策工		式	1		264,761	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
袋詰玉石工	2t用(長期性能型) 割栗石150～200mm 作業半径5m超	袋	11	21,271	233,981	
根固めブロック据付	無筋ブロック 種類(実質量) 2t ブロック購入無	個	4	6,007	24,028	
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 2個 1.0km以下	個	4	1,688	6,752	
側壁護岸工		式	1		170,168	
袋詰玉石工	2t用(長期性能型) 割栗石150～200mm 作業半径5m超	袋	8	21,271	170,168	
残土処理工		式	1		2,533,080	
土砂等運搬	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,554,520	
残土等処分	土砂	式	1		978,560	
構造物撤去工		式	0		0	
構造物取壊し工		式	0		0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	642.4	0	
舗装工		式	0		0	
切削オーバーレイ工		式	0		0	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(13)	m2	0	1,852	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬(路面切削)	アスファルト					
		m3	0	4,363	0	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	0	1,740	0	
雑工						
		式	1		15,147,471	
流木撤去工						
		式	1		7,773,226	
流木撤去	幹周 30cm未満					
		本	2	10,862	21,724	
流木撤去	幹周 30cm以上60cm未満					
		本	181	14,429	2,611,649	
流木撤去	幹周 60cm以上90cm未満					
		本	107	18,759	2,007,213	
流木撤去	幹周 90cm以上120cm未満					
		本	49	21,660	1,061,340	
流木撤去	幹周 120cm以上150cm未満					
		本	18	28,890	520,020	
流木撤去	幹周 150cm以上200cm未満					
		本	9	36,110	324,990	
運搬(流木)	脱着装置付コンテナ専用車10t積級					
		t	50	8,792	439,600	
処分費	幹					
		t	30	13,883	416,490	
処分費	枝・葉					
		t	0	13,883	0	
処分費	根					
		t	20	18,510	370,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高木伐採工		式	1		7,374,245	
高木伐採	幹周 30cm以上60cm未満	本	24	3,752	90,048	
高木伐採	幹周 60cm以上90cm未満	本	28	8,034	224,952	
高木伐採	幹周 90cm以上120cm未満	本	14	14,941	209,174	
高木伐採	幹周 120cm以上150cm未満	本	12	22,040	264,480	
高木伐採	幹周 150cm以上200cm未満	本	13	35,610	462,930	
高木伐採	幹周 200cm以上250cm未満	本	4	57,132	228,528	
高木伐採	幹周 250cm以上300cm未満	本	2	85,179	170,358	
運搬	脱着装置付コンテナ専用車10 t 積級	t	229	8,805	2,016,345	
処分費	幹	t	60	13,903	834,180	
処分費	枝・葉	t	60	13,903	834,180	
処分費	根	t	110	18,537	2,039,070	
仮設工		式	1		74,824,452	
工事用道路工		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路盛土	4.0m以上					
		式	0		0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土のう	2t用、製作・設置、購入土、耐候性短期3年					
		式	0		0	
暗渠排水管	据付・撤去(波状管1,500mm)					
		式	0		0	
現場発生品運搬						
		式	0		0	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	0		0	
土留・仮締切工						
		式	0		0	
土のう	2t用、製作・設置、流用土、耐候性短期1年					
		式	0		0	
土のう	撤去					
		式	0		0	
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
締切盛土	4.0m以上					
		式	0		0	
締切盛土撤去						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
残土処理工						
		式	0		0	
残土等処分	土砂					
		式	0		0	
施工ヤード工						
		式	1		21,289,095	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満					
		式	1		212,700	
埋戻し	土砂 最大埋戻幅4m以上					
		式	1		329,010	
盛土	4.0m以上					
		式	1		65,850	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去					
		式	1		366,795	
暗渠排水管	据付・撤去(波状管1,000mm)					
		m	76	72,397	5,502,172	
暗渠排水管	据付・撤去(波状管1,200mm)					
		m	76	127,073	9,657,548	
根固めブロック撤去	無筋ブロック ブロック種類(実質量)2t					
		式	1		143,340	
根固めブロック据付	無筋ブロック ブロック種類(実質量)2t ブロック購入無					
		式	1		189,300	
ポンプ排水	排水量120m ³ /h以上450m ³ /h未満 常時排水					
		式	1		1,598,437	
土のう	2t用・製作・設置・流用土、耐候性短期1年					
		式	1		2,252,457	
土のう	撤去					
		式	1		295,352	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
袋詰玉石工	2t用(長期性能型) 割栗石150~200mm 作業半径5m以内	袋	18	20,020	360,360	
袋詰玉石工	再設置	袋	18	4,799	86,382	
廃ﾌﾞﾗｽﾄｯｸ運搬		式	1		20,853	
廃ﾌﾞﾗｽﾄｯｸ処分		式	1		208,539	
坂路工		式	1		1,803,551	
掘削	土砂 片切掘削	式	1		115,000	
工事用道路盛土	2.5m以上4.0m未満 購入土	式	1		738,640	
工事用道路盛土	2.5m未満 購入土	式	1		309,480	
土のう	2t用、製作・設置、流用土、耐候性短期1年	式	1		329,047	
土のう	撤去	式	1		42,896	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=16.2km	式	1		131,800	
残土等処分	土砂	式	1		111,200	
廃ﾌﾞﾗｽﾄｯｸ運搬		式	1		2,317	
廃ﾌﾞﾗｽﾄｯｸ処分		式	1		23,171	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮締切工①						
		式	1		19,981,867	
土のう	2t用、製作・設置、流用土、耐候性短期1年					
		式	1		5,529,396	
土のう	撤去					
		式	1		725,038	
土砂等運搬(不整地運搬車)						
		式	1		441,057	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		179,840	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=16.2km					
		式	1		2,102,190	
袋詰玉石工	2t用(長期性能型) 割栗石150~200mm 作業半径5m以内					
		袋	350	20,020	7,007,000	
袋詰玉石工	再設置					
		袋	350	4,799	1,679,650	
残土等処分	土砂					
		式	1		1,756,960	
廃プラスチック運搬						
		式	1		50,974	
廃プラスチック処分						
		式	1		509,762	
仮締切工②						
		式	1		22,688,833	
土のう	2t用、製作・設置、流用土、耐候性短期1年					
		式	1		6,357,402	
土のう	撤去					
		式	1		833,610	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬(不整地運搬車)		式	1		508,053	
積込(ルーフ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		202,320	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=18.3km	式	1		2,421,510	910m3
袋詰玉石工	2t用(長期性能型) 割栗石150~200mm 作業半径5m以内	袋	390	20,020	7,807,800	
袋詰玉石工	再設置	袋	390	4,799	1,871,610	
残土等処分	土砂	式	1		2,023,840	
廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ運搬		式	1		60,242	
廃ﾌﾞﾗｽﾀｯｸ処分		式	1		602,446	
仮締切工⑧		式	1		9,061,106	
土のう	2t用、製作・設置、流用土、耐候性短期1年	式	1		2,568,222	
土のう	撤去	式	1		336,756	
土砂等運搬(不整地運搬車)		式	1		206,571	
積込(ルーフ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		89,920	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=18.3km	式	1		984,570	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
袋詰玉石工	2t用(長期性能型) 割栗石150~200mm 作業半径5m以内	袋	153	20,020	3,063,060	
袋詰玉石工	再設置	袋	153	4,799	734,247	
残土等処分	土砂	式	1		822,880	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ運搬		式	1		23,170	
廃ﾌﾞﾗｽﾁｯｸ処分		式	1		231,710	
直接工事費		式	1		183,581,229	
共通仮設費		式	1		14,383,676	
共通仮設費		式	1		4,479,146	
運搬費		式	1		654,611	
建設機械運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		654,611	
技術管理費		式	1		1,897,017	
地質調査費		式	1		172,151	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
保守管理(ICT)		式	1		40,027	
システム初期費(ICT)		式	1		553,476	
遠隔臨場		式	1		1,047,715	
施工合理化調査		式	1		66,919	
施工状況モニタリング調査		式	1		16,729	
営繕費		式	1		690,147	
快適トイレ		式	1		690,147	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,237,371	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,904,530	
純工事費		式	1		197,964,905	
現場管理費		式	1		37,345,436	
工事原価		式	1		235,310,341	
一般管理費等		式	1		29,889,659	
工事価格		式	1		265,200,000	

