

単 価 合 意 書

令和7年8月25日に契約した（令和8年2月12日に変更契約）瀬田川南郷地区堤防強化工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月25日

発注者 住所 滋賀県大津市黒津4-5-1

氏名 分任支出負担行為担当官近畿地方整備局

琵琶湖河川事務所長 柴山 慶行

受注者 住所 滋賀県大津市大江二丁目

33番3号

氏名 株式会社内田組

代表取締役 内田 美千男

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		49,200,871	
河川土工		式	1		4,201,815	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 小規模 バックホウ山積0.14 m3 吊能力0.9t	式	0		0	
土砂等運搬	平均運搬距離220m以下 不整地運 搬車による運搬	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	220		538,739	
掘削(ICT)	土砂 小規模 バックホウ山積0.28 m3(平積0.2m3)	式	1		122,880	
掘削	土砂 小規模 バックホウ山積0.28 m3(平積0.2m3) 表面はぎ土	式	1		194,880	
土砂等運搬 場内運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 流用 土	式	1		100,419	
土砂等運搬 現場～仮置き場	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 表面 はぎ土	式	1		120,560	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規 模	式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	平均運搬距離220m以下 不整地運搬車による運搬	式	0		0	
土材料		式	0		0	
盛土工		m3	110		1,159,339	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		624,360	
積込(ルース) 仮置き場	土砂 土量50,000m3未満	式	1		28,509	
土砂等運搬 仮置き場～現場	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 購入土 小規模	式	1		142,480	
土材料		式	1		363,990	
法面整形工		式	0		0	
法面整形(切土部)	バックホウ山積0.14m3 吊能力0.9t レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	1,707	0	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 バックホウ山積0.14m3 吊能力0.9t レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	0	1,248	0	
法面整形工(ICT)		式	1		1,945,850	
法面整形(切土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	650	1,886	1,225,900	
法面整形(盛土部)(ICT)	レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	550	1,309	719,950	
残土処理工		式	1		557,887	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		23,837	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準					
仮置き場～処分地		式	1		164,340	
残土等処分	表面はぎ土					
		式	1		369,710	
法覆護岸工						
		式	1		39,755,449	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		86,871	
コンクリートブロック工(平ブロック張)						
		式	1		36,928,726	
平ブロック張	1000×1000 t=200mm以上 多自然型					
		m2	0	23,009	0	
平ブロック張	1000×1000 t=200mm以上 多自然型					
		m2	1,202	23,978	28,821,556	
平ブロック張	1000×1000 t=200mm以上 多自然型					
		m2	268	11,984	3,211,712	
天端コンクリート	200/350×300 18-8-25(高炉)					
		m	324	5,742	1,860,408	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
平ア ^ク ック小運搬		式	1		3,035,050	
護岸付属物工		式	1		1,893,056	
横帯コンクリート (1号)	18-8-25 (高炉) B200×L4057/378 2	箇所	0	44,797	0	
横帯コンクリート (2号)	18-8-25 (高炉) B200×L3113/283 8	箇所	1	35,032	35,032	
横帯コンクリート (3号)	18-8-25 (高炉) B200×L4338/404 4	箇所	1	47,530	47,530	
横帯コンクリート (4号)	18-8-25 (高炉) B200×L3767/348 8	箇所	1	41,846	41,846	
横帯コンクリート (5号)	18-8-25 (高炉) B200×L4014/373 5	箇所	1	44,068	44,068	
横帯コンクリート (6号)	18-8-25 (高炉) B200×L3533/281 2	箇所	1	38,803	38,803	
打継部コンクリート	18-8-25 (高炉)	箇所	1	203,219	203,219	
間詰コンクリート	18-8-25 (高炉)	m	274	5,260	1,441,240	
距離標移設・撤去		箇所	2	20,659	41,318	
覆土工		式	1		559,300	
覆土(流用土)		m3	100	5,593	559,300	
アスファルト舗装工		式	1		287,496	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-30 仕上り厚 50mm	m2	540	532.4	287,496	
構造物撤去工		式	1		411,247	
構造物取壊し工		式	1		180,799	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	3	9,956	29,868	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		25,204	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	540	192.3	103,842	
支障物撤去	既設ウインチ	基	1	21,885	21,885	
運搬処理工		式	1		230,448	
殻小運搬 現場～仮置き場	コンクリート殻(無筋) 4t車	m3	3	2,487	7,461	
殻積込み 仮置き場	コンクリート殻(無筋)	m3	3	1,111	3,333	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	2,002	6,006	
殻運搬	アスファルト殻	m3	27	4,544	122,688	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	3,032	9,096	
殻処分	アスファルト殻	m3	27	3,032	81,864	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		4,832,360	
工事用道路工		式	1		959,754	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	式	1		959,754	
防護施設工		式	1		2,367,300	
仮囲い	丸パイプ土中打込式 高さ 2m	式	1		2,367,300	
防音シート		式	1		2,367,300	
交通管理工		式	1		1,505,306	
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	式	1		658,200	
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	式	1		847,106	
直接工事費		式	1		49,200,871	
共通仮設費		式	1		14,188,207	
共通仮設費		式	1		9,952,163	
運搬費		式	1		1,855,503	
仮設材運搬費		式	1		1,211,791	
仮設材小運搬費	敷鉄板 22×1524×3048	式	1		643,712	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
準備費						
		式	1		3,735,519	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		28,171	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準					
		式	1		194,220	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 小規模					
		式	1		142,480	
土砂等運搬	平均運搬距離220m以下 不整地運搬車による運搬					
		式	0		0	
残土等処分	表面はぎ土					
		式	1		436,930	
樹木伐採費						
		式	1		2,933,718	
技術管理費						
		式	1		3,625,481	
施工調査費						
		式	1		506,758	
システム初期費(ICT)						
		式	1		551,284	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						
		式	1		2,567,439	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
営繕費		式	1		189,907	
快適化		式	1		189,907	
現場環境改善費（率計上）		式	1		545,753	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,236,044	
純工事費		式	1		63,389,078	
現場管理費		式	1		17,421,711	
工事原価		式	1		80,810,789	
一般管理費等		式	1		13,689,211	
工事価格		式	1		94,500,000	
消費税相当額		式	1		9,450,000	
工事費計		式	1		103,950,000	