

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	瀬田川石山南郷町地区地質調査業務
履行場所	(自) 滋賀県大津市石山南郷町地先 (至) 滋賀県大津市関津地先

## 2. 業務内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所 工務課
2) 履行期間	116 日間 自 令和 7年 9月 2日 至 令和 7年12月26日
3) 設計説明	
4) 業務内容	

# 積算内訳書

業務名	瀬田川石山南郷町地区地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	6,442,174		
直接調査費	式	1	2,498,760		
機械ボーリング	式	1	1,457,800	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 17 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm 18 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	326,400	標準貫入試験 軟岩 17 回	
室内岩石試験	式	1	381,120	試料作成 軟岩 9 試料	
				試料作成 硬岩 3 試料	
				岩石の一軸圧縮試験 12 試料	
				岩石の弾性波速度計測 12 試料	
				自然状態 岩石の密度試験 12 試料	
総合解析	式	1	237,440	解析等調査 1 式	
電子成果品作成費	式	1	90,000	電子成果品作成費 1 式	
検定費等	式	1	6,000	検定費等 3 本	

# 積算内訳書

業務名	瀬田川石山南郷町地区地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
間接調査費	式	1	3,943,414		
運搬費	式	1	2,922,080	運搬費	1 式
準備費	式	1	401,540	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	549,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	53,345	旅費交通費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	17,449	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	6,442,174		
間接費	式	1	4,477,826		
諸経費	式	1	4,477,826		
一般調査業務費	式	1	10,920,000		
解析等調査	式	1	1,291,038		
直接業務費	式	1	1,291,038		
解析等調査	式	1	1,291,038	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式

# 積算内訳書

業務名	瀬田川石山南郷町地区地質調査業務			業種	地質調査
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,590,638		
その他原価	式	1	856,558		
一般管理費等	式	1	1,312,804		
解析等調査業務費	式	1	3,760,000		
調査業務価格	式	1	14,680,000		