

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 瀬田川鹿跳地区地質調査他業務
履行場所	(自) 滋賀県大津市関津地先 (至) 滋賀県大津市大石東地先

2. 業務内容

1) 事務所名	琵琶湖河川事務所 工務課		
2) 履行期間	171 日間	自 令和 8年 7月29日	
		至 令和 9年 1月15日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 8 瀬田川鹿跳地区地質調査他業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	7,340,877		
直接調査費	式	1	3,358,585		
機械ボーリング	式	1	421,600	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 8 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 2 m	
サウンディング及び原位置試験	式	1	164,000	標準貫入試験 8 回	
室内岩石試験	式	1	322,506	試料作成 3 試料	
				軟岩 試料作成 3 試料	
				硬岩 岩石の一軸圧縮試験 3 試料	
				JIS M 0302 岩石の点載荷試験 18 試料	
				JGS 3421 超音波伝播速度測定 3 試料	
				JGS 2564 自然状態 岩石の密度試験 6 試料	
総合解析	式	1	197,120	解析等調査 1 式	

積算内訳書

業務名	R 8 瀬田川鹿跳地区地質調査他業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
物理探査	式	1	2, 095, 848	弾性波探査	(0. 87)1 (km)式
				スタッキング法	
電子成果品作成費	式	1	157, 511	電子成果品作成費	1 式
間接調査費	式	1	3, 982, 292		
運搬費	式	1	3, 057, 390	運搬費	1 式
準備費	式	1	687, 519	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費 (ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	142, 000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	71, 873	旅費交通費 (率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	23, 510	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	7, 340, 877		
間接費	式	1	5, 049, 123		
諸経費	式	1	5, 049, 123		
一般調査業務費	式	1	12, 390, 000		
解析等調査	式	1	11, 776, 228		
直接業務費	式	1	11, 776, 228		

積算内訳書

業務名	R 8 瀬田川鹿跳地区地質調査他業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	768, 128	解析等調査	1 式
物理探査	式	1	1, 899, 936	弾性波探査	(0. 87)1 (km)式
地表地質踏査	式	1	1, 037, 003	地表地質踏査	1 式
シュミットロックハンマー試験	式	1	518, 375	シュミットロックハンマー試験	1 式
岩盤スケッチ	式	1	801, 229	岩盤スケッチ	1 式
河床掘削施工計画検討	式	1	5, 032, 041	河床掘削施工計画検討	1 式
関係機関協議用資料整理	式	1	1, 719, 516	関係機関協議用資料整理	1 式
共通	式	1	313, 800		
共通	式	1	313, 800		
打合せ等	式	1	313, 800	打合せ	1 式
直接経費	式	1	0		
直接原価（その他原価除く）	式	1	12, 090, 028		
その他原価	式	1	6, 438, 367		
一般管理費等	式	1	9, 971, 605		
解析等調査業務費	式	1	28, 500, 000		
調査業務価格	式	1	40, 890, 000		

積算内訳書

業務名	R 8 瀬田川鹿跳地区地質調査他業務				業 種	地質調査
					項 目	調査業務価格
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	