積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８野洲川かわまちづくり高水敷整備他工事
工事地名	自)滋賀県守山市新庄町地先　至)滋賀県野洲市市三宅地先

２．工事内容

１）	事務所名	琵琶湖河川事務所　工務課	
２）	主 工 種	河川工事	
３）	工　　期	117日間	自　令和 8年10月17日
			至　令和 9年 2月10日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８野洲川かわまちづくり高水敷整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	31,649,681			
河川土工	式	1	24,079,754			
掘削工(ICT)	m3	5,900	5,820,494	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;	1	式
				掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 砕石(RC-40) ;	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) L=14.0km以下 ;	1	式
				土砂等運搬 砕石(RC-40) L=4.0km以下 ;	1	式
残土処理工	式	1	18,259,260	土砂等運搬 表土はぎ L=11.0km以下 ;	1	式
				残土等処分 表土はぎ ;	1	式
舗装工	式	1	6,512,124			
舗装準備工	式	1	364,640	不陸整正 補足材無し ;	2,120	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	6,111,556	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ ;	2,120	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超 ; プライムコート含む	2,050	m2
砕石舗装工	式	1	35,928	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ ;	60	m2
構造物撤去工	式	1	605,403			
構造物取壊し工	式	1	228,250	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 ;	30	m
				舗装版破砕	980	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８野洲川かわまちづくり高水敷整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；積込含む		
運搬処理工	式	1	377,153	殻運搬 アスファルト殻；	49	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)；	49	m3
仮設工	式	1	452,400			
交通管理工	式	1	452,400	交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ；	1	式
直接工事費	式	1	31,649,681			
共通仮設費	式	1	2,859,000			
共通仮設費	式	1	812,000			
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	214,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	2,047,000			
純工事費	式	1	34,508,681			
現場管理費	式	1	8,073,000			
工事原価	式	1	64,732,023			
一般管理費等	式	1	10,297,977			
工事価格	式	1	75,030,000			

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８野洲川かわまちづくり高水敷整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
築堤･護岸	式	1	14,027,242	
河川土工	式	1	14,027,242	
掘削工(ICT)	m3	20,600	14,027,242	掘削(ICT)　1　式 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬　1　式 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 不整地運搬車 運搬距離 L=50m ; 土砂等運搬　1　式 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 不整地運搬車 運搬距離 L=100m ; 土砂等運搬　1　式 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 不整地運搬車 運搬距離 L=150m ; 整地　1　式 敷均し(ﾙｰｽﾞ) ; 押土(ﾙｰｽﾞ)　1　式 土砂 5,000m3以上 ;
直接工事費	式	1	14,027,242	
共通仮設費	式	1	2,129,100	
共通仮設費	式	1	633,100	
運搬費	式	1	469,100	重建設機械分解組立輸送費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	164,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,496,000	
純工事費	式	1	16,156,342	

積算内訳書

仮番号

工事名	Ｒ８野洲川かわまちづくり高水敷整備他工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
現場管理費	式	1	5,994,000	
工事原価	式	1	22,150,342	