（別記様式１）

単　価　合　意　書

令和　８年１０月１６日に契約した　Ｒ８野洲川かわまちづくり高水敷整備他工事　における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　８年１１月１２日

発注者　住所　滋賀県大津市黒津４丁目５番１号
氏名　分任支出負担行為担当官
近畿地方整備局　琵琶湖河川事務所長　柴山　慶行

受注者　住所　滋賀県甲賀市信楽町江田６１０番地
氏名　株式会社三東工業社
代表取締役　　杉本　修啓

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 野洲市市三宅地区		式	1		28,868,059	
河川土工		式	1		21,964,140	
掘削工(ICT)		m3	5,900		5,308,800	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	式	1		1,356,280	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満 砕石(RC-40)	式	1		520,200	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) L=14.0km以下	式	1		1,878,240	
土砂等運搬	砕石(RC-40) L=4.0km以下	式	1		1,554,080	
残土処理工		式	1		16,655,340	
土砂等運搬	表土はぎ L=11.0km以下	式	1		5,949,500	
残土等処分	表土はぎ	式	1		10,705,840	
舗装工		式	1		5,939,044	
舗装準備工		式	1		332,628	
不陸整正	補足材無し	m2	2,120	156.9	332,628	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		5,573,644	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚 100ｍｍ	m2	2,120	546.2	1,157,944	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超	m2	2,050	2,154	4,415,700	
砕石舗装工		式	1		32,772	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	60	546.2	32,772	
構造物撤去工		式	1		552,176	
構造物取壊し工		式	1		208,147	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	30	649.9	19,497	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	980	192.5	188,650	
運搬処理工		式	1		344,029	
殻運搬	アスファルト殻	m3	49	2,948	144,452	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削)	m3	49	4,073	199,577	
仮設工		式	1		412,699	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		412,699	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	式	1		412,699	
直接工事費		式	1		28,868,059	
共通仮設費		式	1		2,608,269	
共通仮設費		式	1		740,788	
技術管理費		式	1		545,556	
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)		式	1		545,556	
現場環境改善費（率計上）		式	1		195,232	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,867,481	
純工事費		式	1		31,476,328	
現場管理費		式	1		7,365,011	
工事原価		式	1		59,047,175	
一般管理費等		式	1		9,402,825	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の
直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事価格		式	1		68,450,000	
消費税相当額		式	1		6,845,000	
工事費計		式	1		75,295,000	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
築堤･護岸 守山市新庄町地区		式	1		12,795,120	
河川土工		式	1		12,795,120	
掘削工(ICT)		m3	20,600		12,795,120	
掘削(ICT)	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		5,650,580	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 不整地運搬車 運搬距離 L=50m	式	1		404,115	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 不整地運搬車 運搬距離 L=100m	式	1		71,154	
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む) 不整地運搬車 運搬距離 L=150m	式	1		240,241	
整地	敷均し(ﾙｰｽﾞ)	式	1		2,416,380	
押土(ﾙｰｽﾞ)	土砂 5,000m3以上	式	1		4,012,650	
直接工事費		式	1		12,795,120	
共通仮設費		式	1		1,942,380	
共通仮設費		式	1		577,577	
運搬費		式	1		427,960	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
重建設機械分解組立輸送費		式	1		427,960	
現場環境改善費（率計上）		式	1		149,617	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,364,803	
純工事費		式	1		14,737,500	
現場管理費		式	1		5,468,336	
工事原価		式	1		20,205,836	

各項目の単価の費用内容は、新土木工事積算大系用語定義集によるものとする。なお、本単価表に記載のない工種（レベル２）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル４）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。