

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大戸川ダム右岸調査横坑試掘工事
工事地名	(自) 滋賀県大津市上田上桐生町地先 (至) 滋賀県大津市上田上牧町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大戸川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	トンネル工事	
3) 工 期	199日間	自 令和 6年 5月14日 至 令和 6年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大戸川ダム右岸調査横坑試掘工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
トンネル(NATM)		式	1	72,879,307		
調査横坑工		式	1	70,561,891		
坑口掘削工		式	1	564,840	掘削 土砂； 門扉 H=1700 W=1000；	1 式 2 箇所
横坑掘削工		式	1	69,513,790	掘削【R-1】 ；ずり処理含む 掘削【R-2】 ；ずり処理含む 支保【R-1】 ；縫地矢板、掛け矢板、送り矢板含む 支保【R-2】 ；縫地矢板、掛け矢板、送り矢板含む 坑内清掃【R-1】 ；ポンプ運転、発動発電機運転、水槽含む 坑内清掃【R-2】 ；ポンプ運転、発動発電機運転、水槽含む	70 m 60 m 73 m 64 m 70 m 60 m
残土処理工		式	1	483,261	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩； 積込(ルーズ) 破碎岩；	1 式 1 式 1 式 1 式
仮設工		式	1	2,317,416		
トンネル仮設備工		式	1	578,916	横坑照明設備 横坑換気設備 横坑給水設備	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	大戸川ダム右岸調査横坑試掘工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,738,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	72,879,307	
共通仮設費	式	1	14,437,890	
共通仮設費	式	1	2,762,890	
安全費	式	1	1,943,890	呼吸用保護具等費用 1 式
営繕費	式	1	54,000	火薬庫類 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	765,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,675,000	
純工事費	式	1	87,317,197	
現場管理費	式	1	34,490,000	
工事原価	式	1	121,807,197	
一般管理費等	式	1	20,352,803	
工事価格	式	1	142,160,000	