

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大戸川ダム左岸他調査横坑試掘工事
工事地名	(自) 滋賀県大津市上田上桐生町地先 (至) 滋賀県大津市上田上牧町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大戸川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	トンネル工事	
3) 工 期	231日間	自 令和 6年 8月 3日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大戸川ダム左岸他調査横坑試掘工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
トンネル(NATM)	式	1	86,559,413			
調査横坑工	式	1	50,298,237			
坑口掘削工	式	1	565,040	掘削 土砂； 門扉 H=1700 W=1000；		
横坑掘削工	式	1	49,034,300	掘削【R-3】 ；ずり処理含む	40	m
				掘削【L-2】 ；ずり処理含む	60	m
				支保【R-3】 ；縫地矢板、掛け矢板、送り矢板含む	40	m
				支保【L-2】 ；縫地矢板、掛け矢板、送り矢板含む	60	m
				坑内清掃【R-3】 ；ポンプ運転、発動発電機運転、水槽含む	40	m
				坑内清掃【L-2】 ；ポンプ運転、発動発電機運転、水槽含む	60	m
残土処理工	式	1	698,897	土砂等運搬（索道） 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬（索道） 軟岩Ⅱ；	1	式
				土砂等運搬（索道） 硬岩；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				土砂等運搬 軟岩；	1	式
				土砂等運搬 硬岩；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式

積算内訳書

工事名	大戸川ダム左岸他調査横坑試掘工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				積込(ルース) 破碎岩；	1 式
仮設工	式	1	36,261,176		
索道工	式	1	4,182,657	索道架設・撤去 ；門型柱設置・撤去、損料含む	1 基
				索道運搬 資機材；積込含む	1 式
モノレール工	式	1	28,808,599	レール設置・撤去 2条レール式；賃料、整備費含む	330 m
				モノレール 大型モノレール2t積；動力車・基本台車賃料、整備費 、点検費含む	2 箇所
				モノレール運搬 資機材；	1 式
				モノレール運搬 発生土（破碎岩含む）；	1 式
トンネル仮設備工	式	1	448,420	横坑照明設備	1 式
				横坑換気設備	1 式
				横坑給水設備	1 式
交通管理工	式	1	2,821,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	86,559,413		
共通仮設費	式	1	15,923,155		
共通仮設費	式	1	2,784,155		
安全費	式	1	1,856,155	トンネル呼吸用保護具等費用	1 式
営繕費	式	1	54,000	火薬庫類	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	874,000		

