

積算内訳書

1. 業務名

業務名	大戸川ダム本体左岸地質調査その1業務
履行場所	(自)滋賀県大津市上田上牧町地先 (至)滋賀県大津市上田上牧町地先

2. 業務内容

1) 事務所名	大戸川ダム工事事務所 調査設計課		
2) 履行期間	163 日間	自 令和 6年 5月21日	
		至 令和 6年10月30日	
3) 設計説明	本業務は、大戸川ダム本体に係る地質調査を実施することを目的とする業務である。		
4) 業務内容			
1) 機械ボーリング	3 本	6) 打合せ	1 式
2) ルジオンテスト	1 式		
3) ボアホールスキャナー観測	2 1 0 m		
4) エコーチップ試験	1 式		
5) 解析等調査業務	1 式		

積算内訳書

業務名	大戸川ダム本体左岸地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	26,091,962		
直接調査費	式	1	21,195,936		
機械ボーリング	式	1	12,244,410	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 3 m 土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 3 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 9 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 135 m 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 86mm 60 m	
ルジオンテスト	式	1	6,258,000	ルジオンテスト 42 回	
ボアホールスキャナー観測	式	1	2,026,710	測定費 210 m 資料整理・計算費 210 m	
エコーチップ試験	式	1	236,640	エコーチップ試験 204 m	

積算内訳書

業務名	大戸川ダム本体左岸地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
総合解析	式	1	218, 176	解析等調査	1 式
				ボーリング換算本数：土質ボーリング 9本	
電子成果品作成費	式	1	206, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6, 000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	4, 896, 026		
運搬費	式	1	3, 303, 278	運搬費	1 式
準備費	式	1	411, 355	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				換算距離：167m	
				調査孔閉塞	1 式
				3箇所 給水費(ポンプ運転)	1 式
				3箇所	
仮設費	式	1	579, 600	足場仮設	1 式
				3箇所	
旅費交通費	式	1	453, 464	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	148, 329	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	26, 091, 962		

積算内訳書

業務名	大戸川ダム本体左岸地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	間接費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接費	式	1	15,988,038		
諸経費	式	1	15,988,038		
一般調査業務費	式	1	42,080,000		
解析等調査	式	1	183,792		
直接業務費	式	1	183,792		
解析等調査	式	1	183,792	解析等調査	1 式
				ボーリング換算本数：土質ボーリング 9本	
共通	式	1	375,400		
共通	式	1	375,400		
打合せ等	式	1	375,400	打合せ	1 式
				関係機関協議資料作成	4 機関
直接原価（その他原価除く）	式	1	559,192		
その他原価	式	1	301,124		
一般管理費等	式	1	459,684		
解析等調査業務費	式	1	1,320,000		
調査業務価格	式	1	43,400,000		