

積算内訳書

1. 業務名

業務名	大戸川ダム本体右岸地質調査その1業務
履行場所	(自)滋賀県大津市上田上桐生町地先 (至)滋賀県大津市上田上桐生町地先

2. 業務内容

1) 事務所名	大戸川ダム工事事務所 調査設計課		
2) 履行期間	204 日間	自 令和 6年 8月 9日	至 令和 7年 2月28日
3) 設計説明			
本業務は、大戸川ダム本体に係る地質調査を実施することを目的とする業務である。			
4) 業務内容			
1) 機械ボーリング	4 本		
2) ボアホールスキャナー観測	1 6 0 m		
3) エコーチップ試験	1 式		
4) 解析等調査業務	1 式		
5) 打合せ	1 式		

積算内訳書

業務名	大戸川ダム本体右岸地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	16,665,799		
直接調査費	式	1	10,448,792		
機械ボーリング	式	1	8,326,400	土質ボーリング(オールコアボーリング) 8 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 4 m 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 40 m 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 72 m 中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 36 m 硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm	
ボアホールスキャナー観測	式	1	1,544,160	測定費 160 m 資料整理・計算費 160 m	
エコーチップ試験	式	1	171,680	エコーチップ試験 148 m	
総合解析	式	1	241,552	解析等調査 1 式 ボーリング換算本数：土質ボーリング 12本	
電子成果品作成費	式	1	157,000	電子成果品作成費	

積算内訳書

業務名	大戸川ダム本体右岸地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					1 式
検定費等		式	1	8,000	検定費等
					4 本
間接調査費		式	1	6,217,007	
運搬費		式	1	4,229,480	運搬費
					1 式
準備費		式	1	899,010	準備及び跡片付け
					1 式
					搬入路伐採等
					1 式
					換算距離：1121m
					調査孔閉塞
					1 式
					4箇所
					給水費(ポンプ運転)
					1 式
					4箇所
仮設費		式	1	792,000	足場仮設
					1 式
					4箇所
旅費交通費		式	1	223,432	旅費(率計上・宿泊無)
					1 式
施工管理費		式	1	73,085	施工管理費
					1 式
直接調査費＋間接調査費		式	1	16,665,799	
間接費		式	1	10,644,201	
諸経費		式	1	10,644,201	
一般調査業務費		式	1	27,310,000	

積算内訳書

業務名	大戸川ダム本体右岸地質調査その1業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査業務費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
解析等調査	式	1	203,484		
直接業務費	式	1	203,484		
解析等調査	式	1	203,484	解析等調査	1 式
				ボーリング換算本数：土質ボーリング 12本	
共通	式	1	375,400		
共通	式	1	375,400		
打合せ等	式	1	375,400	打合せ	1 式
				関係機関協議資料作成	4 機関
直接原価（その他原価除く）	式	1	578,884		
その他原価	式	1	311,729		
一般管理費等	式	1	479,387		
解析等調査業務費	式	1	1,370,000		
調査業務価格	式	1	28,680,000		