積算内訳書

1. 業務名

業務名	大戸川ダム本体右岸地質調査その5業務
履行場所	(自)滋賀県大津市上田上牧町地先 (至)滋賀県大津市上田上桐生町地先

2. 業務内容

1) 事務所名	大戸川ダム工事事務所 調査設計課		
2) 履行期間	230 日間	自 令和 6年 9月13日	至 令和 7年 4月30日
3) 設計説明	本業務は、大戸川ダム本体に係る地質調査を実施することを目的とする業務である。		
4) 業務内容	1) 機械ボーリング 3本 2) 打合せ 1式 3) ルジオンテスト 1式 4) ボアホールスキャナー観測 210m 5) エコーチップ試験 1式 6) 解析等調査 1式		

積算内訳書

業務名	大戸川ダム本体右岸地質調査その5業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	24,279,388		
直接調査費	式	1	21,743,786		
機械ボーリング	式	1	12,475,140	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm 12 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm 12 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm 66 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 中硬岩, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm 102 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 硬岩, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm 3 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 破碎帯, 50m超~80m以下, 鉛直下方, φ86mm 15 m	
ルジオンテスト	式	1	6,594,000	ルジオンテスト 42	回
ボアホールスキャナー観測	式	1	2,026,710	測定費 210	m

積算内訳書

業務名	大戸川ダム本体右岸地質調査その5業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				資料整理・計算費	210 m
エコーチップ試験	式	1	215,760	エコーチップ試験	186 m
総合解析	式	1	218,176	解析等調査	1 式
				ボーリング換算本数：土質ボーリング 9本	
電子成果品作成費	式	1	208,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	2,535,602		
運搬費	式	1	908,580	運搬費	1 式
準備費	式	1	385,970	準備及び跡片付け	1 式
				搬入路伐採等	1 式
				換算距離：144m	
				調査孔閉塞	1 式
				3箇所	
				給水費(ポンプ運転)	1 式
				1箇所	
仮設費	式	1	623,700	足場仮設	1 式
				3箇所	
旅費交通費	式	1	465,188	旅費(率計上・宿泊無)	1 式

積算内訳書

業務名	大戸川ダム本体右岸地質調査その5業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
施工管理費	式	1	152,164	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	24,279,388		
間接費	式	1	15,000,612		
諸経費	式	1	15,000,612		
一般調査業務費	式	1	39,280,000		
解析等調査	式	1	183,792		
直接業務費	式	1	183,792		
解析等調査	式	1	183,792	解析等調査	1 式 ボーリング換算本数：土質ボーリング 9本
共通	式	1	354,000		
共通	式	1	354,000		
打合せ等	式	1	354,000	打合せ	1 式 関係機関協議資料作成 3 機関
直接原価（その他原価除く）	式	1	537,792		
その他原価	式	1	289,600		
一般管理費等	式	1	442,608		

積算内訳書

業務名	大戸川ダム本体右岸地質調査その5業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査業務費
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
解析等調査業務費	式	1	1,270,000		
調査業務価格	式	1	40,550,000		