積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線南部トンネル地質調査業務
履行場所	滋賀県大津市上田上大鳥居町地先

２．業務内容

１）事務所名　　大戸川ダム工事事務所　工務課

２）履行期間　　139 日間　　自　令和　8年 7月15日

至　令和　8年11月30日

３）設計説明

本業務は、県道栗東信楽線南側区間のトンネルに係る地質調査を実施することを目的とする業務である。

４）業務内容

積算内訳書

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線南部トンネル地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	10,491,588	
直接調査費	式	1	6,174,483	
機械ボーリング	式	1	2,850,560	土質ボーリング(オールコアボーリング) 4 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 礫混じり土砂,50m以下,水平,φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 16 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 8 m 軟岩,50m以下,水平,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 4 m 礫混じり土砂,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 2 m 礫混じり土砂,50m以下,水平,φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 16 m 軟岩,50m以下,鉛直下方,φ86mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 8 m 軟岩,50m以下,水平,φ86mm
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,110,000	標準貫入試験 6 回

積算内訳書

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線南部トンネル地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				礫混じり土砂 標準貫入試験 24 回 軟岩 標準貫入試験 6 回 礫混じり土砂 標準貫入試験 24 回 軟岩
総合解析	式	1	336,300	解析等調査 1 式 ボーリング換算本数：土質ボーリング 18本
物理探査	式	1	1,672,220	弾性波探査 (0.49)1 (km)式 スタッキング法
電子成果品作成費	式	1	193,403	電子成果品作成費 1 式 電子成果品作成費（弾性波探査） 1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等 3 本 検定費等 3 本
間接調査費	式	1	4,317,105	
運搬費	式	1	2,725,680	運搬費 1 式 運搬費 1 式
準備費	式	1	684,411	準備及び跡片付け

積算内訳書

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線南部トンネル地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式 調査孔閉塞 1 式 3箇所 調査孔閉塞 1 式 3箇所 給水費(ポンプ運転) 1 式 20m以上150m以下：2箇所 給水費(ポンプ運転) 1 式 20m以上150m以下：2箇所 現場準備跡片づけ（弾性波探査） (0.49)1 (km)式 スタッキング法
仮設費	式	1	732,000	足場仮設 1 式 2箇所 足場仮設 1 式 2箇所
旅費交通費	式	1	131,877	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	43,137	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,491,588	
間接費	式	1	6,988,412	
諸経費	式	1	6,988,412	

積算内訳書

業務名	Ｒ８大戸川ダム付替県道栗東信楽線南部トンネル地質調査業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査業務費

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査業務費	式	1	17,480,000	
解析等調査	式	1	3,141,707	
直接業務費	式	1	3,141,707	
解析等調査	式	1	1,625,800	計画準備 1 業務 解析等調査 1 式 ボーリング換算本数：土質ボーリング 18本、試験種目数：0～3種
物理探査	式	1	1,515,907	弾性波探査 (0.49)1 (km)式
共通	式	1	313,800	
共通	式	1	313,800	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	3,455,507	
その他原価	式	1	1,860,790	
一般管理費等	式	1	2,853,703	
解析等調査業務費	式	1	8,170,000	
調査業務価格	式	1	25,650,000	