

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 大戸川ダム付替県道栗東信楽線北部法面对策他工事
工事地名	自) 滋賀県栗東市荒張地先至) 滋賀県大津市上田上大鳥居町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大戸川ダム工事事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 8年 7月16日 至 令和 9年 2月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 大戸川ダム付替県道栗東信楽線北部法面对策他工事									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
道路改良		式	1	64,862,715						
道路土工		式	1	9,421,619						
掘削工	m3	1,400	817,130	掘削	1	式				
				軟岩 オープンカット；						
				積込(ルース)	1	式				
掘削工 (ICT)	m3	4,900	2,469,232	土砂 土量50,000m3未満；						
				掘削 (ICT)	1	式				
				土砂 オープンカット；積込含む						
				掘削 (ICT)	1	式				
				土砂 片切掘削；						
				積込(ルース)	1	式				
				土砂 土量50,000m3未満；						
				路体盛土工	m3	7	43,344	路体(築堤)盛土	1	式
法面整形工 (ICT)	式	1	637,680	2.5m未満；						
				法面整形(切土部) (ICT)	450	m2				
				レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；						
				法面整形(切土部) (ICT)	230	m2				
				軟岩I；						
				法面整形(盛土部) (ICT)	10	m2				
				法面締固め無し；						
				残土処理工	式	1	5,454,233	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
				土砂等運搬	1	式				
				軟岩；						
				整地	1	式				
				残土受入れ地での処理；						
				法面工	式	1	43,664,350			
				植生工	式	1	1,372,800	植生マット	520	m2
				植生工 (迂回路)	式	1	4,646,400	植生マット工 1000m2以上；法面清掃含む		
植生マット	1,760	m2								
				植生マット工 1000m2以上；法面清掃含む						

積算内訳書

工事名	R 8 大戸川ダム付替県道栗東信楽線北部法面对策他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
受圧板工	式	1	11,803,100	鋼製受圧板 2900×2900 許容荷重670kN；ざぶとんわく組立 据付、アンカーピソ、差し筋、モルタル吹付、設置面均 し含む 鋼製受圧板 1000×1000×40； 鋼製受圧板 500×500×43；	8 基 147 基 13 基
アンカー工	式	1	6,762,250	アンカー工材料費(アンカー) PC鋼線より線 φ11.1 二重防食タイプ；鋼製キャップ 、アンカーキャップ、アンカープレート、テーパプレート、ストップピース 、付属品含む 削孔(アンカー) アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー) グラウト注入 ボーリングマシン移設 足場(アンカー)	1 式 177 m 8 本 1 m3 1 式 1 式
鉄筋挿入工	式	1	19,079,800	鉄筋挿入 SD345 D25 削孔長 4.86m II 削孔に要する重 機の搬入困難 200m以上； 足場(鉄筋挿入)	160 本 1 式
舗装工	式	1	1,565,460		
アスファルト舗装工(迂回路)	式	1	1,565,460	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 250mm；	1,170 m2
排水構造物工	式	1	6,011,890		
作業土工	式	1	145,297	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込含む	
作業土工(迂回路)	式	1	716,895	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込、運搬、整 地含む	
側溝工(迂回路)	式	1	4,134,728	プレキャストU型側溝(A) PU1-B360-H360；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む プレキャストU型側溝(B)	174 m 161 m

積算内訳書

工事名	R 8 大戸川ダム付替県道栗東信楽線北部法面对策他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					PU3-B300-H300；基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
					側溝蓋	305	枚
					300 41.2×9.5×50；		
集水桝・マンホール工		式	1	82,150	側溝蓋	16	枚
					溝幅300用 グレーチング 蓋 T-14 L=500；		
					現場打ち集水桝（小段集水桝）	1	箇所
					18-8-25(高炉)；型枠、ペーラインコンクリート含む		
					蓋	1	枚
					400×400×6.0(溶融亜鉛メッキ仕上げ)；		
排水工		式	1	932,820	小段排水（1）	42	m
					鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×60		
					0；コンクリート、型枠、養生、目地材、敷モルタル、目		
					地モルタル含む		
構造物撤去工		式	1	54,324			
構造物取壊し工		式	1	33,488	コンクリート構造物取壊し	4	m3
					無筋構造物；積込含む		
運搬処理工		式	1	20,836	殻運搬	4	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻処分	4	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
仮設工		式	1	4,145,072			
作業土工		式	1	42,716	；床掘り、埋戻し、基面整正、積込含む		
仮橋・仮栈橋工(迂回路)		式	1	1,422,000	仮設高欄	1	式
					ガードレール型 設置；高力ボルト、ワシットボルト、L型		
					網含む		
仮水路工		式	1	168,756	暗渠排水管	1	式
					高密度ポリエチレン管 φ300(シングル構造)；		
交通管理工		式	1	2,511,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	64,862,715			

積算内訳書

工事名	R 8 大戸川ダム付替県道栗東信楽線北部法面对策他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	36,184,130	
共通仮設費	式	1	29,394,130	
運搬費	式	1	758,100	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	27,416,800	木根等処分費 1 式 ；立木伐採、集積・積込、運搬含む
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	557,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,790,000	
純工事費	式	1	101,046,845	
現場管理費	式	1	29,001,000	
工事原価	式	1	130,047,845	
一般管理費等	式	1	22,552,155	
工事価格	式	1	152,600,000	